



ВЕНИ-97

Д/б/в/з 8600
ул. "Елена Янчева" № 14Б, вл 11
гр. Фанг 016 663 133
e-mail: veni97@abv.bg

Изпълнение, електрически мерителни и измервателни дейности,
Органи за контрол от вида С



ДО
ЕСО ЕАД, МЕР Монтана
гр. Монтана 3400
ул. „Ал. Стамболийски”, № 45

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:
„Изграждане на ограда на п/ст Роман“

От „ВЕНИ – 97” ЕООД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви нашето предложение за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя по обявената процедура с горепосочения предмет, както следва:

I. Срок за изпълнение и гаранционен срок

1. Срокът за цялостно изпълнение на поръчката е **90 (деветдесет)** календарни дни, считано от датата на подписване на протокола за откриване на строителната площадка (обр. 2 по Наредба № 3/ 31.07.03 г. на МРРБ към ЗУТ) до датата, посочена в уведомителното писмо до възложителя за окончателното завършване на СМР.
2. Гаранционният срок за изпълнените работи е **10 (десет)** години, считано от датата на протокола за приемане на строежа, без забележки от приемателна комисия, назначена от възложителя.

Предлагаме организация за изпълнението на СМР и технически спецификации, както следва:

II: Организация за изпълнение на СМР.

1. Комплексен план-график за последователността на извършване на СМР:

а. Обяснителна записка.

(писмени пояснения на графика в обем и подробности по преценка на участника.)

Място за изпълнение на поръчката

Подстанцията е въведена в експлоатация през 1979 година и е собственост на „НЕК“ – ЕАД от 2007 година. Намира се на територията на МЕР Монтана, МЕРП Враца в гр Роман на територията на фирма „МЕТИЗИ“ АД град Роман.

Обем на поръчката:

Подготвяне на строителната площадка:

Демонтиране на съществуващите метални пана, метални колонки и портали, разбиване на СтБ елементи - ивична основа по северната и западната огради и извозване на оторизирано сметище..

б. Графична част на план-графика.

(графичната част включва линеен график, изготвен съобразно технологично необходимото време за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката, в зависимост от работната сила, механизацията и оборудването, с които разполага участника и трябва да съдържа: началото на СМР, обвързано със сроковете за предаване на строителната площадка, сроковете за завършване на отделните технологични етапи от СМР, общо времетраене на СМР, краен срок за приемане на обекта като цяло.)

Съгласно приложеня Линеен график

РАЗДЕЛ III. Технически спецификации

1. Строителни продукти

Предлаганите в нашата оферта строителните продукти съответстват/са „еквивалентни” на посочените от Възложителя в техническите спецификации и са както следва:

№	Строителен продукт (материал и др.)	По задание на възложителя (стандарт и/или техническо одобрение, технически или работни характеристики и др.)	Предложение на участника (стандарт и/или техническо одобрение, технически или работни характеристики, <u>производител</u> и др.)
1	Бетон	БДС EN 206:2002 или еквивалентен	БДС EN 206:2002 Бетон Монтана ЕООД
2	Армировъчна стомана Ст А-I и А-III	БДС 4758 :2008 или еквивалентен <u>БДС 9252:2007</u> или еквивалентен	БДС 4758 :2008 <u>БДС 9252:2007</u> Лавина Горнаков ЕООД
3	Кофражи	БДС 8635:1978 или еквивалентен <u>БДС EN 13377:2003</u> или еквивалентен	БДС 8635:1978 <u>БДС EN 13377:2003</u> Храмар ЕООД

Забележка: Участникът задължително трябва да попълни всички редове от колоната "Предложение на Участника".

2. Технически спецификации за изпълнение

(Описва се предлаганата от участника технология и последователността на изпълнение, начина на контрол и приемане на извършените видове работи.)

Строително-монтажни работи:

Технология и последователност на изпълнение:

По протежение на оградата ще се оформи изкоп за ивична основа с широчина 100 см и дълбочина 90 – 100 см. Полага се пясъчна възглавница за подравняване на дъното на изкопа. Кофража за ивичната основа се монтира от дъното на изкопа с 25 – 35 см над нивото на терена. Ще се положи подложен бетон С8/10. Ще се изработи армировка по армировъчния план към проекта. Ще се Положи бетон С20/25 за ивична основа. След сваляне на кофража ще се направи обратен насип с уплътняване.

По стоманобетоновата основа ще се направят напречни дилатационни фуги, заложи в конструктивния проект.

Плътната част (цокъла), заедно с основата на оградата ще се изпълнят монолитно от бетон клас С20/25, и ще се армират съгласно армировъчен план. Ст.б. сечение е с широчина 0,25м и височина 1,20м. Дълбочина на фундиране – min 0,80м; и видима част

над терене (цокъл) – средно 0,30м. При денивелацията на терена , оградата ще се изпълнява стъпаловидно, с дължина на стъпката съобразена с дължината на оградното пано. Ще се оформят фуги през 6,00±12,00м.

Бетонът ще се изпълни „видим“ – гладка бетонова повърхност, без нужда от допълнителни обработки и покрития. Ръбовете в горната част ще се оформят със скосявания (фаски) с размер:15/15 mm.

Ограда BETA FENCE:

Проектирана е ажурна ограда с височина 1.83м и плътна цокълна част със средна височина 30см.

Ажурната оградна система се състои от пана със стълбове (колонки).

Тя ще се изпълни от готови елементи на BETA FENCE.

Колонките и паната са с височина 1.83 m от кога горен ръб ст.б. цокъл, така че общата височина на оградата от прилежащ терен ще бъде не по-малко от 2.00m, съгласно изискванията на чл.1252, ал.1 на Наредба № 3 от 09.06.2004 г.

Новата ограда е предвидена да бъде от Оградно пано “NYLOFOR 2D SUPER” със следните технически характеристики:

Височини на паната:	1,83m
Дължини на паната:	2,50 m
Размер на отвора:	200 x 50 mm
Покритие:	Zn + PES

Цветът на оградата ще е зелен.

Оградните стоманени колонки, горещо поцинковани отвън и отвътре с минимално покритие 275g/m² и с допълнителна защита от цветно полиестерно (PES) покритие с минимална дебелина 60 μm. Стълбовете ще се монтират върху стоманобетонната основа посредством анкерна планка, елемент от готовата оградна система. Цветът на стълба ще бъде зелен.

Оградната система ще бъде монтирана върху стоманобетонната основа, който ще бъде направен стъпаловидно, така че оградата да не надвишава повече от 220 см, съгласно чл. 48, ал.5 от ЗУТ.

Предвижда се и един брой двукрила портална врата с размер 2,03/6 м, 2 броя транспортни врати с размер 2,03/6 м, и 2 броя пешеходни врати с размер 1,50/2,03 м.

Общата дължина на оградата е 294.38 м.

Гарантирам, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с изискванията на възложителя.

IV. Декларираме, че:

1. приемаме клаузите на приложения в документацията за участие в процедурата проект на договор и споразуменията към него.
2. направените от нас предложения и поети ангажименти са валидни за срока, посочен в поканата за участие, считано от крайния срок за получаване на офертите.
3. при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд*.
4. е направен оглед и е извършено запознаване с всички условия на мястото, където ще се извършват дейностите, предмет на поръчката.

5. се задължаваме да спазваме действащите нормативни уредби в страната за здравословни и безопасни условия на труд, противопожарни строително-технически норми и др., свързани с изпълнението на поръчката.

6. се задължаваме да спазваме действащите в страната нормативни уредби, технически норми и стандарти, свързани с изпълнението на поръчката.

7. не са настъпили промени в обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 101, ал. 11 от ЗОП, от момента на включването ни в класификационната система на изпълнители, по която се провежда настоящата поръчка.

8. лицата, които ще изпълняват задълженията на „Отговорен ръководител“ и „Изпълнител на работа“ по смисъла на ПБЗРЕУЕТЦЕМ притежават съответния опит, квалификация, образование, специалност и квалификационна група по ТБ. Списъкът с лицата, които ще отговарят за изпълнението на обекта, заедно с удостоверенията за придобита квалификационна група по смисъла на ПБЗРЕУЕТЦЕМ, ще представим преди започване на работа, оформени като Заповед за командирован персонал.

9. ако бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, при сключване на договора ще представим на възложителя всички документи, посочени в раздел V „Документи, които трябва да бъдат представени от участника, избран за изпълнител, при подписване на договора за обществената поръчка“ от документацията за участие..

Приложения:

1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника (когато е приложимо);

2. Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП (когато е приложимо).

Дата: 10.12.2018 г.

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

/Н. Недялков/

* *Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки са:*

- *Националният осигурителен институт;*
- *Национална агенция за приходите.*

Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с закрила на заетостта и условията на труд са:

- *Агенция по заетостта;*
- *Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.*