

ВЕНИ-97

Явбол Вени
ул. "Елена Янкова" № 10Б, кв 14
тел факс: 045 663 433
e-mail: veni97@abv.bg

Ел. монтажни, електронизирани и пусково-настъпни дейности.
Орган за контрол от вида С



До
ЕСО ЕАД МЕР Шумен
гр. Шумен 9700
бул. „Плиска” № 1

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:
„Ремонт кабелни канали в ОРУ 110 kV на п/ст „Шумен Център“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви нашето ценово предложение за обществената поръчка по обявената процедура с горепосочения предмет, както следва:

1. Предлаганата от нас обща цена за цялостно изпълнение на поръчката е **19 205,07 (Деветнадесет хиляди двеста и пет лв. и седем ст.) лева, без ДДС.**
2. Единичните и общите цени, за отделните видове СМР са с включени всички разходи, свързани с качествено изпълнение на поръчката и са формирани на база посочените по-долу параметри, представени в следната ценова таблица:

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

№	Вид работа	Мярка	К-во	Ед.цена /лв, без ДДС/	Стойност /лв, без ДДС/
1	Къртене бетон съществуващ кабелен канал	m ³	2,8	28.25	79.10
2	Прорязване на съществуваща СтБ настилка с фугорез	m	8,6	6.96	59.86
3	Къртене бетонови неармирани пътеки съществуващи	m ³	2,2	28.25	62.15
4	Направа на ръчен изкоп 80/70 см	m ³	17,24	22.54	388.59
5	Направа на кофраж за кабелен канал вкл. и декофриране	m ²	112	32.71	3663.52
6	Изработка, доставка и монтаж на на арм.стомана А1 за каб. канал	kg	311	2.01	625.11
7	Монтаж на метална конструкции за кабелни лавици с два дюбела Hilti M8 или еквивалентни	бр.	62	10.67	661.54
8	Доставка и монтаж на подложенбетон В10 за каб. канал	m ³	3	144.64	433.92
9	Доставка и монтаж на бетон В20 за каб. канал	m ³	8	168.37	1346.96
10	Натоварване и извозване на отпадъци	m ³	5	56.50	282.50
11	Доставка и монтаж на капацити 70/50/7 по чертеж 1, за кабелни канали	бр.	100	38.65	3865.00

Заличено на основание
чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

№	Вид работа	Мярка	К-во	Ед.цена /лв, без ДДС/	Стойност /лв, без ДДС/
12	Изкоп ръчен за попивни (дренажни) шахти с размери 80x80x80 cm в кабелни канали (за 2 бр.)	m ³	1	33.90	33.90
13	Доставка и полагане дренажен камък за попивни (дренажни) шахти (за 2 бр.)	m ³	1	79.10	79.10
14	Доставка и монтаж на заземителна шина 40/4 mm, горещопоцинкована с дебелина на цинковото покритие не по-малко от 70 µm по конструкция в кабелни канали	m	60	7.12	427.20
15	Боядисване на заземителна шина 40/4 в кабелни канали с черна боя	m ²	2,4	10.36	24.86
16	Обратен насип около фундаментите за масички, вкл уплътняване с пневматична трамбовка	m ³	6	28.25	169.50
17	Разхвърляне на пръст	m ³	11,24	16.59	186.47
18	Ръчно натоварване, превоз и разтоварване на бетонови отпадъци с колички до 50 м	m ³	5	33.90	169.50
19	Ръчно натоварване и извозване на строителни отпадъци с камион до 20 км	m ³	5	56.50	282.50
20	Направа на плитък изкоп 30/30	m ³	2,25	28.13	63.29
21	Изработка, доставка и монтаж на на арм.стомана АІ за ограждение	кг.	57	1.86	106.02
22	Направа на кофраж за ивични основи 35x10 cm вкл. и декофриране	m ²	17,5	29.35	513.63
23	Доставка и монтаж на подложенбетон В10 за каб. канал	m ³	0,75	173.26	129.95
24	Доставка и полагане на бетон В20 за каб. канал	m ³	0,875	198.88	174.02
25	Изработване на метална конструкция за ограждение	кг.	149	4.75	707.75
26	Обработка на метални повърхности -стъргане, грунд и боя съгласувана с Възложителя	m ²	11	13.15	144.65
27	Доставка и монтаж на заземителна шина 40/4 mm, горещопоцинкована с дебелина на цинковото покритие не по-малко от 70 µm по конструкция	m	30	6.78	203.40
28	Боядисване на заземителна шина 40/4 по конструкция	m ²	1,2	15.06	18.07
29	Обратен насип около фундаментите за масички, вкл уплътняване с пневматична трамбовка	m ³	2,25	38.17	85.88
30	Демонтаж на метални панана ограда	бр.	30	5.65	169.50
31	Ръчен изкоп изкоп	m ³	5,8	28.25	163.85

**Заличено на основание
чл. 36а, ал. 3 от ЗОП**

№	Вид работа	Мярка	К-во	Ед.цена /лв, без ДДС/	Стойност /лв, без ДДС/
32	Изработка, доставка и монтаж на на арм.стомана АIII	кг.	191,3	2.01	384.51
33	Изработка, доставка и монтаж на на арм.стомана AI	кг.	48,75	1.88	91.65
34	Доставка и полагане на бетон В20	m ³	4,5	169.50	762.75
35	Направа на кофраж за ограда вкл. и декофриране	m ²	33	29.38	969.54
36	Преработка на метални пана	бр.	3	64.04	192.12
37	Монтаж на метални пана за ограда	m ²	30	4.15	124.50
38	Обработка на метални повърхности -стъргане, грунд и боя съгласувана с Възложителя	m ²	21,8	14.75	321.55
39	Разхвърляне на пръст	m ³	3,5	16.95	59.33
40	Обратен насип около фундаментите и гредите на оградата, вкл уплътняване с пневматична трамбовка	m ³	2,3	27.52	63.30
I	ОБЩО /Σ 1÷40, лв. без ДДС/:				18290.54
II	5 % непредвидени СМР /лв. без ДДС/:				914.53
ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО /лв. без ДДС/:					19205.07

Забележки:


1. При несъответствие между предложените единични и общата предлагана цена, валидна ще бъде общата предлагана цена на офертата. В случай, че бъде открито такова несъответствие и бъдем избрани за изпълнител, ще бъдем задължени да приведем единичната цена в съответствие с общата цена на офертата.

2. При несъответствие между цифровата и изписаната словом обща предлагана цена, валидна ще бъде изписаната словом обща предлагана цена. В случай, че бъде открито такова несъответствие и бъдем избрани за изпълнител, ще бъдем задължени да приведем цифровата в съответствие с изписаната словом обща предлагана цена на офертата.

Нашето ценово предложение включва всички разходи, свързани с качествено изпълнение на поръчката, при условията, изискванията и обема, както е определено в документацията за участие.

Дата: 14.02.2019 г.

Управител: **Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП**
/Н. Недялков/



Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП