



ВЕНИ-97

Ямбол 8600
ул. "Елена Янкова" № 10Б, ет. 11
телефон 046/663 433
e-mail: veni97@abv.bg

Ел. монтажни, електроизмервателни и измерно-наладъчни дейности
Орган за контрол от вида С



ДО

МЕР Хасково

гр. Хасково

ул. „Добруджа”, № 6

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

„Укрепване КАС и ремонт помещения в п/ст „Любимец“

от „ВЕНИ – 97” ЕООД

със седалище и адрес на управление: ул. «Бели Дрин» № 1, гр. Ямбол, общ. Ямбол,
представявано от 1.Недялко Заличено по чл.36а, ал.3 от ЗОП Недялков – Управител

2.Светозар Заличено по чл.36а, ал.3 от ЗОП Недялков - Управител,

телефон, факс, електронен адрес, лице за контакти 046/663433, veni97@abv.bg,

Св. Недялков,

адрес за кореспонденция гр. Ямбол, ул. „Ямболен” №29,

ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН 128019502,

(или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен)

Териториална дирекция на Националната агенция по приходите гр. Ямбол,

(Посочва се ТД на НАП към която е регистриран участника)

Разплащателна сметка:

Обслужваща банка: ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД;

IBAN: BG93UBBS73681011146010;

BIC: UBBSBGSF;

Титуляр на сметката: ВЕНИ – 97 ЕООД;

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви нашето предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя по обявената процедура с горепосочения предмет, както следва:

I. Предлагащите от нас срокове при изпълнение на поръчката са както следва:

1.Срок за цялостното изпълнение на поръчката: **90 (деветдесет)** календарни дни, считано от датата на подписване на протокол за откриване на строителната площадка (съгл. Наредба № 3/ 31.07.03 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството)) до датата на уведомителното писмо до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за окончателното завършване на СМР;

2.Гаранционен срок за изпълнените СМР **10 (десет)**, считано от датата на протокола за установяване годността за приемане на строежа, без забележки, от приемателна

Заличено по чл.36а, ал.3 от ЗОП

Заличено по чл.36а, ал.3 от ЗОП

комисия, назначена от възложителя (констативен акт обр. 15 по Наредба № 3/31.07.2003 г. на МРРБ на основание ЗУТ);

Предлагаме организация за изпълнението на СМР и технически спецификации, както следва:

II. Организация за изпълнение на СМР

1. Комплексен план-график за последователността на извършване на СМР:

1.1. Обяснителна записка

(Писмени пояснения на графика в обем и подробности по преценка на участника.)

Място на изпълнение на поръчката: п/ст Любимец.

Електрическа подстанция 110/20kV „Любимец” се намира в регулационния план на гр. Любимец, обл.Хасково. Подстанцията се експлоатира от ЕСО ЕАД – Мрежови експлоатационен район (МЕР) Хасково.

Достъпът до обекта се осъществява по асфалтов път.

Обем на поръчката:

- Изпълнение на предписаните в работния проект заздравителни и възстановителни СМР, в т.ч. обработка на насипа чрез инжектиране на циментови разтвори за запълване кухините и увеличаване плътността на обратния насип под бетоновите настилки на КАС и ремонтно-възстановителни работи по КАС и ЗРУ.
- Обработване на пукнатини по стени с широчина 15-30 мм
- Боядисване с блажна боя и латекс в КАС
- Възстановяван на разрушен цокъл в коридора и „Акумулаторно” помещение
- Възстановяване на мазилка и шпакловка по преградни стени в сервизни помещения
- Ремонт, мазилка и боядисване по фасада на КАС
- Боядисване ЗРУ и ремонт фуги
- Ремонт на нарушена тротоарна настилка
- Почистване, ръчно натоварване и извозване на строителни отпадъци
- Авторски надзор при изпълнение на проекта

1.2. Графична част на план-графика.

(Графичната част включва линеен график, изготвен съобразно технологично необходимото време за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката, в зависимост от работната сила, механизацията и оборудването, с които разполага участника и трябва да съдържа: началото на СМР, обвързано със сроковете за предаване на строителната площадка, сроковете за завършване на отделните технологични етапи от СМР, общо времетраене на СМР.)

2. Технически спецификации

2.1. Строителни продукти

Заличено по чл.36а, ал.3 от ЗОП

Заличено по чл.36а, ал.3 от ЗОП

Предлаганите от нас строителни продукти съответстват/са еквивалентни на посочените от възложителя технически спецификации и са както следва:

№	Строителен продукт (материал, съоръжение и др.)	По задание на Възложителя съответствие на стандарт и/или техническо одобрение, технически или работни характеристики и др	Предложение на участника		
			Наименование	Производител	Стандарт
1.	Тръба ел. заварена ф48x3мм	БДС EN 10219 или еквивалентни	Тръба ел. заварена ф48x3мм	Омега ООД	БДС EN 10219
2.	Смесен портландцимент с обикнов. Ранна якост	БДС EN 197-1 или еквивалентни	Смесен портландцимент с обикнов. Ранна якост	Holcim	БДС EN 197-1
3.	Бентонит	DFCP-4,1973 или еквивалентни	Бентонит	Кварцови пясъци София ООД	DFCP-4,1973
4.	Вода за приготвяне на циментови разтвори и бетони	БДС 636-86 или еквивалентни	Вода за приготвяне на циментови разтвори и бетони	Сика България ЕООД	БДС 636-86
5.	Мрежа арматурна ф8 150x150мм	БДС EN10080:2003 или еквивалентни	Мрежа арматурна ф8 150x150мм	Лавина Горнаков ЕООД	БДС EN10080:2003
6.	Грундове и бои	ТС, БТО или еквивалентни	Грундове и бои	Оргахим АД	ТС, БТО
7.	Бетон. Класификация и основни технически изисквания	БДС 7268-83 или еквивалентни	Бетон. Класификация и основни технически изисквания	Баумит бетон	БДС 7268-83
8.	Гипс строителен	БДС EN ISO /IEC 17025	Гипс строителен	Гипс АД	БДС EN ISO /IEC 17025
9.	Лепила за плочки	БДС EC 305/2011	Лепила за плочки	Ceresit	БДС EC 305/2011
10.	Бетон	БДС 16568:1986	Бетон	Беттран АД	БДС 16568:1986
11.	Плочки гранитогрес	БДС EN 14411:2013	Плочки гранитогрес	KAI Group	БДС EN

Заличено по чл.36а, ал.3 от ЗОП

Заличено по чл.36а, ал.3 от ЗОП

№	Строителен продукт (материал, съоръжение и др.)	По задание на Възложителя съответствие на стандарт и/или техническо одобрение, технически или работни характеристики и др	Предложение на участника		
			Наименование	Производител	Стандарт
	Теракотна плоча		Теракотна плоча		14411:2013
12.	Плоча теракотна 40x300x300мм	БДС EN 1339:2005	Плоча теракотна 40x300x300мм	KAJ Group	БДС EN 1339:2005
13.	Латекс	БДС EN 13300	Латекс	Мегахим АД	БДС EN 13300
14.	Пръскана мазилка	БДС EN 998-1	Пръскана мазилка	Теразит ЕООД	БДС EN 998-1
15.	Монтажна пяна PU	БДС EN 16778:2016	Монтажна пяна PU	Ceresit	БДС EN 16778:2016
16.	Блажна боя	БДС 2562:1981 или еквивалентни ТС 64-2003	Блажна боя	Оргакхим АД	БДС 2562:1981 или еквивалентни ТС 64-2003

Забележка: Участникът задължително трябва да попълни всички редове от колоната "Предложение на Участника".

2.2. Технически спецификации за изпълнение на услугата

(Описва се предлаганата от участника технология и последователността на изпълнение, начина на контрол и приемане на извършените видове работи.)

Технология и последователност на изпълнение:

- **Инжекционно-запълнителни работи за площна обработка и запълване на кухините непосредствено под бетоновата настилка.**

Ще изпълним инжекционно запълнителните работи чрез инжектиране с ниско налягане (до 0,5 atm) на циментов разтвор в съотношение В:Ц=0,8 под подовата настилка. Инжектирането ще изпълним през предварително пробити отвори (сондажи) с диаметър 40-42 мм. Сондажите са разположени шахматно в редове на ортогонална мрежа. Инжектирането продължава до протичане на разтвор от съседните отвори или до отказ при налягане от 2 атм., което е гаранция за запълване на наличните празнини под настилката. Инжекционно - запълнителните работи ще изпълним след оборудване на сондажите от площното инжектиране с инжекционни тръби, но преди изпълнението на инжекционните работи от него.

- **Инжекционно-уплътнителни работи за увеличаване плътността и носимоспособността на насипа и земната основа под фундаменти.**

Заличено по чл.36а, ал.3 от ЗОП

Заличено по чл.36а, ал.3 от ЗОП

Укрепването и заздравяването на насипа под бетоновата настилка и земната основа под фундаментите ще се осъществява чрез инжектиране на циментови разтвори. Инжекционно уплътнителните работи ще реализирме чрез изпълнението на инжекционни микропилоти (ИМП) по метода "тръба с маншети" и инжектиране през тях в земната основа на циментови разтвори. Инжекционният микропилот (ИМП) в предложения вариант е по същество инжекционна уплътнителна колона, изградена в земната основа чрез инжектиране на циментови разтвори в интервали от долу на горе и в режим на хидроразрив. С изпълнението им ще постигнем формиране на качествено нова земна основа с подобрени якостни и деформационни показатели .

Инжекционните пилоти са с дължина 2,4 м в насипа под бетоновата настилка и с дължина 6,0 м за усиление на земната основа под фундаментите. Първата група инжекционни пилоти са предвидени за изпълнение шахматно в редове от двете страни на преградните стени, разположени на средно разстояние 1,40 м един от друг. Инжекционните пилоти от втората група са разположени в ъглите на фундаментите на разстояние 2,0 м един от друг. ИМП са наклонени в посока навътре към стената, или под фундамента под наклон 10°. Инжекционните тръби са стоманени Φ 48/3 мм.

➤ *Възстановителни мероприятия*

Операциите по възстановяване на целостта и носещата способност на бетоновата настилка трябва ще изпълним при завършено инжектиране в насипа на КАС. Освен ремонтно-възстановителни работи по подовата настилка ще изпълним и следните видове дейности:

- Обработване и замонолитване на сондажни отвори по пода на кота 0,00 в КАС и почистване;
- Обработване на пукнатините по стените на КАС; Възстановяване на мазилка и шпакловка в сервизни помещения, Подмяна на цокъл от теракот в „Акумулаторно“, Боядисване с блажна боя и латекс на стени и врати в КАС;
 - Подмяна на разрушен цокъл в коридора на КАС;
 - Подмяна на теракотни плочки и цокъл от теракотни плочки в „Акумулаторно” и др. сервизни помещения;
 - Ремонт, мазилка и боядисване по фасада на КАС вкл. ремонт на фуги, възстановяване пръскана мазилка по фасада, възстановяване бучарда;
 - Боядисване ЗРУ – външно и таван;
 - Ремонт и възстановяване на тротоар с наклон 3 %.
 - Почистване, ръчно натоварване и извозване на строителни отпадъци в камион.

Последователността на изпълнение на укрепителните и възстановителни работи е следната :

- Изпълняват се сондажните работи за инжекционните микропилоти от инжекционно-уплътнителните работи в КАС, оборудват се и се спускат. Инжекционните тръби и сондажите се заливат с екранен разтвор;
- Изпълняват се инжекционно-запълнителните работи от площното запълване на празнините под настилката на кота 0,00 в КАС;
- Изпълняват се инжекционните работи от обработката на обратния насип в КАС и земната основа под фундаменти с цел повишаване на тяхната плътност и носеща способност;

Заличено по чл.36а, ал.3 от ЗОП

Заличено по чл.36а, ал.3 от ЗОП

- Изпълняват се ремонтно-възстановителните работи по пода и стените на КАС;
- Ремонтира се тротоара около сградата. Същият следва да е водоуплътен с минимален наклон 3%.

Декларираме, че за всички вложени в обекта строителни продукти ще представим Декларация за експлоатационни показатели съгласно Регламент (ЕС) № 305/2011 и/или Декларация за характеристиките на строителния продукт съгласно чл. 4, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с изискванията на възложителя.

III. Декларираме, че:

1. При изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд*.
2. Е направен оглед и е извършено запознаване с всички условия на мястото, където ще се извършват дейностите, предмет на поръчката.
3. Се задължаваме да спазваме действащите нормативни уредби в страната за здравословни и безопасни условия на труд, противопожарни строително-технически норми и др., свързани с изпълнението на поръчката.
4. в ЕЕДОП към заявлението си за участие в квалификационната система

~~съм декларирам~~/не съм декларирам участие на: подизпълнител трети лица;

Ненужното се зачертава! Маркира се, когато е приложимо!

В настоящата обществена поръчка ще използвам/няма да използвам:

подизпълнител трети лица.

Ненужното се зачертава!

5. Към датата на подаване на настоящата оферта не са настъпили промени по отношение на съответствието ми с поставените критерии за подбор и по отношение на липсата на основания за отстраняване, заявени от мен при включването ми в квалификационната система с предмет: „Строително – монтажни работи на сгради и обекти от електропреносната мрежа“, открита с решение № 205 / 21.02.2017 г. и вписана в Регистъра на обществените поръчки под № 01379-2017-0012 от 24.02.2017 г.
6. Лицата, които ще изпълняват задълженията на „Отговорен ръководител“ и „Изпълнител“ по смисъла на ПБЗРЕУЕТЦЕМ притежават съответния опит, квалификация, образование, специалност и квалификационна група по ТБ. Списъкът с лицата, които ще отговорят за изпълнението на обекта, заедно с удостоверенията за придобита квалификационна група по смисъла на ПБЗРЕУЕТЦЕМ, ще представя преди започване на работа, оформени като Заповед за командирован персонал.
7. Че се задължаваме да спазваме действащите в страната нормативни уредби, технически норми и стандарти, свързани със изпълнението на поръчката.
8. Ако бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, при сключване на договора ще представим на възложителя всички документи, посочени в т. 2 от Раздел III „Указания към участниците“.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП (когато е приложимо).

Дата: 08.05.2019 г.

Управител:

Заличено по чл.36а, ал.3 от ЗОП

Заличено по чл.36а, ал.3 от ЗОП

Заличено по чл.36а, ал.3 от ЗОП

/Св. Недялков

Заличено по чл.36а, ал.3 от ЗОП

Заличено по чл.36а, ал.3 от ЗОП

Заличено по чл.36а, ал.3 от ЗОП

**Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки са:*

- *Националният осигурителен институт;*
- *Национална агенция за приходите.*

Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с закрила на заетостта и условията на труд са:

- *Агенция по заетостта;*
- *Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.*

Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с опазване на околната среда са:

- *Министерство на околната среда и водите.*


МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ СА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ. НЕИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОЕТО И ДА Е ОТ ТЕЗИ УСЛОВИЯ ВОДИ ДО ОТСТРАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИКА.

С подаването на оферти се счита, че участниците се съгласяват с всички условия на възложителя, в т.ч. с определения от него срок на валидност на офертите и с проекта на договор.

Предложенията на участниците в обществената поръчка трябва да съответстват (включително относно изискванията за представяне на документи в частта техническо предложение) на посочените от Възложителя в техническите спецификации стандарти, работни характеристики, функционални изисквания, параметри, сертификати и др. или да са еквивалентни на тях. Доказването на еквивалентност (включително пълна съвместимост) е задължение на съответния участник.

Заличено по чл.36а, ал.3 от ЗОП

Заличено по чл.36а, ал.3 от ЗОП



ВЕНИ-97

Язбол 8600
ул. "Елена Янкова" № 10Б, ет. 14
тел. факс 046/663 433
e-mail: veni97@abv.bg

Ел. монтажни, електронизирателни и пусково-позадържни дейности.
Орган за контрол от вида С



ДО
МЕР - ХАСКОВО
гр. Хасково
ул. "Добруджа" № 6

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:
Укрепване КАС и ремонт помещения в п/ст "Любимец"

от "ВЕНИ - 97" ЕООД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви нашето ценово предложение за обществената поръчка по обявената процедура с горепосочения предмет, както следва:

1. Предлаганата от нас обща цена за цялостно изпълнение на поръчката е **207 727,69** (Двеста и седем хиляди седемстотин двадесет и седем лв. и 69 ст.) лева, без ДДС.

2. Единичните и общите цени, за отделните видове СМР са с включени всички разходи, свързани с качествено изпълнение на поръчката и са формирани на база посочените по-долу параметри, представени в следната ценова таблица:

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

№	Наименование на вида СМР	М-ка	К-во	Ед.цена,	Обща цена,
				/лева, без ДДС/	/лева, без ДДС/
1	Пробиване на отвор ф 42 мм през бетонната настилка на приземния етаж на КАС - до 20 см	бр.	120.00	96.82	11 618.40
2	Изпълнение на запълнителни инжекционни работи за запълване кухините и каверните между обратния насип и бетонната настилка на КАС - Площно инжектиране в 3 интервала/сондаж в сондажи ф 42 мм и дълбочина 1,00 м	м3	19.50	940.01	18 330.20
3	Пробиване на отвор Ф 82 мм през бетонната настилка с диамантена боркорона - до 30 см	бр.	74.00	96.82	7 164.68
4	Изпълнение на заздравителни инжекционни работи за увеличаване плътността и носимоспособността на обратния насип под настилка на КАС до кота-2,40 Заздравяване на обратния насип чрез инжекционни микропилоти - Ф 48/3 L=2,40 с поглъщение до 150 кг/м	м	148.80	504.90	75129.12

5	Изпълнение на заздравителни инжекционни работи за увеличаване плътността и носимоспособността на земната основа под фундаменти на стълбищна клетка до кота - 6,00 м чрез инжекционни микропилоти - Ф 48/3 L=6,00 м с поглъщане до 150 кг/м	м	72.00	504.90	36352.80
6	Обработване и замонолитване на сондажни отвори по под и почистване	бр.	194.00	17.52	3398.88
7	Обработване на пукнатини по стени с широчина 15-30 мм	м	219.00	23.17	5074.23
8	Остъргване,шкурене на стени,фуги и тавани по частично увредени зони	м ²	140.00	3.15	441.00
9	Уплътняване на пукнатини с монтажна PU пяна	л.м.	140.00	16.97	2375.80
10	Грундиране с дълбоко проникващ грунд на остърганите участъци	м ²	140.00	3.59	502.60
11	Направа на лепилна шпакловка с готови строителни смеси по остърганите и грундирани повърхности с влагане на стъклофибърна мрежа	м ²	140.00	14.54	2035.60
12	Боядисване с латекс в КАС стени - 434 м ² , тавани - 122 м ²	м ²	556.00	11.03	6132.68
13	Боядисване с блажна боя врати	м ²	40.00	8.32	332.80
14	Доставка и монтаж на гранитогрес	м ²	66.00	64.45	4253.70
15	Цокъл от гранитогрес	л.м	41.00	21.83	895.03
16	Възстановяване на мазилка и шпакловка по преградни стени в сервизни помещения	м ²	20.00	17.33	346.60
17	Очукване на компрометирани мазилки по КАС	м ²	200.00	5.72	1144.00
18	Направа на лепилна шпакловка с готови строителни смеси по остърганите и грундирани повърхности с влагане на стъклофибърна мрежа по КАС	м ²	200.00	14.54	2908.00
19	Възстановяване пръскана мазилка по фасада	м ²	200.00	21.40	4280.00
20	Боядисване по фасада на КАС	м ²	200.00	15.84	3168.00
21	Ремонт на фуги с с монтажна PU пяна	л.м	25.00	16.97	424.25
22	Боядисване с латекс ЗРУ	м ²	333.00	11.03	3672.99
23	Боядисване ЗРУ таван	м ²	415.00	12.09	5017.35
24	Доставка ,полагане и заглаждане на бетон В 20 около КАС	м ³	7.00	206.56	1445.92
25	Доставка и полагане на мрежа арматурна Ф8 /150 x 150 мм	м ²	60.00	10.54	632.40
26	Почистване, ръчно натоварване и извозване на строителни отпадъци в т.ч. депониране	м ³	7.00	108.41	758.87
	ОБЩА ЦЕНА ЗА ОБЕКТА, лв. без ДДС:				197835.90
	5% НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ:				9891.79
	ОБЩА ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА:				207727.69

Горните единични цени са образувани при следните изчислителни параметри:
средна часова ставка по категории на персонал (5.00 лв./час)
цена на транспорт (0.80 лв./т.км.)
цена на машиносмяна по видове механизация /лв./м.см./ 350.00
доставно складови разходи (10 %)
допълнителни разходи труд (100 %)
допълнителни разходи за механизация (50 %)
печалба (10 %)

При несъответствие между предложените единична и общата предлагана цена, валидна ще бъде общата предлагана цена на офертата. В случай, че бъде открито такова несъответствие и бъдем избрани за изпълнител, ще бъдем задължени да приведем предложените цени по позиции в съответствие с посочената в офертата обща предлагана цена.

При несъответствие между цифровата и изписаната словом обща предлагана цена, валидна ще бъде изписаната словом обща предлагана цена. В случай, че бъде открито такова несъответствие и бъдем избрани за изпълнител, ще бъдем задължени да приведем цифровата в съответствие с изписаната словом обща предлагана цена на офертата.

Нашето ценово предложение включва всички разходи, свързани с качествено изпълнениена на поръчката, при условията, изискванията и обема, както е определено в документацията за участие.

Дата: 08.05.2019 г.

Заличено по чл.36а, ал.3 от ЗОП

Управител:

Заличено по чл.36а, ал.3 от ЗОП

/Св. Недялков/

