

ДО
ЕСО ЕАД – МЕР ВАРНА
ГР. ВАРНА,
УЛ. „ОБОРИЩЕ“ №13^А, ет. 5

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:
„Ремонт административна сграда МЕР Варна”

от Стройконсулт ЕООД

(наименование на участника)

със седалище и адрес на управление: гр Плевен ул Хан Крум № 5.,

(улица, град, община)

представяван от Гриша Заличено по чл.36а, ал.3 от ЗОП жалов Управител.,

(име/длъжност)

Данни за банковата сметка:

Обслужваща банка: Юробанк България АД;

IBAN: BG33VPBI79231069306501.;

BIC VPBIBGSF;

Титуляр на сметката Стройконсулт ЕООД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви нашето техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената процедура с горепосочения предмет, както следва:

I. Относно сроковете за изпълнение на услугата, предлагаме:

1. Срок за изпълнение на поръчката: 80 осемдесет работни дни (*не повече от 80 работни дни*), считано от датата на подписване на протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво (Приложение № 2) до датата на уведомителното писмо до Възложителя за окончателното завършване на СМР
2. Гаранционен срок за изпълнените СМР: 5 пет години (*не по-кратък от 5 години*), считано от датата на подписване на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа без забележки от приемателна комисия, назначена от Възложителя.

II. Организация за изпълнение на СМР

1. Комплексен план-график за последователността на извършване на СМР:

- 1.1. Обяснителна записка

Заличено по чл.36а, ал.3 от ЗОП

Заличено по чл.36а, ал.3 от ЗОП

Заличено по чл.36а, ал.3 от ЗОП

Заличено по чл.36а, ал.3 от ЗОП

При изпълнението на възложените СМР ще се спазва последователността на операциите съгласно техните технически спецификации. Всички видове СМР ще се изпълняват при стриктно спазване на техническите норми и стандарти действащи към момента на тяхното изпълнение

(Писмени пояснения на графика в обем и подробности по преценка на участника.)

1.2. Графична част на план-графика.

№	Наименование на работите	м-ка	Количество	10	20	30	40	50	60	70	80
1	Изкърпване с готови строителни смеси отвори в стени и подове от радиаторни куки и тръби	бр	213,00								
2	Демонтаж интериорни врати с размер до 100/200 см	бр.	20,00								
3	Демонтаж съществуваща дограма с дървени каси и рамки	м ²	3,80								
4	Разваляне теракотни прагове при врати	бр.	15,00								
5	Разваляне на настилка от ламинат	м ²	294,10								
6	Разваляне на PVC и дървени первази	м.л.	328,60								
7	Демонтаж на външни PVC ролетни щори	бр.	39,00								
8	Демонтаж на метални релси за пердета и корнизи от таван	м.л.	25,20								
9	Просичане отвори за врата с размери 85 x 215 - 1 бр. и 105 x 225 в тухлен зид с дебелина 12 см. в т.ч. изнасяне на отпадъците	м ²	6,05								
10	Направа армиран бетонов/газобетонов щурц над отвор	м	3,50								
11	Демонтаж балатум със събиране и изхвърляне на отпадъците	м ²	20,00								
12	Демонтаж тоалетна мивка без запазване	бр.	1,00								
13	Обръщане на вътрешни страници около прозорци с гипсова мазилка, алуминиеви ръбохранители и двукратно боядисване с латекс, с отсичане, цвят по RAL съгласуван с възложителя	м.л.	7,70								
14	Доставка и монтаж на плътно крило за интериорни MDF врати до 90/200 см. - цвят съответстващ на съществуващите каси	бр.	1,00								

Заличено по чл.36а, ал.3 от ЗОП

Заличено по чл.36а, ал.3 от ЗОП

Заличено по чл.36а, ал.3 от ЗОП

Заличено по чл.36а, ал.3 от ЗОП

15	Подмяна на брави в и шилдове на съществуващи интериорни врати от ламиниран MDF	бр.	7,00																
16	Доставка и монтаж на плътни интериорни MDF врати до 90/200 см, димоуплътнени, вкл. каса, первази-двустранно, окачване на три панти, комплект секретна брава и обков, декор/цвет съгласувано с възложителя	бр.	21,00																
17	Доставка и монтаж комплект дръжки (шилдове) на съществуващи интериорни Al врати в това число демонтаж на съществуващите	бр.	5,00																
18	Доставка и монтаж брава секретна на съществуващи интериорни Al врати в това число демонтаж на съществуващата	бр.	2,00																
19	Доставка и монтаж на тройна панта в това число демонтаж на съществуващата обикновена	бр.	12,00																
20	Доставка и монтаж дръжка на едноосов прозорец в това число демонтаж на съществуващата	бр.	13,00																
21	Доставка и монтаж двуосов механизъм за прозорец в това число демонтаж на съществуващия	бр.	3,00																
22	Промяна на отваряемост - демонтаж панти, дръжка и едноосов механизъм, доставка и монтаж двуосов механизъм-комплект с панти и дръжка	бр.	3,00																
23	Презакамвяване на стъклопакет за възстановяване хоризонталната позиция на провиснали прозоречни крила	бр.	6,00																
24	Доставка и монтаж на външни подпрозоречни Al первази, бели, с оформен водобран и с ширина, осигуряваща отстояние 2-4 см. от равнината на фасадата	м.л.	10,25																

Заличено по чл.36а, ал.3 от ЗОП

Заличено по чл.36а, ал.3 от ЗОП

Заличено по чл.36а, ал.3 от ЗОП

Заличено по чл.36а, ал.3 от ЗОП

25	Доставка и монтаж на дограма от PVC 5-камерен профил, с широчина min 70 mm и вложена метална армировка, стандартен цвят бял, стъклопакет min 24 mm с бяло/4-сезонно стъкло – до 50% двупоскостно отваряне, вкл. противонасекомни мрежи на отваряемите части (крила)	м ²	21,00															
26	Доставка и монтаж на алуминиев профил L 20x40 (или лайсна 40 мм.) за покриване фуга между дограма и стена вътрешно	м.л.	65,00															
27	Подова шпакловка с циментово лепило - кърпежно	м ²	103,00															
28	Доставка и монтаж на ламиниран паркет, с дебелина min 8 mm, клас на износоустойчивост 33/AC5, клик система, вкл. подпаркетна подложка XPS с дебелина min 3 mm (набраздена), декор/цвят съгласуван с възложителя	м ²	309,90															
29	Доставка и монтаж на PVC первази с кабелен канал, вкл. аксесоари, декор/цвят в зависимост от настилката	м.л.	337,80															
30	Доставка и монтаж на преходна алуминиева лайсна	м.л.	26,40															
31	Подмяна задвижващия привод (въже), комплект с табакера на външни PVC ролетни щори	бр.	10,00															
32	Доставка и монтаж на външни PVC ролетни щори бели с размери 115 x 135	бр.	27,00															
33	Доставка и монтаж на външни PVC ролетни щори бели с размери 115 x 175	бр.	13,00															
34	Обръщане на вътрешни страници (двустранно) с гипсова мазилка, след демонтажа на дървените врати	м	98,00															
35	Обръщане на вътрешни страници около прозорци с гипсова шпакловка, алуминиеви ръбохранители и двукратно боядисване с латекс, с отсичане, цвят по RAL съгласуван с възложителя	м.л.	411,00															
36	Доставка и монтаж на отваряеми противонасекомни мрежи 55x140 см.	м ²	2,40															
37	Доставка и монтаж на вътрешни хоризонтални Al щори	м ²	12,44															

Заличено по чл.36а, ал.3 от ЗОП

Заличено по чл.36а, ал.3 от ЗОП

Заличено по чл.36а, ал.3 от ЗОП

Заличено по чл.36а, ал.3 от ЗОП

38	Доставка и монтаж на Al лайсна 20x10 мм. по горен ръб защитни плоскости по стени	м.л.	123,90																
39	Лакиране с мебелен мат-лак безцветен на защитни плоскости по стени	м ²	72,90																
40	Предпазно покриване на мебели, дограма и подова настилка с полиетиленово фолио	м ²	1026,30																
41	Очукване и почистване на вътрешна компрометирана шпакловка по стени в зоната на демонтирани радиатори и пукнатини	м ²	194,00																
42	Доставка и грундиране с импрегниращ (дълбокопроникващ) грунд за уеднаквяване попивната повърхност по стени и таван, при ремонтни работи	м ²	194,00																
43	Направа на гипсова шпакловка по стени и таван - кърпечно с влагане на газфазерна лента при пукнатини	м ²	406,50																
44	Двукратно боядисване с латекс на вътрешни страници около прозорци, с отсичане, цвят по RAL съгласуван с възложителя	м.л.	123,00																
45	Боядисване с латекс по стени и тавани трикратно или до пълна покриваемост на основата, цвят по RAL съгласуван с възложителя	м ²	2276,10																
46	Боядисване дървени врати с блажна боя цвят бял	м2	20,40																
47	Лакиране с лазурен лак - безцветен на дървена врата	м ²	5,00																
48	Направа преградни стени от лека единична конструкция от метални профили и двуслойна облицовка от плоскости гипсокартон (2x12.5 mm), изолационен слой от минерална вата 80 mm, с обща дебелина на стената 120 mm	м ²	17,60																
49	Доставка и монтаж на окачен таван с плоскости гипсокартон 12.5 mm на метални щендери, без минерална изолация в помещения	м ²	22,30																
50	Доставка и монтаж на вътрешни подпрозоречни PVC первази, бели, с ширина до 25 см, вкл.затварящи капачки	м.л.	4,40																

Заличено по чл.36а, ал.3 от ЗОП

Заличено по чл.36а, ал.3 от ЗОП

Заличено по чл.36а, ал.3 от ЗОП

51	Направа подпрозоречни первази (прагове при врати) от гранитогрес с ширина до 20 см.	м.л.	16,30																
52	Доставка и монтаж ъглова лайсна за теракот - метална	м.л.	16,30																
53	Демонтаж окачен таван тип "Хънтър Дъглас"	м ²	13,00																
54	Доставка и монтаж на окачен растерен таван тип "Армстронг" или еквивалентен, с минерални пана 60/60 cm и клас по реакция на огън (КРО) А2	м ²	52,80																
55	Подмяна дефектни пана по окачен таван тип "Армстронг"	бр.	30,00																
56	Демонтаж на осветителни тела 60x60 със запазване и предаване на Възложителя	бр.	14,00																
57	Монтаж (без доставка) на осветителни тела 60x60	бр.	5,00																
58	Доставка и монтаж на осветителни тела с LED пури 2 x 9 W	бр.	3,00																
59	Доставка и монтаж на осветителни тела 60x60 за вграждане с лампи 4x18	бр.	10,00																
60	Демонтаж на ключове за осветление	бр.	43,00																
61	Доставка и монтаж на ключове за осветление	бр.	43,00																
62	Демонтаж на контакти	бр.	69,00																
63	Доставка и монтаж на контакти - двойни	бр.	69,00																
64	Направа на суха разделка на кабел до 4 жила до 4 mm ²	бр.	2,00																
65	Присъединяване на каб. жила към клеми	бр.	56,00																
66	Доставка и монтаж на конзоли за контакти и ключове за осветление	бр.	16,00																
67	Доставка и монтаж на разклонителна кутия 10/10/5 cm	бр.	6,00																
68	Доставка и полагане на ПВВ 3x1,5÷4mm ²	м.л.	29,00																
69	Доставка и полагане на СВТ 3x1,5 mm ²	м.л.	30,00																
70	Изкоп на канал за полагане на кабел до 3x4 mm ² във вароциментова мазилка	м.л.	29,00																

Заличено по чл.36а, ал.3 от ЗОП

Заличено по чл.36а, ал.3 от ЗОП

Заличено по чл.36а, ал.3 от ЗОП

Заличено по чл.36а, ал.3 от ЗОП

71	Доставка на двупроводен саморегулиращ се нагревателен кабел с метална екранировка, тип Iceguard - 18 или еквивалентен, с едностранно захранване, със студен край, с фиксирана дължина 23 метра и мощност 414 W	бр.	1,00																
72	Направа куфар от гипсокартон със сечение 20 x 50 см. и дължина 1 метър	бр.	8,00																
73	Доставка и монтаж на предстенна обшивка с плоскости гипсокартон 2x12.5 mm на метални щендери, без минерална изолация в помещения	м ²	20,80																
74	Изработка и монтаж на кухненски плот, затворен с врати под мивка. Дебелина на плота - 40 мм., външни размери III-60 x Д-150 x В-90 см. + плот без вратички III-30 x Д-80	бр.	1,00																
75	Доставка и монтаж на кухненски шкаф над мивка 60x120x30 с една хориз. втр. преграда	бр.	1,00																
76	Доставка и монтаж кухненска мивка за вграждане от неръждаема стомана (алпака), с едностранно перо с хоризонтални размери не по-малки 50x85 см. и разм. на корито 45x40x20 см. в т.ч. и свързване с вода и канал	бр.	1,00																
77	Направа на топлоизолация по вътрешни стени с лепилен разтвор, екструдирани пенополистирол (XPS) с деб. 2 см, плътност 30-40 kg/m ³ , дюбелиране 6-8 бр./m ² , стъклофибърна мрежа (min 165 g/m ²), с двуслойна лепилна шпакловка, ръбохранителни профили, фина шпакловка, грунд и двукратно боядисване с латекс, с отсичане, цвят по RAL съгласуван с възложителя	м ²	5,00																
78	Демонтаж на поли и обшивки от поцинкована/алуминиева ламарина (съществуващ въздуховод)	м ²	7,50																
79	Демонтаж на стоманена конструкция (укрепващи профили за окачен таван и тръби от парно) и складиране на указано от възложителя място (на територията на обекта)	кг	87,00																
80	Направа "загубен" кофраж за покриване отвор в ст. бетонова плоча	м ²	1,00																

Заличено по чл.36а, ал.3 от ЗОП

Заличено по чл.36а, ал.3 от ЗОП

Заличено по чл.36а, ал.3 от ЗОП

Заличено по чл.36а, ал.3 от ЗОП

81	Изработка, доставка и монтаж армировъчна стомана	кг	8,00																
82	Доставка и полагане на армиран бетон С16/20 (В20) за плочи	м ³	0,15																
83	Доставка и монтаж на окачен таван от поликарбон с дебелина 8 мм. - прозрачен - на метални щендери.	м ²	5,50																
84	Доставка и монтаж на дограма от PVC 5-камерен профил, с широчина min 70 mm и вложена метална армировка, стандартен цвят бял, стъклопакет min 24 mm - неотваряем прозорец с размери 85 x 70 см. два броя	м ²	1,20																
85	Доставка и монтаж на дограма от PVC 5-камерен профил, с широчина min 70 mm и вложена метална армировка, стандартен цвят бял, стъклопакет min 24 mm - прозорец с размери 85 x 70 см. един брой - едноплоскостно отваряне	м ²	0,60																
86	Изработка, доставка и монтаж на метална конструкция/елементи от профилна стомана - грундиращи и двукратно боядисани с алкидна боя (работни площадки от просечена ламарина)	кг	260,00																
87	Ремонт ламперия от ПДЧ плоскости	м ²	3,50																
88	Изработка, доставка и монтаж на метална конструкция/елементи от профилна стомана - грундиращи и двукратно боядисани с алкидна боя (опорна конструкция за информационна табела)	кг	14,00																
89	Доставка и монтаж на алуминиев профил L 20x40 за покриване фуга между опорна конструкция и табела	м.л.	6,40																
90	Изработка, доставка и монтаж на информационна табела върху метална опорна конструкция	бр.	1,00																
91	Натоварване и извозване на строителни отпадъци до регламентирано сметище (от всички участъци)	м ³	18,00																

2. Мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при изпълнение на СМР, включително за местата със специфични рискове:

Заличено по чл.36а, ал.3 от ЗОП

Заличено по чл.36а, ал.3 от ЗОП

Заличено по чл.36а, ал.3 от ЗОП

Заличено по чл.36а, ал.3 от ЗОП

Всички операции ще се извършват задължително с наряд и допускане от Възложителя, при стриктно спазване на ПБЗРЕУЕТЗЕМ.

Работата на местата с разстояния до тоководещи части в нормите за безопасна работа съгласно ПБЗРЕУЕТЗЕМ, ще се извършва без изключване на напрежението на въздушната електропроводна линия.

Работата на местата с разстояния до тоководещи части по-малки от регламентираните в ПБЗРЕУЕТЗЕМ, ще се извършва с изключване на напрежението на въздушната електропроводна линия, по график, съгласуван с Възложителя.

Всички работници, които ще изпълняват работата на обекта, притежават съответната квалификационна група по ТБ, съгласно ПБЗРЕУЕТЗЕМ и имат стаж от седем до тридесет и пет години по изпълнение на такива обекти и електрическите уредби и съоръжения.

Личните предпазни средства: позициониращ колан, каска и сбруя са сертифицирани по ISO и преминават ежегодна проверка за годност, а работното облекло се заменя ежеседмично.

Извършва се ежедневен инструктаж и контрол по отношение на опасностите при качване на стълбове: падане от стълб, допиране до част под напрежение, намаляване на минималните разстояния до тоководещи части или влияние на индуктивно напрежение.

При боядисването не се допуска капане или протичане на боя върху проводниците и изолаторните вериги. При работа, четките се изваждат бавно и леко, изцеждат се, а самото боядисване се извършва със спокойни и равномерни движения.

Забранява се и не се извършват бояджийски работи при наличие на силен вятър и други лоши атмосферни явления.

Отговорният ръководител и изпълнителя по смисъла на ПБЗРЕУЕТЗЕМ приемат всяко работно място от допускащия, като проверяват изпълнението на техническите мероприятия за обезопасяване, както и тяхната достатъчност и отговарят за цялостното и правилно изпълнение на указанияте в наряда мерки за безопасност.

Отговорният ръководител и изпълнителя по смисъла на ПБЗРЕУЕТЗЕМ постоянно упражняват контрол за спазване изискванията на правилника и инструкциите по безопасност на труда

Заличено по чл.36а, ал.3 от ЗОП

Заличено по чл.36а, ал.3 от ЗОП

Заличено по чл.36а, ал.3 от ЗОП

Заличено по чл.36а, ал.3 от ЗОП

Заличено по чл.36а, ал.3 от ЗОП

от членовете на групата и предприемат мерки за отстраняване на нарушенията.

при започване на работа Изпълнителя представя на Възложителя списък на командирования персонал като отбелязва лицата, които могат да бъдат Отговорен ръководител, Изпълнител и координатор по безопасност и здраве.

През цялото времетраене на работата отговорният ръководител и изпълнителя по смисъла на ПБЗРЕУЕТЗЕМ, съвместно с допускащия да извършват всички записвания по оформяне на наряда според естеството, продължителността на работа, както и при завършване на работа и закриване на наряда.

3. Технически спецификации.

3.1. Строителни продукти.

Предлаганите в нашата оферта строителни продукти съответстват/са еквивалентни на посочените от възложителя в технически спецификации и са отразени в следната таблица:

№	Строителен продукт (материал, съоръжение и др.)	Съответствие на стандарт и/или техническо одобрение, работни характеристики и др.	Предложение на участника*		
			Наименование	Производител	Стандарт
1	Мазилки, шпакловки	БДС EN 998-1:2016/NA:2017 БДС EN 13914-2:2016; БДС EN 15824:2017 или еквивалентни	Мазилки, шпакловки	Калцит	БДС EN 998-1:2016/NA:2017 БДС EN 13914-2:2016; БДС EN 15824:2017 или еквивалентни
2	Дограма от PVC 5-камерен профил	<ul style="list-style-type: none"> • PVC профил – минимум 5-камерен; • ширина на профила – минимум 70 mm, с вложена метална армировка; • цвят на профила – стандартен цвят бял – RAL 9010; • стъклопакет – двоен с минимална ширина 24 mm; • стъкла 4 mm – флоатно, 4-сезонно Стандарт – БДС EN 14351-1 или еквивалентен	Дограма от PVC 5-камерен профил	Профилинк	<ul style="list-style-type: none"> • PVC профил – минимум 5-камерен; • ширина на профила – минимум 70 mm, с вложена метална армировка; • цвят на профила – стандартен цвят бял – RAL 9010; • стъклопакет – двоен с минимална ширина 24 mm; • стъкла 4 mm – флоатно, 4-сезонно Стандарт – БДС EN 14351-1 или еквивалентен
3	Гипс	БДС ISO 1587:2004 или еквивалентен	Гипс	Кошава	БДС ISO 1587:2004 или еквивалентен

Заличено по чл.36а, ал.3 от ЗОП

Заличено по чл.36а, ал.3 от ЗОП

Заличено по чл.36а, ал.3 от ЗОП

№	Строителен продукт (материал, съоръжение и др.)	Съответствие на стандарт и/или техническо одобрение, работни характеристики и др.	Предложение на участника*		
			Наименование	Производител	Стандарт
4	Латекс	БДС EN 13300:2004 или еквивалентен	Латекс	Оргахим	БДС EN 13300:2004 или еквивалентен
5	Стомана за метални конструкции и S235	БДС EN 10025 или еквивалентен	Стомана за метални конструкции S235	ВСС метали	БДС EN 10025 или еквивалентен
6	Силови кабели	Плътни Си жила БДС 904-84 БДС 16291-85; БДС IEC 60332-1 или еквивалентни	Силови кабели	Ел кабел	Плътни Си жила БДС 904-84 БДС 16291-85; БДС IEC 60332-1 или еквивалентни
7	Ламиниран паркет 8 мм., клик система, клас на износоустойчивост 33/AC 5	БДС EN 13329:2016+A1:2018 или еквивалентен	Ламиниран паркет 8 мм., клик система, клас на износоустойчивост 33/AC 5	Кроношпан	БДС EN 13329:2016+A1:2018 или еквивалентен

*Участникът задължително трябва да попълни всички редове от колоната „Предложение на участника“.

3.2. Технически спецификации за изпълнение на СМР.

Последователността на изпълнение ще се съобрази с технологичната последователност на строителните процеси заложи в количествено стойността сметка.

За всички скрити работи които не могат да се установят по чертеж или ще бъдат закрити ще се съставя акт обр 12 за скрити работи.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с изискванията на възложителя.

Декларираме, че:

- при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд**
- е направен оглед и е извършено запознаване с всички условия на мястото, където ще се извършват дейностите, предмет на поръчката;
- задължаваме се да спазваме действащите нормативни уредби в страната за здравословни и безопасни условия на труд, противопожарни строително-технически норми и др., свързани с изпълнението на поръчката;
- задължаваме се да спазваме действащите в страната нормативни уредби, технически норми и стандарти, свързани с изпълнението на поръчката;
- не са настъпили промени в обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 101, ал. 11 от ЗОП, от момента на включването ни в класификационната система на изпълнители, по която се провежда настоящата поръчка;

Заличено по чл.36а, ал.3 от ЗОП

Заличено по чл.36а, ал.3 от ЗОП

Заличено по чл.36а, ал.3 от ЗОП

- нямам установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал.1 или 3, чл. 63, ал.1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;
- лицата, които ще изпълняват СМР на обекта, притежават съответния опит, квалификация, образование и специалност. Списъкът с лицата, които ще отговарят за изпълнението на обекта ще представим преди започване на работа;
- лицата, които ще изпълняват задълженията на „Отговорен ръководител“ и „Изпълнител на работа“ по смисъла на ПБЗРЕУЕТЦЕМ, притежават съответния опит, квалификация, образование, специалност и квалификационна група по ТБ;
- ако бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, при сключване на договора ще представим на възложителя всички документи, посочени в т. 21 от Раздел III. „Указания към участниците“;
- в ЕЕДОП към заявлението си за участие в квалификационната система **съм декларира/не съм декларира** участие на: подизпълнител трети лица.
(Неужното се зачертава!) **Маркира се, когато е приложимо!**

Съгласен съм, в случай, че съм декларира участие на подизпълнител или използването на капацитета на трети лица, да спазвам разпоредбите на ЗОП.

С подаването на офертата се счита, че участниците се съгласяват с всички условия на възложителя, в т.ч. с определения от него срок на валидност на офертите и с проекта на договор.

Предложенията на участниците в обществената поръчка трябва да съответстват на посочените от Възложителя в техническите спецификации стандарти, работни характеристики, функционални изисквания, параметри, сертификати и др. или да са еквивалентни на тях. Доказването на еквивалентност (включително пълна съвместимост) е задължение на съответния участник.

Приложения:

- Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП (когато е приложимо).
-

Забележка: Всички представени от участника копия на изисканите по-горе документи трябва да бъдат подписани, подпечатани и заверени с текст: „Вярно с оригинала“.

Дата: 22.10.2019 г.

Подпис и печат:

Заличено по чл.36а, ал.3 от ЗОП

Гриша Гаджалов

Заличено по чл.36а, ал.3 от ЗОП

(име и фамилия)

Управител

(длъжност на представляващия участника)

**Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки са:

- Националният осигурителен институт;
- Национална агенция за приходите.

Заличено по чл.36а, ал.3 от ЗОП

Заличено по чл.36а, ал.3 от ЗОП

Заличено по чл.36а, ал.3 от ЗОП

Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд са:

➤ Агенция по заетостта;

➤ Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с опазване на околната среда са:

➤ Министерство на околната среда и водите.

Заличено по чл.36а, ал.3 от ЗОП

Заличено по чл.36а, ал.3 от ЗОП

Заличено по чл.36а, ал.3 от ЗОП