

ДО
ЕСО ЕАД, МЕР Монтана
гр. Монтана 3400
ул. „Ал. Стамболийски”, № 45

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:
„Ремонт командно-административната сграда п/ст Видин 2“

От Стройконсулт ЕООД

(наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви нашето предложение за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя по обявената процедура с горепосочения предмет, както следва:

I. Предлагащите от нас срокове, при изпълнение на поръчката, са както следва:

- Срокът за цялостно изпълнение на поръчката е 90 деведесет. календарни дни (до 90 календарни дни), считано от датата на подписване на протокола за откриване на строителната площадка (обр. 2 по Наредба № 3/ 31.07.03 г. на МРРБ към ЗУТ) до датата, посочена в уведомителното писмо до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за окончателното завършване на СМР.
- Гаранционен срок за изпълнените СМР 5 пет (словом) години (не по-кратък от 5 години), считано от датата на протокол Образец №15 за приемане на строежа без забележки от приемателна комисия.

Предлагаме организация за изпълнението на СМР и технически спецификации, както следва:

II: Организация за изпълнение на СМР.

1. Комплексен план-график за последователността на извършване на СМР:

а. Обяснителна записка

При изпълнението на възложените СМР ще се спазва последователността на операциите съгласно техните технически специфики. Всички видове СМР ще се изпълняват при стриктно спазване на техническите норми и стандарти действащи към момента на тяхното изпълнение

б. Графична част на план-графика.

№	Наименование на видовете работи	М-ка	К-во	10	20	30	40	50	60	70	80	90
1	2	3	4									
1.	Командна зала											
1	Демонтиране на врата с каса-1бр.	м ²	1,8									

Заличено по чл. 36, ал. 3 от ЗОП

Заличено по чл. 36, ал. 3 от ЗОП

2	Демонтиране на прозорци над 2 м ² с каса-1бр.	м ²	3,6																
3	Демонтиране на прозорци под 2 м ² с каса-1бр.	м ²	1,35																
4	Доставка и монтаж на алуминиева врата - плътна 90/200 см	м ²	1,8																
5	Доставка и монтаж на дограма от PVC 5-камерен профил, с широчина min 70 mm и вложена метална армировка, стандартен цвят бял – RAL 9010, стъклопакет 24 mm с бяло/4-сезонно 6 mm стъкло - двукрил прозорец с фикс и едно двуплоскостно отваряемо крило, вкл. противонасекомни мрежи на отваряемите части.	м ²	3,6																
6	Доставка и монтаж на дограма от PVC 5-камерен профил, с широчина min 70 mm и вложена метална армировка, стандартен цвят бял – RAL 9010, стъклопакет 24 mm с бяло/4-сезонно 6 mm стъкло - двукрил прозорец с фикс и едно двуплоскостно отваряемо крило, вкл. противонасекомни мрежи на отваряемите части.	м ²	1,35																
7	Доставка и монтаж на външна алуминиева подпрозрачна пола с ширина 21 см	м	3,3																
8	Изкърпване на мазилка около врати и прозорци с ширина 15 см с постяване на ъглопротекторни ланси	м	17,5																
9	Гипсова шпакловка на стени и таван	м ²	18																
10	Грундиране на таван с латексов грунд	м ²	18																
11	Боядисване на таван с латекс трикратно	м ²	18																
12	Доставка и монтаж на вътрешни щори от алуминиеви ламели	м ²	5																
13	Доставка и монтаж на сигнално осветително тяло "EXIT"	бр.	1																
14	Доставка и монтаж на ключ сериен за скрита инсталация	бр.	1																
15	Доставка и монтаж на контакт за скрита инсталация, монофазен, 16A, 220V	бр.	6																
16	Доставка и монтаж на ключ обикновен за скрита инсталация	бр.	1																
17	Доставка и монтаж на електрически конвекторен радиатор 3000W AIRELEC	бр.	1																
2.	Релейна зала																		

Заличено по чл. 36, ал. 3 от ЗОП

3

Заличено по чл. 36, ал. 3 от ЗОП

1	Демонтиране на прозорци над 2 м ² с каса-3бр.	м ²	10,4																
2	Демонтиране на пистолет-врата-1бр.	м ²	1,8																
3	Доставка и монтаж на дограма от PVC 5-камерен профил, с широчина min 70 mm и вложена метална армировка, стандартен цвят бял – RAL 9010, стъклопакет 24 mm с бяло/4-сезонно 6 mm стъкло – балконски прозорец (пистолет) с врата с двуплоскостно отваряне и двукрил прозорец с фикс и едно двуплоскостно отваряемо крило, вкл. противонасекомни мрежи на отваряемите части.	м ²	4,85																
4	Доставка и монтаж на дограма от PVC 5-камерен профил, с широчина min 70 mm и вложена метална армировка, стандартен цвят бял – RAL 9010, стъклопакет 24 mm с бяло/4-сезонно 6 mm стъкло - трикрил прозорец с два фикса и с едно двуплоскостно отваряемо крило по средата, вкл. противонасекомни мрежи на отваряемите части.	м ²	3,3																
5	Доставка и монтаж на дограма от PVC 5-камерен профил, с широчина min 70 mm и вложена метална армировка, стандартен цвят бял – RAL 9010, стъклопакет 24 mm с бяло/4-сезонно 6 mm стъкло - двукрил прозорец с фикс и едно двуплоскостно отваряемо крило, вкл. противонасекомни мрежи на отваряемите части.	м ²	2,25																
6	Доставка и монтаж на външна алуминиева подпрозрачна пола с ширина 21 см	м	6,2																
7	Изкърпване на мазилка около врати и прозорци с ширина 15 см с поставяне на ъглопротекторни ланси	м	21																
8	Изкърпване на вътр.варова мазилка по тухлени стени - частично	м ²	3																
9	Сваляне на блажна боя от стени	м ²	50																
10	Гипсова шпакловка на стени и таван	м ²	85																
11	Грундиране на стени с латексов грунд	м ²	50																
12	Боядисване на стени с латекс трикратно	м ²	50																
13	Грундиране на таван с латексов грунд	м ²	35																
14	Боядисване на таван с латекс трикратно	м ²	35																

Заличено по чл. 36, ал. 3 от ЗОП

Заличено по чл. 36, ал. 3 от ЗОП

15	Доставка и монтаж на сигнално осветително тяло "EXIT"	бр.	1																
16	Доставка и монтаж на вътрешни щори от алуминиеви ламели	м ²	10																
17	Доставка и монтаж на електрически конвекторен радиатор 3000W AIRELEC	бр.	1																
3. Канцелария																			
1	Демонтиране на прозорци над 2 м ² с каса	м ²	5																
2	Демонтиране на врата с каса-1бр.	м ²	1,8																
3	Доставка и монтаж на алуминиева врата - плътна 90/200 см	м ²	1,8																
	Доставка и монтаж на дограма от PVC 5-камерен профил, с широчина min 70 mm и вложена метална армировка, стандартен цвят бял – RAL 9010, стъклопакет 24 mm с бяло/4-сезонно 6 mm стъкло – балконски прозорец (пистолет) с врата с двуплоскостно отваряне и двукрил прозорец с фикс и едно двуплоскостно отваряемо крило, вкл. противонасекомни мрежи на отваряемите части.	м ²	5																
6	Доставка и монтаж на външна алуминиева подпрозорачна пола с ширина 21 см	м	2,1																
7	Сваляне на тапети	м ²	29																
8	Изкърпване на мазилка около врати и прозорци с ширина 15 см с поставяне на ъглопротекторни лайсни	м	10																
9	Гипсова шпакловка на стени и таван	м ²	43																
10	Грундиране на стени с латексов грунд	м ²	29																
11	Боядисване на стени с латекс трикратно	м ²	29																
12	Грундиране на таван с латексов грунд	м ²	14																
13	Боядисване на таван с латекс трикратно	м ²	14																
14	Доставка и монтаж на ключ обикновен за скрита инсталация	бр.	2																
15	Доставка и монтаж на контакт за скрита инсталация, монофазен, 16А, 220V	бр.	2																
16	Доставка и монтаж на плафон LED "светодиоден" 12W	бр.	2																
17	Доставка и монтаж на електрически конвекторен радиатор 3000W AIRELEC	бр.	1																
4. Коридор на етаж партер																			
1	Демонтиране на врата с каса-2бр.	м ²	4																
2	Доставка и монтаж на алуминиева врата - плътна 100/200 см	м ²	4																

Заличено по чл. 36, ал. 3 от ЗОП

Заличено по чл. 36, ал. 3 от ЗОП

Заличено по чл. 36, ал. 3 от ЗОП

3	Сваляне на блажна боя от стени	м ²	12																	
4	Изкърпване на мазилка около врати и прозорци с ширина 15 см с постяване на ъглопротекторни ланси	м	10																	
5	Гипсова шпакловка на стени и таван	м ²	40																	
6	Грундиране на таван с латексов грунд	м ²	10																	
7	Боядисване на таван с латекс двукратно	м ²	10																	
8	Грундиране на стени с латексов грунд	м ²	40																	
9	Боядисване стени с латекс -двукратно	м ²	40																	
10	Доставка и монтаж на сигнално осветително тяло "EXIT"	бр.	1																	
11	Доставка и монтаж на ключ обикновен за скрита инсталация	бр.	3																	
12	Доставка и монтаж на етажно ел. табло с пет кръга за скрит монтаж	бр.	1																	
13	Доставка и монтаж на плафон LED "светодиоден" 12W	бр.	1																	
14	Почистване, грундиране и двукратно боядисване на метални конструкции /метална врата ЗРУ/	м ²	2																	
5. Коридор на етаж I																				
1	Демонтиране на врата с каса-2бр.	м ²	3,6																	
2	Доставка и монтаж на алуминиева врата - плътна 90/200 см	м ²	3,6																	
3	Сваляне на блажна боя от стени	м ²	10																	
4	Изкърпване на мазилка около врати и прозорци с ширина 15 см с постяване на ъглопротекторни ланси	м	10																	
5	Гипсова шпакловка на стени и таван	м ²	21																	
6	Грундиране на таван с латексов грунд	м ²	6																	
7	Боядисване на таван с латекс двукратно	м ²	6																	
8	Грундиране на стени с латексов грунд	м ²	25																	
9	Боядисване стени с латекс -двукратно	м ²	25																	
10	Доставка и монтаж на сигнално осветително тяло "EXIT"	бр.	1																	
11	Доставка и монтаж на ключ обикновен за скрита инсталация	бр.	2																	
12	Доставка и монтаж на етажно ел. табло с пет кръга за скрит монтаж - голямо	бр.	1																	
6. Мокро помещение пред баня и тоалетна етаж I																				
1	Демонтиране на врата с каса	бр.	1,6																	
2	Сваляне на блажна боя от стени и таван	м ²	5																	
3	Доставка и монтаж на алуминиева врата - плътна 80/200 см	м ²	1,6																	
4	Шпакловка по стени и таван с бяла циментова лепилна смес	м ²	16,3																	

Заличено по чл. 36, ал. 3 от ЗОП

Заличено по чл. 36, ал. 3 от ЗОП

5	Изкърпване на мазилка около врати и прозорци с ширина 15 см с поставяне на ъглопротекторни лайсни	м	4,8																	
6	Грундиране на стени с латексов грунд	м ²	14																	
7	Боядисване на стени с латекс трикратно	м ²	14																	
8	Грундиране на таван с латексов грунд	м ²	2,3																	
9	Боядисване на таван с латекс трикратно	м ²	2,3																	
10	Доставка и монтаж на противовлажно осветително тяло	бр.	1																	
11	Доставка и монтаж на ключ обикновен за скрита инсталация	бр.	1																	
7.	Баня и тоалетна етаж I																			
1	Демонтиране на врата с каса-1бр.	м ²	1,4																	
2	Разваляне облицовка от фаянсови плочи на циментов разтвор	м ²	20																	
3	Разваляне на настилка от керамични плочки	м ²	4																	
4	Демонтиране на тоалетно гърне		1																	
5	Демонтиране на душ		1																	
6	Демонтиране на тоалетна мивка голям формат	бр.	1																	
7	Демонтиране на поцинковани тръби 1/2" в сгради	м	10																	
8	Демонтиране на електрически бойлер 80 л. при ремонт	бр.	1																	
9	Вътрешна водопроводна инсталация от PPR тръби 20 мм - топла вода	м	10																	
10	Доставка и монтаж на PVC тръби Ø50	м	2																	
11	Доставка и монтаж на сифон подов чугунен с месингови детайли Ø50	бр.	1																	
12	Доставка и монтаж на алуминиева врата - плътна 70/200 см	м ²	1,4																	
13	Изкърпване на вътр.варова мазилка по тухлени стени - частично	м ²	4																	
14	Шпакловка по стени и таван с бяла циментова лепилна смес	м ²	34																	
15	Облицовка с фаянс на височина 2 м	м ²	10																	
16	Пердашена циментова замазка по подове - 3 см	м ²	4																	
17	Грундиране на стени с латексов грунд	м ²	10																	
18	Боядисване на стени с латекс трикратно	м ²	10																	
19	Грундиране на таван с латексов грунд	м ²	4																	
20	Боядисване на таван с латекс трикратно	м ²	4																	
21	Настилка от плочи гранитогрес на лепило	м ²	4																	
22	Монтаж на електрически бойлер 80 л. при ремонт	бр.	1																	

Заличено по чл. 36, ал. 3 от ЗОП

Заличено по чл. 36, ал. 3 от ЗОП

23	Доставка и монтаж на тоалетно гърне с казанче	бр.	1																
24	Доставка и монтаж на душ батерия и душ	бр.	1																
25	Доставка и монтаж на противовлажно осветително тяло	бр.	2																
26	Доставка и монтаж на тоалетна мивка голям формат	бр.	1																
27	Доставка и монтаж на смесителна батерия за мивка	бр.	1																
8.	Стълбищна клетка																		
1	Демонтиране на прозорци до 2м2 с каса-3бр	бр.	7,2																
2	Демонтаж на прозорци с рамка от метални профили	м ²	20																
3	Демонтиране на врата-остъклена с рамка от метални профили с каса и остъкление	м ²	4,76																
4	Доставка и монтаж на дограма от PVC 5-камерен профил, с широчина min 70 mm и вложена метална армировка, стандартен цвят бял – RAL 9010, стъклопакет 24 mm с бяло/4-сезонно 6 mm стъкло - двукрил прозорец с фикс и едно двуплоскостно отваряемо крило, вкл. противонасекомни мрежи на отваряемите части.	м ²	7,2																
5	Доставка и монтаж на външна алуминиева подпрозорачна пола с ширина 21 см	м	4,8																
6	Доставка и монтаж на дограма от алуминиев профил с прекъснат термомост, със стандартен цвят бял – RAL 9010, стъклопакет 24 mm с армирано/4-сезонно 6 mm стъкло – 1 бр. врата и 1 бр. неотваряеми (фикс) в обща рамка и с общ размер: 170/280 см., с автомат за самозатваряне.	м ²	4,76																
7	Доставка и монтаж на дограма от PVC 5-камерен профил, с широчина min 70 mm и вложена метална армировка, стандартен цвят бял – RAL 9010, стъклопакет 24 mm с бяло/4-сезонно 6 mm стъкло - двукрил прозорец с фикс и едно двуплоскостно отваряемо крило, вкл. противонасекомни мрежи на отваряемите части.	м ²	20																
8	Сваляне на блажна боя от стени	м ²	60																

Заличено по чл. 36, ал. 3 от ЗОП

Заличено по чл. 36, ал. 3 от ЗОП

Заличено по чл. 36, ал. 3 от ЗОП

9	Изкърпване на мазилка около врати и прозорци с ширина 15 см с постяване на ъглопротекторни лисни	м	7																
10	Изкърпване на вътр.варова мазилка по тухлени стени - частично	м ²	6																
11	Гипсова шпакловка на стени и тавани	м ²	150																
12	Грундиране на стени с латексов грунд	м ²	105																
13	Боядисване на стени с латекс трикратно	м ²	105																
14	Грундиране на тавани с латексов грунд	м ²	45																
15	Боядисване на тавани с латекс трикратно	м ²	45																
16	Доставка и монтаж на сигнално осветително тяло "EXIT"	бр.	3																
17	Доставка и монтаж на осветително тяло енергоспестяващо 55W над входна врата	бр.	1																
18	Доставка и монтаж на стълбищен автомат	бр.	1																
19	Доставка и монтаж на лифт-бутон	бр.	4																
20	Доставка и монтаж на плафон LED "светодиоден" 12W	бр.	4																
9.	Работилница																		
1	Демонтиране на врата с каса-1бр.	м ²	1,8																
2	Демонтиране на прозорци над 2 м ² с каса	м ²	4,05																
3	Демонтиране на балатум	м ²	20																
4	Демонтиране на тоалетна мивка среден формат	бр.	1																
5	Разваляне облицовка от фаянсови плочи на циментов разтвор	м ²	1																
6	Облицовка с теракотни плочи	м ²	3																
7	Доставка и монтаж на алуминиева врата - плътна 90/200 см.	м ²	1,8																
8	Доставка и монтаж на дограма от PVC 5-камерен профил, с широчина min 70 mm и вложена метална армировка, стандартен цвят бял – RAL 9010, стъклопакет 24 mm с бяло/4-сезонно 6 mm стъкло - трикрил прозорец с два фикса и с едно двуплоскостно отваряемо крило по средата, вкл. противонасекомни мрежи на отваряемите части, 2бр.	м ²	4,05																
9	Доставка и монтаж на външна алуминиева подпрозрачна пола с ширина 21 см	м	4,5																
10	Изкърпване на мазилка около врати и прозорци с ширина 15 см с постяване на ъглопротекторни лисни	м	14																
11	Гипсова шпакловка на стени и таван	м ²	80																

Заличено по чл. 36, ал. 3 от ЗОП

Заличено по чл. 36, ал. 3 от ЗОП

Заличено по чл. 36, ал. 3 от ЗОП

12	Грундиране на стени с латексов грунд	м ²	62																
13	Боядисване на стени с латекс трикратно	м ²	62																
14	Грундиране на таван с латексов грунд	м ²	23																
15	Боядисване на таван с латекс трикратно	м ²	23																
16	Пердашена циментова замазка по подове - 3 см	м ²	23																
17	Доставка и монтаж на ПВЦ первази	м	10																
18	Доставка и монтаж на ключ сериен за скрита инсталация	бр.	1																
19	Доставка и монтаж на контакт за скрита инсталация, монофазен, 16А, 220V	бр.	4																
20	Доставка и монтаж на контакт за открита инсталация, трифазен, 25А, 400V	бр.	2																
21	Доставка и монтаж на плафон LED "светодиоден" 12W	бр.	3																
22	Доставка и монтаж на тоалетна мивка среден формат	бр.	1																
23	Доставка и монтаж на смесителна батерия за мивка	бр.	1																
10.	Два броя Тераси /I-ви етаж/																		
1	Изкърпване на външна варова мазилка по тухлени стени - частично	м ²	4																
2	Шпакловка по стени и таван с бяла циментова лепилна смес	м ²	50																
3	Грундиране с водоразредим грунд	м ²	50																
4	Боядисване на стени и тавани с фасадна силиконова боя	м ²	50																
5	Доставка и монтаж на плафон LED "светодиоден" 12W	бр.	2																
6	Почистване на метални конструкции	м ²	6																
7	Грундиране на метални конструкции на тераси с алкидна боя двукратно	м ²	6																
8	Боядисване на метални конструкции на тераси с алкидна боя двукратно	м ²	6																
11.	Работно помещение с-р "РЗА"																		
1	Демонтиране на прозорци над 2 м ² с каса	м ²	5,2																
2	Демонтиране на врата с каса	м ²	1,8																
3	Доставка и монтаж на алуминиева врата - плътна 90/200 см	м ²	1,8																

Заличено по чл. 36, ал. 3 от ЗОП

Заличено по чл. 36, ал. 3 от ЗОП

Заличено по чл. 36, ал. 3 от ЗОП

Заличено по чл. 36, ал. 3 от ЗОП

4	Доставка и монтаж на дограма от PVC 5-камерен профил, с широчина min 70 mm и вложена метална армировка, стандартен цвят бял – RAL 9010, стъклопакет 24 mm с бяло/4-сезонно 6 mm стъкло – балконски прозорец (пистолет) с врата с двуплоскостно отваряне и двукрил прозорец с фикс и едно двуплоскостно отваряемо крило, вкл. противонасекомни мрежи на отваряемите части.	м ²	4,1																
6	Доставка и монтаж на външна алуминиева подпрозорачна пола с ширина 21 см	м	2,2																
8	Изкърпване на мазилка около врати и прозорци с ширина 15 см с поставяне на ъглопротекторни ланси	м	10																
9	Гипсова шпакловка на стени и таван	м ²	50																
10	Грундиране на стени с латексов грунд	м ²	48																
11	Боядисване на стени с латекс трикратно	м ²	48																
12	Грундиране на таван с латексов грунд	м ²	28																
13	Боядисване на таван с латекс трикратно	м ²	28																
14	Доставка и монтаж на ключ обикновен за скрита инсталация	бр.	1																
15	Доставка и монтаж на контакт за скрита инсталация, монофазен, 16A, 220V	бр.	3																
16	Доставка и монтаж на плафон LED "светодиоден" 12W	бр.	2																
17	Доставка и монтаж на електрически конвекторен радиатор 3000W AIRELEC	бр.	1																

РАЗДЕЛ III. Технически спецификации

1. Строителни продукти

Предлаганите в нашата оферта строителните продукти съответстват/са „еквивалентни“ на посочените от Възложителя в техническите спецификации и са както следва:

№	Строителен продукт (материал, съоръжение и др.)	Съответствие на стандарт и/или техническо одобрение, работни характеристики и др.	Предложение на участника (стандарт и/или техническо одобрение, технически или работни характеристики, производител и др.)
1	Цимент	БДС 16568:1986; БДС EN 197-1:2006; или еквивалентен	БДС 16568:1986; БДС EN 197-1:2006; или

Заличено по чл. 36, ал. 3 от ЗОП

Заличено по чл. 36, ал. 3 от ЗОП

Заличено по чл. 36, ал. 3 от ЗОП

			еквивалентен Титан
2	Пясък	БДС 1097:1977; еквивалентен	или БДС 1097:1977; или еквивалентен Алфа микс
3	Гипс	БДС 10793:1973 еквивалентен	или БДС 10793:1973 или еквивалентен Кошава
4	Лепила на циментова основа	<u>БДС EN 12004:2008</u> еквивалентен	или <u>БДС EN 12004:2008</u> или еквивалентен Орграхим
5	Гранитогрес и фаянс	БДС 14411:2007 еквивалентен	или БДС 14411:2007 или еквивалентен Каи грес
6	Мазилки	БДС EN 998-1:2004 еквивалентен	или БДС EN 998-1:2004 или еквивалентен Калцит
7	Прозорци от ПВЦ профил	БДС EN 12400:2004; БДС EN 12608:2006; БДС EN 14351- 1:2006 или еквивалентен	БДС EN 12400:2004; БДС EN 12608:2006; БДС EN 14351-1:2006 или еквивалентен Профилинк
8	Стъклопакети	БДС EN 1279:2005 еквивалентен	или БДС EN 1279:2005 или еквивалентен Милкана
9	Врати	БДС EN 1192:2003 еквивалентен	или БДС EN 1192:2003 или еквивалентен Стилмет
10	Грундове и бои	БДС EN ISO 2811-1; БДС EN ISO 3251; БДС EN ISO 2555; БДС EN ISO 1519; БДС EN ISO 2409 или еквивалентен	БДС EN ISO 2811-1; БДС EN ISO 3251; БДС EN ISO 2555; БДС EN ISO 1519; БДС EN ISO 2409 или еквивалентен Орграхим

Забележка: Участникът задължително трябва да попълни всички редове от колоната "Предложение на Участника".

3.2. Технически спецификации за изпълнение

Последователността на изпълнение ще се съобрази с технологичната последователност на строителните процеси заложен в количествено стойностната сметка.

За всички скрити работи които не могат да се установят по чертеж или ще бъдат закрити ще се съставя акт обр 12 за скрити работи.

(Описва се предлаганата технология, последователност на изпълнение, начин на контрол и приемане на извършените видове работи)

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с изискванията на възложителя.

2. Технически спецификации за изпълнение

(Описва се предлаганата от участника технология и последователността на изпълнение, начина на контрол и приемане на извършените видове работи.)

Заличено по чл. 36, ал. 3 от ЗОП

Заличено по чл. 36, ал. 3 от ЗОП

Заличено по чл. 36, ал. 3 от ЗОП

Гарантирам, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с изискванията на възложителя.

IV. Декларираме, че:

1. приемаме клаузите на приложения в документацията за участие в процедурата проект на договор и споразуменията към него.
2. направените от нас предложения и поети ангажименти са валидни за срока, посочен в поканата за участие, считано от крайния срок за получаване на офертите.
3. при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд*.
4. е направен оглед и е извършено запознаване с всички условия на мястото, където ще се извършват дейностите, предмет на поръчката.
5. се задължаваме да спазваме действащите нормативни уредби в страната за здравословни и безопасни условия на труд, противопожарни строително-технически норми и др., свързани с изпълнението на поръчката.
6. се задължаваме да спазваме действащите в страната нормативни уредби, технически норми и стандарти, свързани с изпълнението на поръчката.
7. не са настъпили промени в обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 101, ал. 11 от ЗОП, от момента на включването ни в класификационната система на изпълнители, по която се провежда настоящата поръчка.
8. лицата, които ще изпълняват задълженията на „Отговорен ръководител“ и „Изпълнител на работа“ по смисъла на ПБЗРЕУЕТЦЕМ притежават съответния опит, квалификация, образование, специалност и квалификационна група по ТБ. Списъкът с лицата, които ще отговарят за изпълнението на обекта, заедно с удостоверенията за придобита квалификационна група по смисъла на ПБЗРЕУЕТЦЕМ, ще представим преди започване на работа, оформени като Заповед за командирован персонал.
9. ако бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, преди сключване на договора ще предоставим на възложителя всички документи, посочени в т. 19 от Раздел III „Указания към участниците“ от документацията за участие.

Приложения:

1. Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП (*когато е приложимо*)
2. Документи на предложените материали за изпълнение на поръчката като: технически описания, декларации за експлоатационни показатели, декларации за характеристиките на строителния продукт, сертификати и други, удостоверяващи действителните технически спецификации. (*описват се*)

Забележка: Всички представени от участника копия на изисканите по-горе документи трябва да бъдат подписани, подпечатани и заверени с текст: „Вярно с оригинала“.

Минималните изисквания на Възложителя са задължителни. Неизпълнението на което и да е от тези условия води до отстраняване на Участника.

С подаването на оферти се счита, че участниците се съгласяват с всички условия на възложителя, в т.ч. с определения от него срок на валидност на офертите и с проекта на договор.

Предложенията на участниците в обществената поръчка трябва да съответстват на посочените от Възложителя в техническите спецификации стандарти, работни характеристики, функционални изисквания, параметри, сертификати и др. или да са еквивалентни на тях. Доказването на еквивалентност (включително пълна съвместимост) е задължение на съответния участник.

* Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки са:

- Националният осигурителен институт;
- Национална агенция за приходите.

Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с закрила на заетостта и условията на труд са:

Заличено по чл. 36, ал. 3 от ЗОП

Заличено по чл. 36, ал. 3 от ЗОП

Заличено по чл. 36, ал. 3 от ЗОП

- Агенция по заетостта;
- Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с опазване на околната среда са:

- Министерство на околната среда и водите.

Дата: 22.10.2019 г.

Заличено по чл. 36, ал. 3 от ЗОП
Подпис и печат:

Гриша Раджалов
(име и фамилия)

.Управител.
(длъжност на представляващия участника)

Заличено по чл. 36, ал. 3 от ЗОП

Заличено по чл. 36, ал. 3 от ЗОП

14
Заличено по чл. 36, ал. 3 от ЗОП

Заличено по чл. 36, ал. 3 от ЗОП