

ПРОЕКТСТРОЙ

Петър Петров - Габрово



5300 Габрово, местност "Колева Ливада" 1

Централа: (066) 81 18 18

Факс: (066) 81 18 00

Диспечер:

Склад "Строителни материали": (066) 81 18 84

E-mail: proektstroy@gmail.com

ДО
МЕР ГОРНА ОРЯХОВИЦА
УЛ. „СЪЕДИНЕНИЕ“ №151
ГОРНА ОРЯХОВИЦА

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:
„Санитарне на КАС и ЛАЗ на п/ст Горна Оряховица“

От ЕТ «ПРОЕКТСТРОЙ – ПЕТЪР ПЕТРОВ»
(наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви нашето ценово предложение за изпълнение на обявената обществена поръчка с горепосочения предмет, както следва:

Предлаганата от нас обща цена за цялостното изпълнение на поръчката е **161 819.07 лева** (словом: Сто шестдесет и една хиляди осемстотин и деветнадесет лева и седем стотинки) без ДДС.

Единичните и общите цени за отделните видове СМР, с включени всички разходи, свързани с качествено изпълнение на поръчката и формирани на база посочените по-долу параметри, са дадени в следната ценова таблица:

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

№	Наименование на СМР	М-ка	Количество	Ед. цена	Стойност
I	Санитарне фазови работи				
1	Демонтаж				1 663.20
2	Демонтаж				144.00


Заличено по чл. 36а ал.(3) от ЗОП



Заличено по чл. 36а ал.(3) от ЗОП

	подпрозоречни первази				
3	Демонтаж водосточни тръби				
4	Демонтаж, монраж, грундиране и боядисване на съществуваща стоманена стълба, тип "моряшка", с височина 11 м	бр	1.00	600.00	600.00
5	Зазиждане отвори - зидария от газобетонни блокове 600/250/250	м ³	0.70	285.00	199.50
6	Очукване на компрометирана мазилка по фасада до здрава основа - 10%	м ²	90.00	3.10	279.00
7	Полагане на външна ВЦ (хастарна) мазилка по очуканите участъци на фасадата	м ²	90.00	18.20	1 638.00
8	Доставка и монтаж врата от алуминиев профил с пълнеж от термопанел, 80/200 (мярка от място)	бр	3.00	440.00	1 320.00
9	Доставка и монтаж на дограма от PVC 5-камерен профил, с широчина min 70 mm и вложена метална армировка, стандартен цвят бял, стъклопакет min 24 mm с бяло/4-сезонно стъкло – до 50% двуплоскостно отваряне, вкл. противонасекомни мрежи на отваряемите части (крила)	м ²	161.00	212.00	34 132.00
10	Доставка и монтаж на вътрешни хоризонтални Al щори	м ²	115.00	64.50	7 417.50
11	Доставка и монтаж противонасекомни мрежи на панти, приблизителни рамери 70/135 см (мярка от място)	бр	2.00	55.00	110.00
12	Доставка и монтаж противонасекомни мрежи на панти, приблизителни рамери 60/80 см (мярка от място)	бр	3.00	55.00	165.00
13	Полагане на топлоизолация по дъна на тераси и козирки от XPS с деб.3 см; дюбелиране - 6-8 бр./m ² , стъклофибърна мрежа - 165 g/m ² , с двуслойна лепилна шпакловка, ръбохранителни профили и завършващ слой грунд и силикатна мазилка	м ²	20.00	19.80	396.00
14	Направа на външна топлоизолация с лепилен разтвор от каменна вата с деб. 10cm , с минимална плътност 125 kg/m ³ , дюбелиране 6-8 бр./m ² , стъклофибърна мрежа (min 165g/m ²), с двуслойна лепилна шпакловка, ръбохранителни профили и завършващ слой грунд и силикатна мазилка, цвят структура съгласуван с възложителя	м ²	863.00	78.90	68 090.70
15	Направа на външна топлоизолация по цокъл с лепилен разтвор, екструдирани пенополистирол (XPS) с деб. 8 см , плътност 30-40 kg/m ³ , дюбелиране 6-8 бр./m ² , стъклофибърна мрежа (min 165g/m ²), с двуслойна шпакловка, ръбохранителни профили и завършващ слой грунд и полимерна	м ²	40.00	78.90	3 156.00

Заличено по чл. 36а ал.(3) от ЗОП



Заличено по чл. 36а ал.(3) от ЗОП					
	мозаична мазилка, с цвят и струк съгласуван с възложителя				
16	Направа на външна топлоизолация по страници с лепилен разтвор, каменна вата с деб. до 3 см , с минимална плътност 125 kg/m ³ , дюбелиране 6-8 бр./m ² , стъклофибърна мрежа - 165g/m ² , с двуслойна лепилна шпакловка, ръбохранителни профили и завършващ слой грунд и силикатна мазилка	м	430.00	23.50	10 105.00
17	Обръщане на вътрешни страници около втари и прозорци с гипсова мазилка, алуминиеви ръбохранители и двукратно боядисване с латекс, с отсичане	м	425.00	15.80	6 715.00
18	Доставка и монтаж на външни подпрозоречни Al первази, бели, с оформен водобран и с ширина, осигуряваща отстояние min 2 cm от фасадата	м	148.00	24.50	3 626.00
19	Доставка и монтаж на водосточни тръби Ø120mm от поцинкована ламарина с полиестерно (PE) покритие, с цвят по RAL 9006 (сребрист), вкл. скоби за Ø120mm, комплект с дюбел и шпилка	м	120.00	26.20	3 144.00
20	Доставка и монтаж на обшивки от поцинк. ламарина с полиестерно (PE) покритие, цвят по RAL 9006 (сребрист)	м ²	23.00	54.20	1 246.60
21	Доставка и монтаж на ревизионна кутия IP 54 в местата на връзка на токоотводи и заземителна инсталация, изпълнени от стоманена шина 40/4 мм	бр	7.00	35.00	245.00
22	Направа и развяляне фасадно скеле	м ²	900.00	7.80	7 020.00
23	Натоварване и извозване на строителни отпадъци до регламентирано сметище	м ³	10.00	65.00	650.00
			Σ [I] =		152 602.50
II	Отводняване на прилежащия терен				
24	Изрязване асфалтова и бетонова настилка с фугорез	м	18.00	6.80	122.40
25	Изкоп траншеен неукрепен ръчно в земни почви	м ³	6.00	36.00	216.00
26	Доставка и полагане пясъчна възглавница	м ³	2.00	52.40	104.80
27	Пробиване отвор в бетонна стенана за заустване на тръба Ф 200, включително замонолитване	бр	1.00	55.00	55.00
28	Доставка и полагане в изкоп на гладкостенна тръба от непластифициран поливенилхлорид (PVC-U), DN 200мм., SN ≥ 4kN/m ² , включително съединителни елементи	м	21.00	31.10	653.10
29	Засипване на тесни изкопи и уплътняване ръчно с трамбовка на пластове до 20 см, до достигане на необходимата плътност 17,0	м ³	4.00	29.90	119.60
30	Доставка и полагане на настилки възстановяване на настилки	м ²	1.00	240.00	240.00

Заличено по чл. 36а ал.(3) от ЗОП



		$\Sigma [I + II] =$	154 113.40
		Непредвидени работи 5 %	7 705.67
		ВСИЧКО :	161 819.07

Горните единични цени са образувани при следните изчислителни параметри:

- средна часова ставка по категории на персонала (лв./час) - 6 лв./час;
- цена на транспорт (лв./т.км) - 1.20 лв./т.км;
- цена на машиносмяна по видове механизация (лв./м.см.)

Автокран – 480.00 лв./м.см.

Багер – 560.00 лв./м.см.

Челен товарач – 560.00 лв./м.см.

- доставно складови разходи (%) – 10% ;
- допълнителни разходи за труд (%) - 100%;
- допълнителни разходи за механизация (%) - 40%;
- печалба (%) - 10 %

При несъответствие между предложените единична и общата предлагана цена, валидна ще бъде общата предлагана цена на офертата. В случай че бъде открито такова несъответствие и бъдем избрани за изпълнител, ще бъдем задължени да приведем единичната цена в съответствие с общата цена на офертата.

При несъответствие между цифровата и изписаната словом обща предлагана цена, валидна ще бъде изписаната словом обща предлагана цена. В случай че бъде открито такова несъответствие и бъдем избрани за изпълнител, ще бъдем задължени да приведем цифровата в съответствие с изписаната словом обща предлагана цена на офертата.

Нашето ценово предложение включва всички разходи, свързани с качествено изпълнение на поръчката при условията, изискванията и обема, както е определено в документацията за участие.

Дата: 11.11.2019 г

Заличено по чл. 36а ал.(3) от ЗОП

Петър Петров
Управляващ и представляващ
ЕТ „Проектстрой – Петър Петров”