

Технически спецификации

А. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА:

Почистването на просеките включва премахване на дървета, храсти, издънки, и изнасяне на отсечената дървесна маса извън просеката, както и отсичане на дървета, извън сервитутната зона, създаващи опасност за нормалното функциониране на електропроводите.

Трасетата на електропроводите предвидени за почистване преобладаващо преминават през планински или пресечен терен, до част от тях липсват пътища, при което достъпа с механизация е затруднен.

Настоящите технически спецификации се отнасят за почистване/възстановяване просеки на електропроводи от преносната мрежа на РБ. Почистването/възстановяването на просеките се налага във връзка с изискванията на чл. 765 от НТЕЕЦМ и Наредба № 16 от 2004 г. за сервитутите на енергийните обекти, чрез премахването на дървета, храсти и издънки и изнасяне на отсечените дървета, клонови, храсти, издънки, вършина, отпад, сухата дървесна маса и неизползваема дървесина извън просеката или чрез машина за насичане на дървесината на трески (дробилна машина, мулчер и др.).

Сечта се извършва, съгласно изискванията на ЗГ и другите подзаконовни нормативни документи.

Предмет на настоящата обществена поръчка е почистването на просеки на електропроводи обслужвани от ЕСО ЕАД – МЕР София област с номинални напрежения 60 kV, 110kV, 220 kV и 400 kV, с една или две тройки на стълбовна линия и всички възможни разположение на фазовите проводници.

Обществената поръчка е разделена на седем обособени позиции:

Обособена позиция № 1 – „Почистване на просеки на електропроводи обслужвани от ЕСО ЕАД, МЕР София област, МЕР Кюстендил”

Обособена позиция № 2 – „Почистване на просеки на електропроводи обслужвани от ЕСО ЕАД, МЕР София област, МЕР Перник”

Обособена позиция № 3 – „Почистване на просеки на електропроводи обслужвани от АРГ София област”

Обособена позиция № 4 – „Почистване на просеки на електропроводи обслужвани от АРГ Костенец”

Обособена позиция № 5 – „Почистване на просеки на електропроводи обслужвани от АРГ София област и АРГ Костенец”

Обособена позиция № 6 – „Почистване на просеки на електропроводи обслужвани от АРГ Своге”

Обособена позиция № 7 – „Почистване на просеки на електропроводи обслужвани от АРГ Костинброд, АРГ Пирдоп и АРГ Ботевград”

С настоящата обществена поръчка Възложителят възлага на изпълнителя извършването на конкретни видове дейности и обеми за определени електропроводи като си запазва правото да възлага допълнителни опции за всяка обособена позиция до до 1 (една) година от датата на регистриране на Договора в деловодната система на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Посочените обеми в настоящата поръчка са относителни и ще се възложат със сключване на договора за всяка обособена позиция. Със съставяне на протокол за предаване на обекта, дейностите и количествата ще се прецизират.

Заплащането ще се извършва за действително изпълнени дейности и количества за всеки участък, независимо от метода на извършването им – ръчно или машинно.

Възложителят си запазва право, но не е длъжен, да възлага предвидените опции с допълнителни споразумения, сключени по реда на чл. 116 ал. 1 т. 1 от ЗОП, при условията настоящата поръчка и единични цени, оферирани от участника, определен за изпълнител за всяка обособена позиция.

Опциите включват изпълнение на дейности и количества по настоящата поръчка за електропроводите, включени във всяка обособена позиция, в следните случаи:

- одобрени средства в програмите на възложителя;

-допълнителни възникнали количества при извършване на обходи.

- възникнала необходимост от изпълнение на услугите поради разпореждане на държавни компетентни органи, по силата на нормативен акт, извънредни събития, непредвидени обстоятелства и други;

- възникнали допълнителни количества във връзка с промяна на минималните размери на сервитутната зона в Наредба 16, обнародвана в Държавен вестник на 28.04.2020 г.

Непочистени просеки на електропроводи няма да се приемат, освен в случаите, описани в договора.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – „Почистване на просеки на електропроводи обслужвани от ЕСО ЕАД, МЕР София област, МЕР Кюстендил”.

МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Трасетата на ВЛ 400 кV „Джерман-Осогово“, ВЛ 400 кV „Руен“, ВЛ 220 кV „Витоша-Верила“, ВЛ 220 кV „Струма-Студена“, 110 кV „Фенер“, 110 кV „Илинден“, 110 кV „Кършия-Баланово“, 110 кV „Дрен“, 110 кV „Брегалница“, 110 кV „Цвиля“, 110 кV „Белчин“, 110 кV „Ябълка“, 110 кV „Гюешево“, 110 кV „Кадин Мост“, 110 кV „Страцин“, 110 кV „Пчелинци“, 110 кV „Хисарлъка“ и 60 кV „Калин-Каменица“ се обслужват от ЕСО – ЕАД, МЕР СОФИЯ ОБЛАСТ, МЕР КЮСТЕНДИЛ – АРГ Кюстендил. Видът на терена е хълмист, планински, полупланински и с пресечен характер, като до част от него липсват пътища и достъпа с механизация е затруднен.

СРОКОВЕ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

При подписване на договора Възложителят предава на Изпълнителя входящите номера на писмата до съответното ДГС или предприятие “Общински гори”, необходими за издаване на разрешителното за сеч. Същата информация ще бъде предоставена на Изпълнителя и в уведомителните писма за възлагане на допълнителни количества. Срокът за получаване на първото разрешителното за сеч и други необходими съпровождащи дейността документи за извършване на дейностите съгласно техническите изисквания за почистване на просеки на минимум една въздушна електропроводна линия е до 15 работни дни, считано от датата на подписване на договора. Същият срок (до 15 работни дни) важи и за издаване на разрешителното за сеч при уведомяване чрез писмо за възлагане на допълнителни количества за почистване на просеки.

В срок до 7 (седем) работни дни, считано от датата на издаване на разрешително за сеч, Изпълнителят е длъжен да се яви за подписване на предавателно - приемателен протокол – Приложение 1.

В срок до 7 (седем) работни дни, считано от датата на подписване на предавателно – приемателния протокол, Изпълнителят е длъжен да започне работа по изпълнение на Договора.

Участъците в Таблица №1 трябва да се изпълнят до посоченият максимален срок посочен в текста под таблицата, считано от датата на подписване на предавателно – приемателния

протокол, с който се предава трасето на всеки един електропровод на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до датата на уведомителното писмо до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за приключено изпълнение на услугите.

Изпълнителят почиства просеката за всяка въздушна електропроводна линия при спазване на максималните срокове посочени по-долу. При възлагане на допълнителни количества за почистване на просеки, срокът за изпълнение ще бъде определен от Възложителя в допълнителното споразумение, но не по-кратък от 3 дка почистване на ден (съгласно общото количество на определената ВЛ).

Таблица №1

№	Наименование на електропровод
1	ВЛ 220 кV "Витоша-Верила "
2	ВЛ 220кV "Струма-Студена"
3	ВЛ 110кV "Фенер"
4	ВЛ 110кV "Илинден"

Срок за изпълнение на посочените количества (121,04 дка) е 70 календарни дни, считано от датата на подписване на предавателно – приемателния протокол – Приложение 1, с който се предават трасетата на просеките на всички въздушни електропроводни линии на Изпълнителя, до датата на уведомителното писмо до Възложителя за приключено изпълнение на услугите на последния електропровод.

1. ВЛ 220 кV „Витоша-Верила“ 2020г. - от ст.№25 до ст.№78

№	вид дейност	мярка	кол-во
	Почистване на просека – общо количество (ръчно или машинно)	дка	50
1.	Рязане на храсти и издънки - ръчно	дка	50
2.	Почистване на сечището - ръчно	дка	50

2. ВЛ 220 кV „Струма-Студена“ 2020г. - от ст.№15 до ст.№32

№	вид дейност	мярка	кол-во
	Почистване на просека – общо количество (ръчно или машинно)	дка	47,5
1.	Рязане на храсти и издънки - ръчно	дка	47,5
2.	Почистване на сечището - ръчно	дка	47,5

3. ВЛ 110 кV „Фенер“ 2020г. - от ст.№11 до ст.№12

№	вид дейност	мярка	кол-во
	Почистване на просека – общо количество (ръчно или машинно)	дка	11,44
1.	Рязане на храсти и издънки - ръчно	дка	11,44
2.	Почистване на сечището - ръчно	дка	11,44

4. ВЛ 110 кV „ Илинден“ 2020г. - от ст.№29 до ст.№31

№	вид дейност	мярка	кол-во
	Почистване на просека – общо количество (ръчно или машинно)	дка	12,1
1.	Рязане на храсти и издънки - ръчно	дка	12,1
2.	Почистване на сечището - ръчно	дка	12,1

Обособена позиция № 2 – „Почистването на просеки на електропроводи обслужвани от ЕСО ЕАД, МЕР София област, МЕР Перник”

МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Трасетата на ВЛ 400 кV „Руен”, ВЛ 400 кV „Мусала“, ВЛ 400 кV „Джерман“, ВЛ 400 кV „Осогово“, ВЛ 400 кV „Люлин“, ВЛ 400 кV „Рударци“, ВЛ 220 кV „Струма ВЛ 220 кV „Студена”, ВЛ 220кV „Житен”, ВЛ 110 кV „Кралев дол”, ВЛ 110 кV „Косача”, ВЛ 110 кV „Пчелинци”, ВЛ 110 кV „Мошино“, ВЛ 110 кV „Калкас“, ВЛ 110 кV „Огоя“, ВЛ 110 кV „Чучулига“, ВЛ 110 кV „Славей“, ВЛ 110 кV „Елица“, ВЛ 110 кV „Бучино“, ВЛ 110 кV „Бърдо“, ВЛ 110 кV „Върба“, ВЛ 110 кV „Панорама“, ВЛ 110 кV „Дрен“, ВЛ 110 кV „Ерма“, ВЛ 110 кV „Габер“, обслужвани от ЕСО ЕАД МЕР СОФИЯ ОБЛАСТ - АРГ Перник. Видът на терена е хълмист, планински, полупланински и с пресечен характер, като до част от него липсват пътища и достъпа с механизация е затруднен.

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

При подписване на договора Възложителят предава на Изпълнителя входящите номера на писмата до съответното ДГС или предприятие “Общински гори”, необходими за издаване на разрешителното за сеч. Същата информация ще бъде предоставена на Изпълнителя и в уведомителните писма за възлагане на допълнителни количества. Срокът за получаване на първото разрешителното за сеч и други необходими съпровождащи дейността документи за извършване на дейностите съгласно техническите изисквания за почистване на просеки на минимум една въздушна електропроводна линия е до 15 работни дни, считано от датата на подписване на договора. Същият срок (до 15 работни дни) важи и за издаване на разрешителното за сеч при уведомяване чрез писмо за възлагане на допълнителни количества за почистване на просеки.

В срок до 7 (седем) работни дни, считано от датата на издаване на разрешително за сеч, Изпълнителят е длъжен да се яви за подписване на предавателно - приемателен протокол – Приложение 1.

В срок до 7 (седем) работни дни, считано от датата на подписване на предавателно – приемателния протокол, Изпълнителят е длъжен да започне работа по изпълнение на Договора.

Участъците в Таблица №1 трябва да се изпълнят до посоченият максимален срок посочен в текста под таблицата, считано от датата на подписване на предавателно – приемателния протокол, с който се предава трасето на всеки един електропровод на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до датата на уведомителното писмо до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за приключено изпълнение на услугите.

Изпълнителят почиства просеката за всяка въздушна електропроводна линия при спазване на максималните срокове посочени по-долу. При възлагане на допълнителни количества за почистване на просеки, срокът за изпълнение ще бъде определен от Възложителя в допълнително споразумение, но не по-кратък от 3 дка почистване на ден (съгласно общото количество на определената ВЛ).

Таблица №1

№	Наименование на електропровод
1	ВЛ 400 кV „Руен“
2	ВЛ 220 кV „Струма-Студена“
3	ВЛ 220 кV „Струма -Житен“
4	ВЛ 110 кV „Кралев дол“
5	ВЛ 110 кV „Косача“
6	ВЛ 110 кV „Пчелинци“

Срок за изпълнение на посочените количества (120,8 дка) е 70 календарни дни, считано от датата на подписване на предавателно – приемателния протокол – Приложение 1, с който се предават трасетата на просеките на всички въздушни електропроводни линии на Изпълнителя, до датата на уведомителното писмо до Възложителя за приключено изпълнение на услугите на последния електропровод.

ОПИС на количествата за възстановяване на просека по:

1. ВЛ 400 kV „Руен“ - от ст.№46 до ст.№47

№	вид дейност	мярка	кол-во
	Почистване на просека – общо количество (ръчно или машинно)	дка	17,1
1.	Рязане на храсти и издънки - ръчно	дка	17,1
2.	Почистване на сечището - ръчно	дка	17,1
3.	Рязане на дървета с d на пъна от 14 до 22см, съгласно разрешително за сеч	бр	80

2. ВЛ 220 kV „Струма-Студена“ - от ст.№93 до ст.№94; от ст.№94 до ст.№95

№	вид дейност	мярка	кол-во
	Почистване на просека – общо количество (ръчно или машинно)	дка	14,3
1.	Рязане на храсти и издънки - ръчно	дка	14,3
2.	Почистване на сечището - ръчно	дка	14,3

3. ВЛ 220 kV „Струма -Житен“ - от ст.№138 до ст.№139; от ст.№139 до ст.№140; от ст.№140 до ст.№141

№	вид дейност	мярка	кол-во
	Почистване на просека – общо количество (ръчно или машинно)	дка	24,7
1.	Рязане на храсти и издънки - ръчно	дка	24,7
2.	Почистване на сечището - ръчно	дка	24,7

4. ВЛ 110 kV „Кралев дол“ - от ст. №24 до ст. № 25; от ст. №25 до ст. № 26; от ст. №26 до ст. № 27

№	вид дейност	мярка	кол-во
	Почистване на просека – общо количество (ръчно или машинно)	дка	14,8
1.	Рязане на храсти и издънки - ръчно	дка	14,8
2.	Почистване на сечището - ръчно	дка	14,8

5. ВЛ 110 kV „Косача“ - от ст.№ 10 до ст. № 11; от ст. №11 до ст. №12

№	вид дейност	мярка	кол-во
	Почистване на просека – общо количество (ръчно или машинно)	дка	10,4
1.	Рязане на храсти и издънки - ръчно	дка	10,4
2.	Почистване на сечището - ръчно	дка	10,4

6. ВЛ 110 кV „Пчелинци“ - от ст.№ 47 до ст. № 48; от ст. №52 до ст. №53; от ст. №54 до ст. №55 ; от ст. №55 до ст. №56; от ст. №62 до ст. №63; от ст. №68 до ст. №69; от ст. №72 до ст. №73; от ст. №73 до ст. №74; от ст. №93 до ст. №94

№	вид дейност	мярка	кол-во
	Почистване на просека – общо количество (ръчно или машинно)	дка	39,5
1.	Рязане на храсти и издънки - ръчно	дка	39,5
2.	Почистване на сечището - ръчно	дка	39,5

Обособена позиция № 3 – „Почистването на просеки на електропроводи обслужвани от АРГ София област”

МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Трасетата на ВЛ 400kV „Мусала“, ВЛ 400kV „Ботунец“, ВЛ 400kV „Сердика“, ВЛ 220kV „Венец“, ВЛ 220kV „Елин Пелин – Байлово“, ВЛ 220kV „Оборище-Бенковски“, ВЛ 220kV „Витоша-Верила“, ВЛ 220kV „Рила1и2“, ВЛ 110kV „Хребет-Лесново“, ВЛ 110kV „Хребет-Доганово“, ВЛ 110kV „Експрес-Гълъбец“, обслужвани от ЕСО ЕАД МЕР СОФИЯ ОБЛАСТ. Видът на терена е хълмист, планински, полупланински и с пресечен характер, като до част от него липсват пътища и достъпа с механизация е затруднен.

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

При подписване на договора Възложителят предава на Изпълнителя входящите номера на писмата до съответното ДГС или предприятие “Общински гори”, необходими за издаване на разрешителното за сеч. Същата информация ще бъде предоставена на Изпълнителя и в уведомителните писма за възлагане на допълнителни количества. Срокът за получаване на първото разрешителното за сеч и други необходими съпровождащи дейността документи за извършване на дейностите съгласно техническите изисквания за почистване на просеки на минимум една въздушна електропроводна линия е до 15 работни дни, считано от датата на подписване на договора. Същия срок (до 15 работни дни) важи и за издаване на разрешителното за сеч при уведомяване чрез писмо за възлагане на допълнителни количества за почистване на просеки.

В срок до 7 (седем) работни дни, считано от датата на издаване на разрешително за сеч, Изпълнителят е длъжен да се яви за подписване на предавателно - приемателен протокол – Приложение 1.

В срок до 7 (седем) работни дни, считано от датата на подписване на предавателно – приемателния протокол, Изпълнителят е длъжен да започне работа по изпълнение на Договора.

Участъците в Таблица №1 трябва да се изпълнят до посоченият максимален срок посочен в текста под таблицата, считано от датата на подписване на предавателно – приемателния протокол, с който се предава трасето на всеки един електропровод на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до датата на уведомителното писмо до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за приключено изпълнение на услугите.

Изпълнителят почиства просеката за всяка въздушна електропроводна линия при спазване на максималните срокове посочени по-долу. При възлагане на допълнителни количества за почистване на просеки, срокът за изпълнение ще бъде определен от Възложителя в допълнителното споразумение, но не по-кратък от 3 дка почистване на ден (съгласно общото количество на определената ВЛ).

Таблица №1

№	Наименование на електропровод
1	ВЛ 220kV „Оборище- Бенковски”
2	ВЛ 400kV „Мусала“
3	ВЛ 220kV „Витоша-Верила“

Срок за изпълнение на посочените количества (319.04 дка) е 120 календарни дни, считано от датата на подписване на предавателно – приемателния протокол – Приложение 1, с който се предават трасетата на просеките на всички въздушни електропроводни линии на Изпълнителя, до датата на уведомителното писмо до Възложителя за приключено изпълнение на услугите на последния електропровод.

ОПИС на количествата за възстановяване на просека по:

1. ВЛ 220kV „Оборище- Бенковски” - от ст.№127 до ст.№230

№	вид дейност	мярка	кол-во
	Почистване на просека – общо количество (ръчно или машинно)	дка	150,2
1.	Рязане на храсти и издънки - ръчно		
2.	Почистване на сечището - ръчно	дка	150,2
3.	Рязане на дървета с d на пъна до 14см, съгласно разрешително за сеч	бр	60

Междустълбие от ст.N: 127 до ст.N:230	Рязане на храсти и издънки			Рязане на дървета с d на пъна:			Почистване на просека
	дължина, м	ширина, м	площ, дка	до 14 см	от 14 см до 22 см	над 22 см	
				бр	бр	бр	дка
127-128	40	40	1,6				1,6
131-132				20			
139-140				40			
162-163	50	40	2				2
164-165	260	40	10,4				10,4
165-166	110	40	4,4				4,4
172-173	280	40	11,2				11,2
168-169	180	40	7,2				7,2
174-175	430	40	17,2				17,2
178-177	150	40	6				6

177-178	50	40	2				2
185-186	200	40	8				8
188-189	270	40	10,8				10,8
190-191	210	40	8,4				8,4
194-195	150	40	6				6
195-196	230	40	9,2				9,2
196-197	220	40	8,8				8,8
223-224	220	45	9,9				9,9
228-229	590	45	26,55				26,55
229-230	13	45	0,585				0,585
Общо			150,2	60			150,2

2. ВЛ 400kV „Мусала” - от ст.№7 до ст.№227

№	вид дейност	мярка	кол-во
	Почистване на просека – общо количество (ръчно или машинно)	дка	138
1.	Рязане на храсти и издънки - ръчно	дка	138
2.	Почистване на сечището - ръчно	дка	138
3.	Рязане на дървета с d на пъна до 14см, съгласно разрешително за сеч	бр	20
4.	Рязане на дървета с d на пъна над 22см, съгласно разрешително за сеч	бр	20

Междустълбие от ст. N: 7 до ст.N:227	Рязане на храсти и издънки			Рязане на дървета с d на пъна:			Почистване на просека
				до14 см	от 14 см до 22 см	над 22 см	
	дължина, м	ширина, м	площ, дка	бр	бр	бр	дка
7--8	630	40	25,2				25,2
18-19	80	40	3,2				3,2
49-50	50	40	2				2
56-57	240	40	9,6				9,6
60-61	130	40	5,2				5,2
73-74	50	40	2				2
73-74	80	40	3,2				3,2
109-110	20	40	0,8				0,8
110-111	200	40	8				8
126-127				20			

132-133	5	40	0,2				0,2
137-138	160	40	6,4				6,4
138-139	80	40	3,2				3,2
142-143	110	40	4,4				4,4
158-159	120	40	4,8				4,8
162-163	450	40	18				18
170-171	250	40	10				10
171-172	110	40	4,4				4,4
175-176	40	40	1,6				1,6
175-176	40	40	1,6				1,6
178-179	40	40	1,6				1,6
182-183	40	40	1,6				1,6
193-194	50	40	2				2
206-207	40	40	1,6				1,6
211-212	40	40	1,6				1,6
224-225	100	40	4				4
225-226	145	40	5,8			20	5,8
226-227	140	40	5,6				5,6
Общо			138	20		20	138

3. ВЛ 400kV „Витоша-Верила” - от ст.№114 до ст.№134

№	вид дейност	мярка	кол-во
	Почистване на просека – общо количество (ръчно или машинно)	дка	30,84
1.	Рязане на храсти и издънки - ръчно	дка	30,84
2.	Почистване на сечището - ръчно	дка	30,84

Междустълбие от ст.N:114 до ст.N:134	Рязане на храсти и издънки			Почистване на просека
	дължина, м	ширина, м	площ, дка	дка
114-115	224	40	8,96	8,96
115-116	285	40	11,4	11,4
133-134	262	40	10,48	10,48
Общо			30,84	30,84

Обособена позиция № 4 – „Почистването на просеки на електропроводи обслужвани от АРГ Костенец”

МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Трасегата на ВЛ 400kV „Мусала“, ВЛ 220kV „Венец“, ВЛ 220kV „Оборище-Бенковски“, ВЛ 220kV „Витоша-Верила“, ВЛ 220kV „Рила1и2“, ВЛ 110kV „Ястребец“, ВЛ 110 kV "Сокол", ВЛ 110 kV "Бойка“, 110 kV "Мирово“, 110 kV "Мухово", 110 kV "Хребет“, обслужвани от ЕСО ЕАД МЕР СОФИЯ ОБЛАСТ. Видът на терена е хълмист, планински,

полупланински и с пресечен характер, като до част от него липсват пътища и достъпа с механизация е затруднен.

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

При подписване на договора Възложителят предава на Изпълнителя входящите номера на писмата до съответното ДГС или предприятие "Общински гори", необходими за издаване на разрешителното за сеч. Същата информация ще бъде предоставена на Изпълнителя и в уведомителните писма за възлагане на допълнителни количества. Срокът за получаване на първото разрешителното за сеч и други необходими съпровождащи дейността документи за извършване на дейностите съгласно техническите изисквания за почистване на просеки на минимум една въздушна електропроводна линия е до 15 работни дни, считано от датата на подписване на договора. Същият срок (до 15 работни дни) важи и за издаване на разрешителното за сеч при уведомяване чрез писмо за възлагане на допълнителни количества за почистване на просеки.

В срок до 7 (седем) работни дни, считано от датата на издаване на разрешително за сеч, Изпълнителят е длъжен да се яви за подписване на предавателно - приемателен протокол – Приложение 1.

В срок до 7 (седем) работни дни, считано от датата на подписване на предавателно – приемателния протокол, Изпълнителят е длъжен да започне работа по изпълнение на Договора.

Участъците в Таблица №1 трябва да се изпълнят до посоченият максимален срок посочен в текста под таблицата, считано от датата на подписване на предавателно – приемателния протокол, с който се предава трасето на всеки един електропровод на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до датата на уведомителното писмо до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за приключено изпълнение на услугите.

Изпълнителят почиства просеката за всяка въздушна електропроводна линия при спазване на максималните срокове посочени по-долу. При възлагане на допълнителни количества за почистване на просеки, срокът за изпълнение ще бъде определен от Възложителя в допълнителното споразумение, но не по-кратък от 3 дка почистване на ден (съгласно общото количество на определената ВЛ).

Таблица №1

№	Наименование на електропровод
1	ВЛ 220kV „Венец”
2	ВЛ 110kV „Ястребец“
3	ВЛ 110 kV "Сокол"
4	ВЛ 110 kV "Бойка-Мирово-Мухово"

Срок за изпълнение на посочените количества (315.87 дка) е 150 календарни дни, считано от датата на подписване на предавателно – приемателния протокол – Приложение 1, с който се предават трасетата на просеките на всички въздушни електропроводни линии на Изпълнителя, до датата на уведомителното писмо до Възложителя за приключено изпълнение на услугите на последния електропровод.

ОПИС на количествата за възстановяване на просека по:

1.ВЛ 220kV „Венец” - от ст.№1 до ст.№175

№	вид дейност	мярка	кол-во
---	-------------	-------	--------

	Почистване на просека – общо количество (ръчно или машинно)	дка	191,32
1.	Рязане на храсти и издънки - ръчно	дка	191,32
2.	Почистване на сечището - ръчно	дка	191,32
3.	Рязане на дървета с d на пъна до 14см, съгласно разрешително за сеч	бр	190

Междустълбия от ст.N:1 до ст.N:175	Рязане на храсти и издънки			Рязане на дървета с d на пъна:			Почистване на просека
				до 14 см	от 14 см до 22 см	над 22 см	
	дължина, м	ширина, м	площ, дка	бр	бр	бр	дка
портал-стълб 1	80	30	2,4				2,4
3-4	250	30	7,5				7,5
4-5	240	30	7,2				7,2
5-6	168	30	5,04				5,04
9-10				20			
10-11				50			
11-12	362	30	10,86				10,86
12-13	167	30	5,01				5,01
13-14	413	10	4,13				4,13
15-16	220	30	6,6				6,6
16-17	250	30	7,5				7,5
18-19	310	30	9,3				9,3
18-19				по 60бр	ляво и дясно		
19-20	250	30	7,5				7,5
20-21	50	30	1,5				1,5
21-22	20	30	0,6				0,6
24-25	20	30	0,6				0,6
26-27	5	30	0,15				0,15
28-29	210	30	6,3				6,3
30-31	20	30	0,6				0,6
32-33	20	30	0,6				0,6
49-50	50	30	1,5				1,5
50-51	10	30	0,3				0,3
54-55	310	30	9,3				9,3
55-56	90	30	2,7				2,7
56-57	420	30	12,6				12,6
57-58	320	30	9,6				9,6
64-65	240	30	7,2				7,2

65-66	142	30	4,26			4,26
121-122	392	30	11,76			11,76
132-133	20	30	0,6			0,6
133-134	200	30	6			6
140-141	235	30	7,05			7,05
141-142	60	30	1,8			1,8
146-147	227	30	8,16			8,16
147-148	248	30	7,44			7,44
148-149	100	30	3			3
173-174	333	20	6,66			6,66
174-175	400	20	8			8
Общо			191,32	190		191,32

2. ВЛ 220kV „Ястребец” - от ст.№2 до ст.№69

№	вид дейност	мярка	КОЛ-ВО
	Почистване на просека – общо количество (ръчно или машинно)	дка	32,35
1.	Рязане на храсти и издънки - ръчно	дка	32,35
2.	Почистване на сечището - ръчно	дка	32,35

Междустълбие от ст. No: 2 до ст. No:69	Рязане на храсти и издънки			Почистване на просека
	дължина, м	ширина, м	площ, дка	дка
2-3	30	20	0,6	0,6
5-6	10	10	0,1	0,1
6-7	50	20	1	1
8-9	10	10	0,1	0,1
10-11	190	20	3,8	3,8
11-12	190	20	3,8	3,8
20-21	230	20	4,6	4,6
24-25	240	20	4,8	4,8
49-50	10	10	0,1	0,1
55-56	220	30	6,6	6,6
57-58	150	10	1,5	1,5
62-63	15	5	0,75	0,75
63-64	150	20	3	3
64-65	100	10	1	1
66-67	10	10	0,1	0,1
67-68	30	10	0,3	0,3
68-69	20	10	0,2	0,2
Общо			32,35	32,35

3. ВЛ 110kV „Сокол” - от ст.№77 до ст.№188

№	вид дейност	мярка	кол-во
	Почистване на просека – общо количество (ръчно или машинно)	дка	44,4
1.	Рязане на храсти и издънки - ръчно	дка	44,4
2.	Почистване на сечището - ръчно	дка	44,4

Междустълбия от ст.N:77 до ст.N:188	Рязане на храсти и издънки			Почистване на просека
	дължина, м	ширина, м	площ, дка	дка
77-78	180	20	3,6	3,6
78-79	350	20	7	7
87-88	320	20	6,4	6,4
90-91	150	20	3	3
94-95	150	20	3	3
137-138	200	20	4	4
138-139	40	20	0,8	0,8
139-140	100	20	2	2
140-141	40	20	0,8	0,8
141-142	200	20	4	4
142-143	70	20	1,4	1,4
149-150	180	20	3,6	3,6
164-165	80	20	1,6	1,6
182-183	50	20	1	1
185-186	60	20	1,2	1,2
187-188	50	20	1	1
ОБЩО			44,4	44,4

4. ВЛ 110 kV "Бойка-Мирово-Мухово" - от ст.№100 до ст.№159

№	вид дейност	мярка	кол-во
	Почистване на просека – общо количество (ръчно или машинно)	дка	47,8
1.	Рязане на храсти и издънки - ръчно	дка	47,8
2.	Почистване на сечището - ръчно	дка	47,8

Междустълбие от ст. N: 2 до ст.N:159	Рязане на храсти и издънки			Почистване на просека
	дължина, м	ширина, м	площ, дка	дка
Бойка-Мирово				
100-101	230	20	4,6	4,6
101-102	120	20	2,4	2,4
111-112	170	20	3,4	3,4

112-113	210	20	4,2	4,2
113-114	200	20	4	4
120-121	105	20	2,1	2,1
125-126	120	20	2,4	2,4
129-130	50	20	1	1
134-135	130	20	2,6	2,6
142-143	90	20	1,8	1,8
145-146	230	20	4,6	4,6
147-148	150	20	3	3
152-153	80	20	1,6	1,6
155-156	140	20	2,8	2,8
156-157	125	20	2,5	2,5
159-портал	30	20	0,6	0,6
Мирово-Мухово				
3-4	50	20	1	1
4-5	70	20	1,4	1,4
9-10	15	20	0,3	0,3
10-11	25	20	0,5	0,5
отклонение Книжна ст. 2-3	50	20	1	1
ОБЩО			47,8	47,8

Обособена позиция № 5 – „Почистването на просеки на електропроводи обслужвани от АРГ София област и АРГ Костенец”

МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Трасетата на ВЛ 400kV „Мусала“, ВЛ 400kV „Ботунец“, ВЛ 400kV „Сердика“, ВЛ 220kV „Венец“, ВЛ 220kV „Елин Пелин – Байлово“, ВЛ 220kV „Оборище-Бенковски“, ВЛ 220kV „Витоша-Верила“, ВЛ 220kV „Рила1и2“, ВЛ 110kV „Хребет-Лесново“, ВЛ 110kV „Хребет-Доганово“, ВЛ 110kV „Експрес-Гълъбец“ ВЛ 110kV „Ястребец“, ВЛ 110 kV "Сокол", ВЛ 110 kV "Бойка“, 110 kV "Мирово“, 110 kV "Мухово" и 110 kV "Хребет“, обслужвани от ЕСО ЕАД МЕР СОФИЯ ОБЛАСТ. Видът на терена е хълмист, планински, полупланински и с пресечен характер, като до част от него липсват пътища и достъпа с механизация е затруднен.

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

При подписване на договора Възложителят предава на Изпълнителя входящите номера на писмата до съответното ДГС или предприятие “Общински гори”, необходими за издаване на разрешителното за сеч. Същата информация ще бъде предоставена на Изпълнителя и в уведомителните писма за възлагане на допълнителни количества. Сроктът за получаване на първото разрешителното за сеч и други необходими съпровождащи дейността документи за извършване на дейностите съгласно техническите изисквания за почистване на просеки на минимум една въздушна електропроводна линия е до 15 работни дни, считано от датата на подписване на договора. Същия срок (до 15 работни дни) важи и за издаване на разрешителното за сеч при уведомяване чрез писмо за възлагане на допълнителни количества за почистване на просеки.

В срок до 7 (седем) работни дни, считано от датата на издаване на позволително за сеч, Изпълнителят е длъжен да се яви за подписване на предавателно - приемателен протокол – Приложение 1.

В срок до 7 (седем) работни дни, считано от датата на подписване на предавателно – приемателния протокол, Изпълнителят е длъжен да започне работа по изпълнение на Договора.

Участъците в Таблица №1 трябва да се изпълнят до посоченият максимален срок посочен в текста под таблицата, считано от датата на подписване на предавателно – приемателния протокол, с който се предава трасето на всеки един електропровод на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до датата на уведомителното писмо до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за приключено изпълнение на услугите.

Изпълнителят почиства просеката за всяка въздушна електропроводна линия при спазване на максималните срокове посочени по-долу. При възлагане на допълнителни количества за почистване на просеки, срокът за изпълнение ще бъде определен от Възложителя в допълнителното споразумение, но не по-кратък от 3 дка почистване на ден (съгласно общото количество на определената ВЛ).

Таблица №1

№	Наименование на електропровод
1	ВЛ 220 kV "Рила 1 и 2"
2	ВЛ 110 kV "Хребет-Доганово"
3	ВЛ 110 kV "Хребет-Мухово"

Срок за изпълнение на посочените количества (308.05 дка) е 150 календарни дни, считано от датата на подписване на предавателно – приемателния протокол – Приложение 1, с който се предават трасетата на просеките на всички въздушни електропроводни линии на Изпълнителя, до датата на уведомителното писмо до Възложителя за приключено изпълнение на услугите на последния електропровод.

ОПИС на количествата за възстановяване на просека по:

1. ВЛ 220kV „Рила 1 и 2” - от ст.№1 до ст.№183

№	вид дейност	мярка	кол-во
	Почистване на просека – общо количество (ръчно или машинно)	дка	261,95
1.	Рязане на храсти и издънки - ръчно	дка	261,95
2.	Почистване на сечището - ръчно	дка	261,95
3.	Рязане на дървета с d на пъна до 14см, съгласно позволително за сеч	бр	190
4.	Рязане на дървета с d на пъна от 14см до 22см, съгласно позволително за сеч	бр	75

Междустълбие от ст.N:1 до стN:183	Рязане на гъсти храсти – без добра видимост в основата им	Рязане на дървета с d на пъна:			Почистване на просека
		до 14 см	от 14 см до 22 см	над 22 см	

	дължина, м	ширина, м	площ, дка	бр	бр	бр	дка
Рила 2							
1-2	40	20	0,8				0,8
2-3	180	20	3,6				3,6
3-4	110	20	2,2				2,2
Рила 1			0				0
3-4	60	20	1,2				1,2
4-5	70	60	4,2				4,2
5-6	100	40	4				4
6-7	100	40	4				4
7-8	150	40	6				6
12-13	200	50	10				10
13-14	50	40	2				2
15-16	150	40	6				6
17-18	400	40	16				16
21А-22	50	50	2,5				2,5
22-23	200	40	8	30	25		8
24-25	50	40	2				2
25-26	60	40	2,4				2,4
25-26	100	20	2				2
35-36	100	40	4				4
36-37	50	40	2				2
39-40				30			
63-64	60	40	2,4				2,4
65-66	100	40	4				4
67-68	250	40	10				10
68-69	60	40	2,4				2,4
69-70	230	40	9,2				9,2
99-100	40	40	1,6				1,6
102-103					50		
112-113	100	40	4				4
116-117	350	50	17,5				17,5
120-121	250	40	10				10
121-122	280	40	11,2				11,2
123-124	270	40	10,8				10,8
125-126				130			
126-127	300	40	12				12
127-128	190	40	7,6				7,6
128-129	140	40	5,6				5,6
147-148	350	40	14				14
151-152	300	40	12				12
154-155	140	40	5,6				5,6
172-173	100	45	4,5				4,5
181-182	610	45	27,45				27,45

182-183	160	45	7,2				7,2
Общо			261,95	190	75		261,95

2. ВЛ 110 kV "Хребет-Доганово" - от ст.№1 до ст.№183

№	вид дейност	мярка	кол-во
	Почистване на просека – общо количество (ръчно или машинно)	дка	24,5
1.	Рязане на храсти и издънки - ръчно	дка	24,5
2.	Почистване на сечището - ръчно	дка	24,5

Междустълбие от ст.N: 67 до ст.N:90	Рязане на храсти и издънки			Почистване на сечището - изнасяне ръчно
	дължина, м	ширина, м	площ, дка	дка
67-68	100	20	2	2
68-69	200	20	4	4
69-70	80	20	1,6	1,6
71-72	200	20	4	4
72-73	200	20	4	4
73-74	200	20	4	4
88-89	100	20	2	2
89-90	145	20	2,9	2,9
Общо			24,5	24,5

3. ВЛ 110 kV "Хребет-Мухово" - от ст.№132 до ст.№153

№	вид дейност	мярка	кол-во
	Почистване на просека – общо количество (ръчно или машинно)	дка	21,6
1.	Рязане на храсти и издънки - ръчно	дка	21,6
2.	Почистване на сечището - ръчно	дка	21,6

Междустълбие от ст.N:132 до ст.N:153	Рязане на храсти и издънки			Почистване на просека
	дължина, м	ширина, м	площ, дка	дка
132-133	50	20	1	1
136-137	100	20	2	2
139-140	160	20	3,2	3,2
141-142	250	20	5	5
142-143	50	20	1	1
147-148	180	20	3,6	3,6
151-152	200	20	4	4

152-153	90	20	1,8	1,8
			21,6	21,6

Обособена позиция № 6 – „Почистването на просеки на електропроводи обслужвани от АРГ Своге”

МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Трасетата на ВЛ 400 kV "Чирен Вършец", ВЛ 400 kV "Нишава", ВЛ 400 kV "Петрохан", ВЛ 400 kV "Сердика", ВЛ 110 kV "Пролом, Скала, Реброво, Лакатник", ВЛ 110 kV "Паскал-Мургана", обслужвани от ЕСО ЕАД МЕР СОФИЯ ОБЛАСТ. Видът на терена е хълмист, планински, полупланински и с пресечен характер, като до част от него липсват пътища и достъпа с механизация е затруднен.

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

При подписване на договора Възложителят предава на Изпълнителя входящите номера на писмата до съответното ДГС или предприятие "Общински гори", необходими за издаване на разрешителното за сеч. Същата информация ще бъде предоставена на Изпълнителя и в уведомителните писма за възлагане на допълнителни количества. Срокът за получаване на първото разрешителното за сеч и други необходими съпровождащи дейността документи за извършване на дейностите съгласно техническите изисквания за почистване на просеки на минимум една въздушна електропроводна линия е до 15 работни дни, считано от датата на подписване на договора. Същия срок (до 15 работни дни) важи и за издаване на разрешителното за сеч при уведомяване чрез писмо за възлагане на допълнителни количества за почистване на просеки.

В срок до 7 (седем) работни дни, считано от датата на издаване на разрешително за сеч, Изпълнителят е длъжен да се яви за подписване на предавателно - приемателен протокол – Приложение 1.

В срок до 7 (седем) работни дни, считано от датата на подписване на предавателно – приемателния протокол, Изпълнителят е длъжен да започне работа по изпълнение на Договора.

Участъците в Таблица №1 трябва да се изпълнят до посоченият максимален срок посочен в текста под таблицата, считано от датата на подписване на предавателно – приемателния протокол, с който се предава трасето на всеки един електропровод на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до датата на уведомителното писмо до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за приключено изпълнение на услугите.

Изпълнителят почиства просеката за всяка въздушна електропроводна линия при спазване на максималните срокове посочени по-долу. При възлагане на допълнителни количества за почистване на просеки, срокът за изпълнение ще бъде определен от Възложителя в допълнителното споразумение, но не по-кратък от 3 дка почистване на ден (съгласно общото количество на определената ВЛ).

Таблица №1

№	Наименование на електропровод
1	ВЛ 110 kV "Паскал-Мургана"
2	ВЛ 400 kV "Чирен Вършец"
3	ВЛ 400 kV "Сердика"
4	ВЛ 400 kV "Нишава"
5	ВЛ 400 kV "Петрохан"
6	ВЛ 110 kV "Пролом, Скала, Реброво, Лакатник"

7	ВЛ 220 kV "Житен – Струма – Малашевци"
---	----------------------------------------

Срок за изпълнение на посочените количества (332.80 дка) е 135 календарни дни, считано от датата на подписване на предавателно – приемателния протокол – Приложение 1, с който се предават трасетата на просеките на всички въздушни електропроводни линии на Изпълнителя, до датата на уведомителното писмо до Възложителя за приключено изпълнение на услугите на последния електропровод.

ОПИС на количествата за възстановяване на просека по:

1. ВЛ 110 kV "Паскал-Мургана" - от ст.№16 до ст.№160

№	вид дейност	мярка	кол-во
	Почистване на просека – общо количество (ръчно или машинно)	дка	62,75
1.	Рязане на храсти и издънки - ръчно	дка	62,75
2.	Почистване на сечището - ръчно	дка	62,75

Междустълбция от ст.N:16 до ст.N:160	Рязане на храсти и издънки			Почистване на просека
	дължина, м	ширина, м	площ, дка	дка
16-17	170	20	3,4	3,4
36-37	290	20	5,8	5,8
54-55	100	15	1,5	1,5
75-76	200	20	4	4
76-77	100	20	2	2
12-13	180	15	2,7	2,7
13-14	300	15	4,5	4,5
14-15	270	15	4,05	4,05
81-82	250	20	5	5
82-83	230	20	4,6	4,6
85-86	130	20	2,6	2,6
100-101	60	10	0,6	0,6
110-111	130	20	2,6	2,6
114-115	180	20	3,6	3,6
115-116	70	20	1,4	1,4
113-114	150	20	3	3
159-160	100	20	2	2
1-2откл	330	20	6,6	6,6
2-3откл	140	20	2,8	2,8
ОБЩО			62,75	62,75

2. ВЛ 400 kV "Чирен Вършец" - от ст.№16 до ст.№160

№	вид дейност	мярка	кол-во
	Почистване на просека – общо количество (ръчно или машинно)	дка	30,53

1.	Рязане на храсти и издънки - ръчно	дка	30,53
2.	Почистване на сечището - ръчно	дка	30,53

Междустълбия от ст.N:274 до ст.N:392	Рязане на храсти и издънки			Почистване на просека
	дължина, м	ширина, м	площ, дка	дка
274-275	100	80	8,000	8,000
294-295	70	45	3,150	3,150
354-355	80	50	4,000	4,000
361-362	155	25	3,875	3,875
362-363	50	50	2,500	2,500
391-392	150	60	9,000	9,000
ОБЩО			30,53	30,53

3. ВЛ 400 kV "Сердика" - от ст.№16 до ст.№160

№	вид дейност	мярка	кол-во
	Почистване на просека – общо количество (ръчно или машинно)	дка	46,5
1.	Рязане на храсти и издънки - ръчно	дка	46,5
2.	Почистване на сечището - ръчно	дка	46,5

Междустълбия от ст.N:16 до ст.N:160	Рязане на храсти и издънки			Почистване на просека
	дължина, м	ширина, м	площ, дка	дка
6-7	60	40	2,4	2,4
39-40	120	35	4,2	4,2
63-64	180	35	6,3	6,3
64-65	100	35	3,5	3,5
67-68	150	35	5,25	5,25
68-69	100	35	3,5	3,5
71-72	290	35	10,15	10,15
76-77	100	35	3,5	3,5
77-78	120	35	4,2	4,2
78-79	100	35	3,5	3,5
ОБЩО			46,5	46,5

4. ВЛ 400 kV "Нишава" - от ст.№16 до ст.№160

№	вид дейност	мярка	кол-во
	Почистване на просека – общо количество (ръчно или машинно)	дка	67,29
1.	Рязане на храсти и издънки - ръчно	дка	67,29

2.	Почистване на сечището - ръчно	дка	67,29
----	--------------------------------	-----	-------

Междустълбия от ст.N:16 до ст.N:160	Рязане на храсти и издънки			Почистване на просека
	дължина, м	ширина, м	площ, дка	дка
16-17	100	30	3,00	3,00
17-18	100	40	4,00	4,00
18-19	300	40	12,00	12,00
21-22	250	40	10,00	10,00
58-59	140	40	5,60	5,60
82-83	245	42	10,29	10,29
90-91	100	40	4,00	4,00
91-92	260	40	10,40	10,40
102-103	80	35	2,80	2,80
120-121	130	40	5,20	5,20
ОБЩО			67,29	67,29

5. ВЛ 400 kV "Петрохан" - от ст.№326 до ст.№407

№	вид дейност	мярка	кол-во
	Почистване на просека – общо количество (ръчно или машинно)	дка	73,7
1.	Рязане на храсти и издънки - ръчно	дка	73,7
2.	Почистване на сечището - ръчно	дка	73,7

Междустълбия от ст.N:326 до ст.N:407	Рязане на храсти и издънки			Почистване на просека
	дължина, м	ширина, м	площ, дка	дка
326-327	100	40	4	4
333-334	100	35	3,5	3,5
343-344	220	35	7,7	7,7
344-345	210	35	7,35	7,35
345-346	265	35	9,275	9,275
346-347	60	35	2,1	2,1
347-348	200	35	7	7
353-354	100	25	2,5	2,5
354-355	240	35	8,4	8,4
361-362	200	35	7	7
404-405	140	35	5,6	5,6
405-046	195	40	6,825	6,825
406-407	70	35	2,45	2,45
ОБЩО			73,7	73,7

6. ВЛ 110 kV "Пролом, Скала, Реброво, Лакатник" - от ст.№16 до ст.№160

№	вид дейност	мярка	кол-во
	Почистване на просека – общо количество (ръчно или машинно)	дка	26,83
1.	Рязане на храсти и издънки - ръчно	дка	26,83
2.	Почистване на сечището - ръчно	дка	26,83

7. ВЛ 220 kV "Житен-Струма-Малашевци" - от ст.№16 до ст.№160

№	вид дейност	мярка	кол-во
	Почистване на просека – общо количество (ръчно или машинно)	дка	25,2
1.	Рязане на храсти и издънки - ръчно	дка	25,2
2.	Почистване на сечището - ръчно	дка	25,2

Обособена позиция № 7 – „Почистването на просеки на електропроводи обслужвани от АРГ Костинброд, АРГ Пирдоп и АРГ Ботевград“

МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Трасетата на ВЛ 400 kV "Люлин-Рударци", ВЛ 400 kV "Вежен", ВЛ 400 kV "Средногорие", ВЛ 400 kV "Мургаш", ВЛ 110 kV "Бебреш", ВЛ 110 kV "Гергана", ВЛ 110 kV "Брусен", ВЛ 110 kV "Правец", ВЛ 110 kV "Гълъбец", ВЛ 110 kV "Добрила", обслужвани от ЕСО ЕАД МЕР СОФИЯ ОБЛАСТ. Видът на терена е хълмист, планински, полупланински и с пресечен характер, като до част от него липсват пътища и достъпа с механизация е затруднен.

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

При подписване на договора Възложителят предава на Изпълнителя входящите номера на писмата до съответното ДГС или предприятие "Общински гори", необходими за издаване на разрешителното за сеч. Същата информация ще бъде предоставена на Изпълнителя и в уведомителните писма за възлагане на допълнителни количества. Срокът за получаване на първото разрешителното за сеч и други необходими съпровождащи дейността документи за извършване на дейностите съгласно техническите изисквания за почистване на просеки на минимум една въздушна електропроводна линия е до 15 работни дни, считано от датата на подписване на договора. Същия срок (до 15 работни дни) важи и за издаване на разрешителното за сеч при уведомяване чрез писмо за възлагане на допълнителни количества за почистване на просеки.

В срок до 7 (седем) работни дни, считано от датата на издаване на разрешително за сеч, Изпълнителят е длъжен да се яви за подписване на предавателно - приемателен протокол – Приложение 1.

В срок до 7 (седем) работни дни, считано от датата на подписване на предавателно – приемателния протокол, Изпълнителят е длъжен да започне работа по изпълнение на Договора.

Участъците в Таблица №1 трябва да се изпълнят до посоченият максимален срок посочен в текста под таблицата, считано от датата на подписване на предавателно – приемателния протокол, с който се предава трасето на всеки един електропровод на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до датата на уведомителното писмо до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за приключено изпълнение на услугите.

Изпълнителят почиства просеката за всяка въздушна електропроводна линия при спазване на максималните срокове посочени по-долу. При възлагане на допълнителни количества за почистване на просеки, срокът за изпълнение ще бъде определен от

Възложителя в допълнителното споразумение, но не по-кратък от 3 дка почистване на ден (съгласно общото количество на определената ВЛ).

Таблица №1

№	Наименование на електропровод
1	ВЛ 110 kV "Бебреш"
2	ВЛ 400 kV "Мургаш"
3	ВЛ 110 kV "Гергана"
4	ВЛ 110 kV "Брусен"
5	ВЛ 110 kV "Правец"
6	ВЛ 400 kV "Средногорие"
7	ВЛ 110 kV "Гълъбец"
8	ВЛ 110 kV "Добрила"
9	ВЛ 400 kV "Люлин - Рударци"
10	ВЛ 110 kV "Габер"

Срок за изпълнение на посочените количества (319,53 дка) е 160 календарни дни, считано от датата на подписване на предавателно – приемателния протокол – Приложение 1, с който се предават трасетата на просеките на всички въздушни електропроводни линии на Изпълнителя, до датата на уведомителното писмо до Възложителя за приключено изпълнение на услугите на последния електропровод.

ОПИС на количествата за възстановяване на просека по:

1. ВЛ 110 kV "Бебреш" - от ст.№3 до ст.№29

№	вид дейност	мярка	кол-во
	Почистване на просека – общо количество (ръчно или машинно)	дка	12,15
1.	Рязане на храсти и издънки - ръчно	дка	12,15
2.	Почистване на сечището - ръчно	дка	12,15

Междустълбие от ст.N: 3 до ст.N:29	Рязане на храсти и издънки			Почистване на просека
	дължина, м	ширина, м	площ, дка	
3-4	30	20	0,6	0,6
11-12	70	20	1,4	1,4
12-13	20	25	0,5	0,5
14-15	90	25	2,25	2,25
19-20	70	20	1,4	1,4
20-21	200	20	4	4
21-22	30	20	0,6	0,6
27-28	50	20	1	1

28-29	20	20	0,4	0,4
Общо			12,15	12,15

2. ВЛ 400 kV "Мургаш" - от ст.№30 до ст.№169

№	вид дейност	мярка	кол-во
	Почистване на просека – общо количество (ръчно или машинно)	дка	135,8
1.	Рязане на храсти и издънки - ръчно	дка	135,8
2.	Почистване на сечището - ръчно	дка	135,8

Междустълбие от ст.N:30 до ст.N:169	Рязане на храсти и издънки			Почистване на просека
	дължина, м	ширина, м	площ, дка	дка
30-31	120	40	4,8	4,8
31-32	150	40	6	6
32-33	200	40	8	8
34-35	280	40	11,2	11,2
35-36	260	40	10,4	10,4
59-60	100	40	4	4
67-68	120	40	4,8	4,8
69-70	200	40	8	8
71-72	180	40	7,2	7,2
74-75	150	40	6	6
75-76	70	40	2,8	2,8
76-77	130	40	5,2	5,2
77-78	100	40	4	4
82-83	80	40	3,2	3,2
83-84	200	45	9	9
86-87	160	40	6,4	6,4
88-89	150	40	6	6
90-91	80	40	3,2	3,2
91-92	70	40	2,8	2,8
100-101	160	40	6,4	6,4
106-107	60	40	2,4	2,4
118-119	70	40	2,8	2,8
164-165	120	40	4,8	4,8
168-169	160	40	6,4	6,4
Общо	3370		135,8	135,8

3. ВЛ 110 kV "Гергана" - от ст.№3 до ст.№29

№	вид дейност	мярка	кол-во
	Почистване на просека – общо количество (ръчно или машинно)	дка	30,98

1.	Рязане на храсти и издънки - ръчно	дка	30,98
2.	Почистване на сечището - ръчно	дка	30,98

Междустълбие от ст.№: 15 до ст.№:46	Рязане на храсти и издънки			Почистване на просека
	дължина, м	ширина, м	площ, дка	дка
15-16	80	20	1,6	1,6
16-17	70	20	1,4	1,4
23-24	60	20	1,2	1,2
24-25	120	25	3	3
26-27	80	25	2	2
27-28	100	25	2,5	2,5
33-34	100	20	2	2
34-35	100	20	2	2
40-41	130	25	3,25	3,25
41-42	125	25	3,13	3,13
42-43	85	20	1,7	1,7
43-44	160	20	3,2	3,2
44-45	100	20	2	2
45-46	100	20	2	2
Общо	800		30,98	30,98

4. ВЛ 110 kV "Брусен" - от ст.№3 до ст.№29

№	вид дейност	мярка	кол-во
	Почистване на просека – общо количество (ръчно или машинно)	дка	61,8
1.	Рязане на храсти и издънки - ръчно	дка	61,8
2.	Почистване на сечището - ръчно	дка	61,8
3.	Рязане на дървета с d на пъна над 22см, съгласно позволително за сеч	бр	130

Междустълбие от ст.№:41 до ст.№:96	Рязане на храсти и издънки			Рязане на дървета с d на пъна:			Почистване на просека
	дължина, м	ширина, м	площ, дка	до14 см	от 14 см до 22 см	над 22 см	
				бр	бр	бр	дка
41-42	30	20	0,6				0,6
43-44	50	20	1				1
45-46	260	20	5,2				5,2

46-47	180	20	3,6			3,6
47-48	200	20	4			4
50-51	200	20	4			4
57-58	80	25	2			2
58-59	100	20	2			2
63-64	100	20	2			2
68-69	200	25	5			5
74-75	100	25	2,5			2,5
76-77	60	25	1,5			1,5
77-78	200	25	5		130	5
78-79	270	25	6,75			6,75
79-80	200	25	5			5
81-82	115	10	1,15			1,15
82-83	180	25	4,5			4,5
84-85	220	25	5,5			5,5
95-96	20	25	0,5			0,5
Общо			61,8		130	61,8

5. ВЛ 110 kV "Правец" - от ст.№10 до ст.№30

№	вид дейност	мярка	кол-во
	Почистване на просека – общо количество (ръчно или машинно)	дка	29,75
1.	Рязане на храсти и издънки - ръчно	дка	29,75
2.	Почистване на сечището - ръчно	дка	29,75

Междустълбие от ст.№: 10 до ст.№:30	Рязане на храсти и издънки			Почистване на просека
	дължина, м	ширина, м	площ, дка	дка
10-11	200	20	4	4
11-12	120	15	1,8	1,8
12-13	150	15	2,25	2,25
13-14	180	25	4,5	4,5
21-22	12	25	0,3	0,3
22-23	130	25	3,25	3,25
23-24	100	25	2,5	2,5
24-25	120	20	2,4	2,4
25-26	200	25	5	5
29-30	150	25	3,75	3,75
Общо		1362	29,75	29,75

6. ВЛ 400 kV "Средногорие" - от ст.№77 до ст.№142

№	вид дейност	мярка	кол-во
	Почистване на просека – общо количество (ръчно или машинно)	дка	17,2

1.	Рязане на храсти и издънки - ръчно	дка	17,2
2.	Почистване на сечището - ръчно	дка	17,2

Междустълбие от ст.N: 77 до ст.N:142	Рязане на храсти и издънки			Почистване на просека
	дължина, м	ширина, м	площ, дка	дка
77-78	100	40	4	4
140-141	170	40	6,8	6,8
141-142	160	40	6,4	6,4
Общо			17,2	17,2

7. ВЛ 110 kV "Гълъбец" - от ст.№177 до ст.№200

№	вид дейност	мярка	кол-во
	Почистване на просека – общо количество (ръчно или машинно)	дка	15,1
1.	Рязане на храсти и издънки - ръчно	дка	15,1
2.	Почистване на сечището - ръчно	дка	15,1
3.	Рязане на дървета с d на пъна до 14см, съгласно позволително за сеч	бр	25
4.	Рязане на дървета с d на пъна от 14 до 22см, съгласно позволително за сеч	бр	30
5.	Рязане на дървета с d на пъна над 22см, съгласно позволително за сеч	бр	7

Междустълбие от ст.N: 177 до ст.N: 200	Рязане на храсти и издънки			Рязане на дървета с d на пъна:			Почистване на просека
	дължина, м	ширина, м	площ, дка	до14 см	от 14 см до 22 см	над 22 см	
				бр	бр	бр	дка
177-178	70	30	2,1				2,1
183-184			0	25		7	0
182-183			0		20		0
188-189	50	20	1		10		1
195-196	80	20	1,6				1,6
198-199	80	20	1,6				1,6
199-200	260	20	5,2				5,2
34-35нова	180	20	3,6				3,6
Общо			15,1	25	30	7	15,1

8. ВЛ 110 kV "Добрила" - от ст.№123 до ст.№124

№	вид дейност	мярка	кол-во
---	-------------	-------	--------

	Почистване на просека – общо количество (ръчно или машинно)	дка	3,6
1.	Рязане на храсти и издънки - ръчно	дка	3,6
2.	Почистване на сечището - ръчно	дка	3,6

Междустълбие от ст.N: 123 до ст.N: 124	Рязане на храсти и издънки			Рязане на дървета с d на пъна:			Почистване на просека
				до 14 см	от 14 см до 22 см	над 22 см	
	дължина, м	ширина, м	площ, дка	бр	бр	бр	дка
123-124	180	20	3,6		15		3,6
Общо			3,6				3,6

9. ВЛ 400 kV "Люлин - Рударци" - от ст.№2 до ст.№16

№	вид дейност	мярка	кол-во
	Почистване на просека – общо количество (ръчно или машинно)	дка	9,8
1.	Рязане на храсти и издънки - ръчно	дка	9,8
2.	Почистване на сечището - ръчно	дка	9,8

Междустълбие от ст.N: 2 до ст.N: 16	Рязане на храсти и издънки			Почистване на просека
	дължина, м	ширина, м	площ, дка	
2-3	160	40	6,4	6,4
14-15	120	20	2,4	2,4
15-16	50	20	1	1
Общо			9,8	9,8

10. ВЛ 110 kV "Габер" - от ст.№45 до ст.№48

№	вид дейност	мярка	кол-во
	Почистване на просека – общо количество (ръчно или машинно)	дка	3
1.	Рязане на храсти и издънки - ръчно	дка	3
2.	Почистване на сечището - ръчно	дка	3

Б. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ.

При изпълнение на дейностите по почистване на просеките не се предвижда доставката на материали.

1. Нормативни документи при изпълнение на поръчката.

Възложената работа, следва да се извършва в съответствие с изискванията на Наредба № 9 за техническа експлоатация на електрически централи и мрежи (НТЕЕЦМ) – глава 36, Наредба № 3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии (НУЕУЕЛ) - Чл. 622, Наредба № 16 от 2004г. за сервитутите на енергийните обекти, Закон за горите - чл. 67, чл. 139, ал. 1, Наредба № 8 за сечите в горите, Наредба № 1/30.01.2012 г. за контрола и опазването на горските територии, НАРЕДБА № 8/11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари, Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи, както и действащите други нормативни и поднормативни актове.

2. Общи технически изисквания за изпълнение на поръчката

Ширината на просеката се определя съгласно т. 9 от Приложение № 1 към чл. 7, ал.1, т.1 от Наредба № 16/09.06.2004 г. за сервитутите на енергийните обекти.

При изпълнение на дейностите, изпълнителят трябва да спазва нормативно установените изисквания регламентирани в Закона за горите, Наредба 8/05.08.2011 г. за сечите в горите и други законови и подзаконови нормативни документи, имащи отношение към предмета на настоящата поръчка.

Основните дейности, предвидени да се извършат са:

Рязане на дървета;

Рязане на храсти и издънки;

Кастрене на клоните по цялата обиколка на отсечените стъбла - премахване на клоните по цялата обиколка на отсечените стъбла;

Разкрояване на окастрените стъбла на обли сортименти - получаване на обли сортименти с определени размери от окастрените стъбла;

Извоз на облите сортименти до временен склад;

Сортиране и рампиране на облите сортименти на временен склад – нареждане на дървените материали на фигури върху подложки на отцедливи места;

Почистване на сечището – изнасяне на вършината и неизползваемата дървесина извън границите на просеката;

Почистване на сечището чрез механизация

За извършване на дейностите по почистване на просеките, трябва:

Да е издадено позволително за сеч, включително и при сеч без материален добив;

Да се сече само в границите на определеното сечище, съгласно позволителното за сеч;

Дърветата да се повалят така, че да пазят от задръстване пътищата, реките, каналите, граничните линии, просеките и др.;

Да се отсичат всички дървета и храсти, без оглед на дървесния вид, качеството на дървесината, теренните условия, без забранените за сеч дървета, указани в позволителното за сеч в границите на определеното сечище;

Когато при сечта и извоза е налице опасност от повреждане на други стоящи на корен немаркирани дървета, те следва да бъдат защитени от изпълнителя по подходящ начин;

При неизпълнение на правилата за сеч и извоз, не почистване на сечището по реда, посочен в технологичния план и позволителното за сеч или когато не се спазват други изисквания сечта може да бъде временно спряна до отстраняване на нарушенията;

При рязане на гъсти храсти (без добра видимост в основата им), рязането да се извършва на по-голяма височина, до осигуряване на видимост в основата им и след това се реже ниско до земята;

Отсечените клони, храсти и издънки да се изнасят извън просеката и да се събират по начина указан в разрешителното за сеч;

Почистването да се извършва по начин, който не уврежда подраства и не затруднява възобновителния процес извън сервитута на ВЛ;

Почистването на сечищата се извършва едновременно с провеждането на сечта;

Да се спазват установените правила и изисквания за техническа и пожарна безопасност при работа в горите;

При повале на дърветата задължително да се спазват правилата за безопасна работа;

Да се спазват изискванията за безопасна работа по ВЛ.

Непосредствено преди започване на работата Възложителят предава обекта на Изпълнителя с подписване на предавателно - приемателен протокол (приложение № 1) съдържащ информация за достъп до обекта, граници на обекта и условия за извършване на работата.

Достъпът до горските територии и движението по горските пътища се осъществява, съгласно изискванията на ЗГ и Наредба № 1/30.01.2012 г. за контрола и опазването на горските територии.

Възложителят предоставя на Изпълнителя информация за обема и видовете работа, свързани с предмета на поръчката.

След сключване на договора Изпълнителя е длъжен да получи разрешително за сеч за изпълнение предмета на поръчката.

Изпълнителят е длъжен да постави информационни табели по реда на чл. 52, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, съгласно утвърдените от МЗХ образци (приложение № 2). Ако за извършване на дейностите по почистване на просеките е необходимо маркиране и изготвяне на съпровождащите дейността документи (сортиментна ведомост, карнет – опис, технологичен план, разрешително за сеч, разрешително за достъп, протокол за освидетелстване на сечище, план-извлечение, протокол за отсичане на дървета създаващи опасност за нормално функциониране на електропровода и др.), същите се извършват от Изпълнителя.

Изпълнителят предава на собственика на горската територия добитата и наредена на временен склад дървесина в присъствието на представител на възложителя с подписването на тристранен предавателно – приемателен протокол (възложителя, изпълнителя и собственика на горската територия).

3.Безопасност на труда

Изпълнението на просеките, следва да се извършва в съответствие с изискванията на Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи (ПБЗРЕУЕТЦЕМ), Наредба № 9 за техническа експлоатация на електрически централи и мрежи – глава 3б, както и действащите други нормативни и поднормативни актове.

Едновременно с подписване на договора за изпълнение се сключва и споразумение за безопасни и здравословни условия на труд в системата на ЕСО ЕАД.

Преди започване на работата Изпълнителя следва да предостави на Възложителя заповед за командироване и копие от удостоверенията за придобита квалификационна група по безопасност, съгласно ПБЗРЕУЕТЦЕМ, на лицата, ангажирани с изпълнение на поръчката.

Възложителят е длъжен да проведе първоначален инструктаж.

Ежедневно, преди започване на работа, изпълнителят провежда инструктаж на работното място, като се изяснява и спецификата на дейностите, които ще се извършват.

Възложителят предава обекта на Изпълнителя с подписване на протокол, в който са описани мерките за безопасност, в т.ч. и участъците, където е необходимо изключване на напрежението.

Изсичане на дървета по трасето на ВЛ се извършва с издаване на наряд от възложителя, когато при изсичането има опасност от падане на дърво върху проводниците. Изпълнителят е длъжен да осигури за своя сметка необходимите лични предпазни средства (ЛПС) и специално работно облекло (СРО) на наетите от него работещи лица за изпълнение предмета на поръчката.

При работа с моторни триони и помощна механизация е необходимо да се спазват следните изисквания:

Всички транспортни средства, колесните трактори и транспортно-технологичните машини, движещи се по републиканската пътна мрежа, трябва да отговарят на изискванията на нормативната уредба за безопасност при движение по пътищата;

Всички използвани машини, съоръжения и инструменти задължително трябва да бъдат изправни, да преминават редовно на предписаните от производителя периодични прегледи и да се експлоатират, съгласно инструкциите по безопасност на труда;

За работа в горите с механизирано работно оборудване (трактори, машини, съоръжения, инструменти и др.) се допускат само лица, придобили правоспособност по съответния нормативен ред;

Забранява се използването на бензиномоторни триони за едновременно рязане (нарязване) на няколко тънки стъбла (материали), без предварителното им групиране и укрепване (превързване);

Забранява се кастрене с бензиномоторни триони на стоящи дървета на височина, по-голяма от височината на раменете на работника, както и за работа в короните на стоящи дървета;

Забранява се груповото поваляне на дървета, използвайки падането на едно дърво върху друго;

Забранява се работата на две и повече отделни групи работници при поваляне на дърветата в опасна близост една от друга на разстояние по-малко от 50 м;

Забранява се изсичане на дървета при гъста мъгла, силен вятър, гръмотевични бури и през ноща.(чл.416 ал. 2 и 3 от ПБЗРЕУЕТЦЕМ).

Изпълнителят се задължава при изпълнение на дейностите да не допуска повреди или разрушения на инженерната инфраструктура в и извън границите на сервитута, както и да не създава излишни и необичайни пречки за ползването и заемането на обществени или частни пътища и пътеки до или към имотите, независимо дали те са собственост на Възложителя, или което и да било друго лице. В случай, че по своя вина Изпълнителят причини щети, то възстановяването им ще бъде за негова сметка. Произтичащите от това претенции, щети, разходи, такси и парични задължения са за сметка на Изпълнителя.

Възложителят няма да носи отговорност за действия или бездействия на Изпълнителя, в резултат на които при изпълнение предмета на поръчката е предизвикана злополука на което и да е физическо лице или е нанесена вреда на каквото и да е имущество.

Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на действащото трудово законодателство, изискванията за здравословни и безопасни условия на труд за опазване на околната среда, както и на тези, свързани с изпълнението на дейностите, предмет на поръчката.

4. Пожарна безопасност

Тракторите, транспортните средства, машините и съоръженията, работещи в горите трябва да бъдат комплектовани с изправни противопожарни средства. Зареждането на тракторите, машините, агрегатите и инструментите с гориво се извършва на определените пожарообезопасени места, при спазване на съответните противопожарни мерки и изисквания. Зареждането се извършва само при неработещ двигател. Работата

да се извършва при спазване на Наредба № Из – 2377/15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите и НАРЕДБА № 8 от 11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари. Персоналът на Участника, който ще работи на обекта, трябва да бъде инструктиран в съответствие с изискванията на раздел III от НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Забранява се оставянето на запалими материали под и в близост до електропровода.

5. Опазване и възпроизводство на околната среда

Персоналът на Участника, трябва да изнесе встрани от трасето изсечените храсти, дървета и клони след приключване на работата по съответния участък, както и ежедневно да почиства битовите и технологични отпадъци. Транспортната техника, напускаща обекта, да се почиства с оглед да не се замърсява пътната мрежа.

Да опазва околната среда (прилежащите територии в и извън обекта) по време на изпълнение на поръчката.

Едновременно със сечта, да извършва почистване на сечището от отпадъците. Към отпадъците се причисляват: кори, трески, вършина, пластмасови и метални отпадъци. Отпадъци с различен произход от естествения за насаждението се събират и извозват до контейнери за сметосъбиране.

6. Други изисквания

Обезпечаването на обекта с техника за изпълнение на предмета на договора, е задължение на Изпълнителя. Техниката трябва да отговаря на изискванията от квалификационната система и нормативната база. Изпълнението на предмета на поръчката се извършва от персонал със съответната квалификация и опит.

По преценка и техническа възможност на изпълнителят, почистването на просеките може да бъде ръчно и/или машинно. Изчисленото количество машинно ще бъде заплащано със стойност равна на сумата от единичните цени на дейностите „Рязане на храсти и издънки “ и „Почистване на сечището “ за съответната обособена позиция, оферирани в ценовото предложение на участника. Важи за всички обособени позиции.

ПРЕДАВАТЕЛНО – ПРИЕМАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ №.....

Днес 20... г. на основание сключен договор №...../.....20.... г., се състави настоящия протокол между:

Представители на Възложителя от МЕР (МЕПР).....

1.....

2.....

и

Представители на Изпълнителя.....

1.....

2.....

за предаване на обект, включващ почистване трасето на просека на:

1. ВЛ....., в участъка от ст. №..... до ст. №.....

Възложителя предава, а Изпълнителя приема да извърши възложените дейности:

1.1. В границите на сечището, описани по междустълбия:

- от ст. №..... до ст. №.....,
(широчина) (дължина) (кратко описание на границите на сечището)

- от ст. №..... до ст. №.....,
(широчина) (дължина) (кратко описание на границите на сечището)

- от ст. №..... до ст. №.....,
(широчина) (дължина) (кратко описание на границите на сечището)

1.2. Достъпа до обекта да се осъществява: (прави се кратко описание на съществуващите пътища и подстъпи до обекта).....

1.3. Работата да се извърши при следните условия: (посочват се местата от просеката, където има опасни дървета и е необходимо работите да се оформят с наряд).....

2. ВЛ....., в участъка от ст. №..... до ст. №.....

Възложителя предава, а Изпълнителя приема да извърши възложените дейности:

2.1. В границите на сечището, описани по междустълбия:

- от ст. №..... до ст. №.....,
(широчина) (дължина) (кратко описание на границите на сечището)

- от ст. №..... до ст. №.....,
(широчина) (дължина) (кратко описание на границите на сечището)

- от ст. №..... до ст. №.....,
(широчина) (дължина) (кратко описание на границите на сечището)

2.2. Достъпа до обекта да се осъществява: (прави се кратко описание на съществуващите пътища и подстъпи до обекта).....

2.3. Работата да се извърши при следните условия: (посочват се местата от просеката, където има опасни дървета и е необходимо работите да се оформят с наряд).....

3. ВЛ....., в участъка от ст. №..... до ст. №.....

Възложителя предава, а Изпълнителя приема да извърши възложените дейности:

3.1. В границите на сечището, описани по междустълбия:

- от ст. №..... до ст. №.....,
(широчина) (дължина) (кратко описание на границите на сечището)

- от ст. №..... до ст. №.....,
(широчина) (дължина) (кратко описание на границите на сечището)

- от ст. №..... до ст. №.....,
(широчина) (дължина) (кратко описание на границите на сечището)

3.2. Достъпа до обекта да се осъществява: (прави се кратко описание на съществуващите пътища и подстъпи до обекта).....

3.3. Работата да се извърши при следните условия: (посочват се местата от просеката, където има опасни дървета и е необходимо работите да се оформят с наряд).....

Настоящият протокол се състави в два еднообразни екземпляра, от които един за изпълнителя, и един за възложителя, и е неразделна част от сключения между тях договор.

* Дължината се посочва ориентировъчно.

Приложения:

Позволително за сеч бр.

Предал:.....
(име, фамилия, подпис)

Приел:
(име, фамилия, подпис)

Приложение № 2

Приложение 3 към Заповед № РД 09-770/30.10.2015 г.
Образец по чл. 13, ал. 4 от Наредбата по чл. 95, ал. 1 от ЗГ

ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА

НА ОБЕКТ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – ДЪРЖАВНА / ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, В КОЙТО СЕ
ОСЪЩЕСТВЯВА ДЕЙНОСТ

ДГС / ДЛС / УОГС / Община _____

Отдел _____, подотдел _____, Обект № _____

Извършва се _____ по договор № _____ / _____ г.
/ вид дейност /

Изпълнител: _____, удостоверение № _____ / _____ г.
/ в случаите, в които се изисква /

Подизпълнител _____, удостоверение № _____ / _____ г.
/ в случаите, в които се изисква /

Срок за извършване на дейността: _____ г.

**ЗАБРАНЕН Е ДОСТЪПЪТ ДО ОБЕКТА БЕЗ ПИСМЕНО РАЗРЕШЕНИЕ, С
ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ГОРСКИТЕ ПЪТИЩА И ОБОЗНАЧЕНИТЕ
ТУРИСТИЧЕСКИ ПЪТЕКИ.**

Приложение 4 към Заповед № РД 09-770/30.10.2015 г.
Образец по чл. 52, ал. 5 от Наредбата по чл. 95, ал. 1 от ЗГ

ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА

НА ОБЕКТ ЗА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – ДЪРЖАВНА / ОБЩИНСКА
СОБСТВЕНОСТ

ДГС / ДЛС / УОГС / Община _____

Отдел _____, подотдел _____, Обект № _____

Извършва се _____ сеч
/отгледна, възобновителна, санитарна, принудителна, техническа, други /
по позволително за сеч № _____ / _____ г.

Изпълнител / Подизпълнител: _____, удостоверение № _____ / _____ г.

Регистриран лесовъд _____, удостоверение № _____ / _____ г.,

Срок за извършване на сечта и извоза в обекта от _____ до _____ г.

**ЗАБРАНЕН Е ДОСТЪПЪТ ДО ОБЕКТА БЕЗ ПИСМЕНО РАЗРЕШЕНИЕ, С
ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ГОРСКИТЕ ПЪТИЩА И ОБОЗНАЧЕНИТЕ
ТУРИСТИЧЕСКИ ПЪТЕКИ.**