
	<b>“ЕМУ” АД гр.Търговище</b>	
	гр. Търговище, п. код 7707 кв. Разбойна тел : +359 601 6 69 11 и 6 38 79 факс: +359 601 6 48 59 www.emuad.com e-mail: emu_ad@abv.bg, office@emuad.com	гр. София район Красно Село, ж.к. Хиподрума ул.„Ами Буе”, № 72, ет.1, офис 5 тел.:+3592 9 505 665 факс:+3592 9 505 665 e-mail: office@emusofia.com
		

**ДО**  
**ЕСО ЕАД,**  
**МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН (МЕР) ПЛОВДИВ**  
**гр. Пловдив**  
**ул. „Христо Г. Данов” № 37**

### ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:  
**„Изместване гаражни клетки, бетониране и ремонт площадка АРГ ЕПВН”**

**от: “ЕМУ” АД, гр. Търговище,**

със седалище и адрес на управление: община Търговище, с. Разбойна,  
 представляван от: **Таню Георгиев Танев – Изпълнителен Директор,**  
 чрез Пълномощника си **Димитър Георгиев Ангелов,**  
 с приложено Пълномощно Рег. № 10149/04.09.2019 г.,  
 телефон: 0601/ 6 69 11; факс: 0601/6 48 59; електронен адрес: emu\_ad@abv.bg  
 лице за контакти: **Таню Георгиев Танев,**  
 адрес за кореспонденция: община Търговище, с. Разбойна,  
 БИК /БУЛСТАТ/ЕГН: 835013079

Териториална дирекция на Националната агенция по приходите: ТД на НАП Търговище,

**Разплащателна сметка:**

Обслужваща банка: ТБ “Алианц Банк България” АД – град Търговище;  
 IBAN: BG80BUIN70081015030413;  
 BIC: BUINBGSF;  
 Титуляр на сметката: Таню Георгиев Танев;

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

Представяме Ви нашето предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената процедура с горепосочения предмет, както следва:

**I. Предлагащите от нас срокове, при изпълнение на поръчката, са както следва:**

- 1. Срок за цялостно изпълнение на поръчката: 60 (шестдесет) календарни дни,** считано от датата на подписване на протокола за откриване на строителната площадка - обр. 2а по Наредба № 3/31.07.2003 г. на МРРБ на основание ЗУТ до датата на уведомителното писмо до Възложителя за окончателното завършване на СМР.
- 2. Гаранционен срок за извършените строително-монтажни работи: 5 (пет) години,** който започва да тече от датата на подписване на протокол от приемателна комисия, назначена от Възложителя (констативен акт обр. 15 по Наредба № 3/31.07.2003 г. на МРРБ на основание ЗУТ).

**Заличено по чл.36а, ал.3 от ЗОП**



## “ЕМУ” АД гр.Търговище

гр. Търговище, п. код 7707  
кв. Разбойна  
тел : +359 601 6 69 11 и 6 38 79  
факс: +359 601 6 48 59  
www.emuad.com  
e-mail: emu\_ad@abv.bg, office@emuad.com

гр. София  
район Красно Село, ж.к. Хиподрума  
ул.„Ами Буе“, № 72, ет.1, офис 5  
тел.:+3592 9 505 665  
факс:+3592 9 505 665  
e-mail: office@emusofia.com



Предлагаме организация за изпълнението на СМР и технически спецификации, както следва:

### II. Организация за изпълнение на СМР

#### 1. Комплексен план-график за последователността на извършване на СМР:

##### а. Обяснителна записка

База АРГ ЕПВН, се намира в гр. Пловдив, район Изгрев, с административен адрес бул. „Цариградско шосе“ № 256.

Базата е собственост и се експлоатира от „ЕСО“ ЕАД, Мрежови експлоатационен район (МЕР) Пловдив.

Достъпът до обекта се осъществява по съществуващата улична мрежа на гр. Пловдив.

За преместването на съществуващите гаражни клетки разположени на територията на базата на АРГ ЕПВН, е необходимо да бъде изградена нова бетонна площадка върху свободен терен на подстанция Лаута.

Обемът на поръчката включва, изграждане на бетонна площадка върху свободен терен от подстанция Лаута с площ около 715 m<sup>2</sup>. Преместване на четири броя съществуващи бетонни гаражни клетки с размери 6,00 m/3,30 m, върху новопостроената бетонна площадка. Изграждане на ивичен бетонен фундамент с височина около 40 см, за повдигане на гаражните клетки. Доставка и монтаж на нова двукрила транспортна врата и нова еднокрила входна врата.

Основните видове СМР за изпълнение на поръчката са:

##### *Бетониране и ремонт площадката АРГ ЕПВН:*

- Прорязване и разбиване на СтБ настилка;
- Демонтаж на пешеходна метална врата и складиране на указано от Възложителя място, като се състави двустранен приемно – предавателен протокол;
- Демонтаж на транспортна метална врата и складиране на указано от Възложителя място, като се състави двустранен приемно – предавателен протокол;
- Демонтаж стоманено-тръбен стълб за улично осветление 6 m;
- Изкоп с багер в земни почви при нормални условия на отвал, влючително вертикална планировка;
- Ръчен изкоп на земни маси с прехвърляне до 3 m /тънък изкоп до 50 cm/ за оформяне площадка;
- Доставка и полагане на трошен камък, фракция до 0/63 mm;
- Уплътняване ръчно с трамбовка на скални материали (различни фракции) на пластове до достигане на минимална обемна плътност 1700 kg/m<sup>3</sup>;
- Котраж фундаменти, рандбалки, ивични основи;
- Изработка, доставка и монтаж армировъчна стомана;
- Доставка и полагане на армиран бетон С20/25 (В25) за настилки, включително направа на фуги;
- Натоварване и извозване на строителни отпадъци до регламентирано сметище;

**Заличено по чл.36а, ал.3 от ЗОП**



## “ЕМУ” АД гр.Търговище

гр. Търговище, п. код 7707  
кв. Разбойна  
тел : +359 601 6 69 11 и 6 38 79  
факс: +359 601 6 48 59  
www.emuad.com  
e-mail: emu\_ad@abv.bg, office@emuad.com

гр. София  
район Красно Село, ж.к. Хиподрума  
ул. „Ами Буе“, № 72, ет.1, офис 5  
тел.:+3592 9 505 665  
факс:+3592 9 505 665  
e-mail: office@emusofia.com



- Натоварване и извозване на излишни земни маси до регламентирано депо;
- Доставка и монтаж на двукрила транспортна оградна врата (окомплектована с колове, регулируеми панти, позволяващи отваряне на крилото на 180°, заключваща брава за индустриална врата, дръжки и сюрме), горещо поцинкована без допълнителна PES защита, размер на вратата – ШxВ = 5000 x (от 2030 до 2430) mm;
- Доставка и монтаж на еднокрила оградна врата (отваряемо крило, колове, фиксатори и всички др. материали и дейности свързани с монтажа, съгл. техн. изисквания), горещо поцинкована 275g/m<sup>2</sup>, без допълнителна PES защита, размер на вратата – ШxВ = 1000 x (от 1730 до 2430) mm;
- Доставка и монтаж на стоманено-тръбен стълб горещопоцинкован за улично осветление 6 m (Ø 108/89/60);
- Доставка и монтаж улично осветително тяло LED 50W, 3000K, IP65, включително удължаване на съществуващи захранващи кабели.

### *Изместване гаражни клетки*

- Изместване гаражни клетки;
- Демонтаж на метална покривна конструкция/елементи от профилна стомана;
- Демонтаж на съществуващо покривно покритие от поцинкована ЛТ-ламарина;
- Разваляне на тухлена зидария;
- Тухлена зидария стени 1/2 тухла от единични плътни тухли;
- Кофраж фундаменти, рандбалки, ивични основи;
- Изработка, доставка и монтаж армировъчна стомана;
- Доставка и полагане на армиран бетон C20/25 (B25) за фундаменти, ивични основи и рандбалки;
- Монтаж на метална покривна конструкция/елементи от профилна стомана;
- Монтаж на съществуващо покривно покритие от поцинкована ЛТ-ламарина;
- Външна гладка ВЦ мазилка по стени;
- Изработка, доставка и монтаж на козирка от метален профил и поликарбонат с размери /13.5 x 1,8 m/;
- Доставка и монтаж на ел.табло за външен монтаж за 12 бр. модули, включително автоматични предпазители /1 бр. триполусен 3x50 A, 6 бр. еднополусни 25 A/;
- Доставка и монтаж на кабел СВТ 5x10 mm<sup>2</sup>.

При изпълнението на строително-монтажните работи се спазват технологичните изисквания, действащите в страната нормативни уредби и техническите норми и стандарти, предвидени по реда в Раздел III, чл. 169 и чл. 170 от ЗУТ, в това число и на:

- Правила и норми за извършване и приемане на СМР – ПИПСМР;
- Наредба №3 от 31.07.2003 г. на МРРБ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;
- Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрическите мрежи (ПБЗРЕУЕТЦЕМ);

**Заличено по чл.36а, ал.3 от ЗОП**



## “ЕМУ” АД гр.Търговище

гр. Търговище, п. код 7707  
кв. Разбойна  
тел : +359 601 6 69 11 и 6 38 79  
факс: +359 601 6 48 59  
www.emuad.com  
e-mail: emu\_ad@abv.bg, office@emuad.com

гр. София  
район Красно Село, ж.к. Хиподрума  
ул. „Ами Буе”, № 72, ет.1, офис 5  
тел.:+3592 9 505 665  
факс:+3592 9 505 665  
e-mail: office@emusofia.com



- Наредба №3 от 09.06.2004 г. за устройство на електрическите уредби и електропроводни линии (НУЕУЕЛ);
- Наредба №9 от 09.06.2004 г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи;
- Наредба №14 за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за производство, преобразуване, пренос и разпределение на електрическа енергия;
- Наредба №3 от 18.09.2007 г. за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажните работи;
- Наредба №РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България;
- Наредба №2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителните и монтажни работи;
- Наредба №3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място;
- Наредба №7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;
- Наредба №РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
- Наредба №РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа;
- Наредба №12 от 30.12.2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи;
- Наредба №Из-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;
- Наредба №8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;
- Други.

### *Бетониране на площадката*

Терена за изграждане на площадката се почиства и се очертават границите на изкопа. Извършва се хоризонтална планировка. Машинно се разчистват земните маси на дълбочина около 0,5 m. Ръчно се оформя и почиства останалата земна маса. Изкопа се настила с трошен камък /фракция до 0/63 mm/ и се трамбова. Монтира се армировъчната стомана. Доставя се и се полага бетон С20/25 (В25), като се оформя подходящ наклон за оттичане на дъждовна вода и направа на фуги. Доставят се и се монтират нова двукрила транспортна оградна врата и нова еднокрила оградна входна врата. Доставят се и монтират нови стоманено-гърбни стълбове за улично осветление с височина 6 m, както и нови LED осветителни тела. Мястото на монтажа на стълбовете ще бъде посочено от представител на Възложителя.

**Заличено по чл.36а, ал.3 от ЗОП**





## “ЕМУ” АД гр.Търговище

гр. Търговище, п. код 7707  
кв. Разбойна  
тел : +359 601 6 69 11 и 6 38 79  
факс: +359 601 6 48 59  
www.emuad.com  
e-mail: emu\_ad@abv.bg, office@emuad.com

гр. София  
район Красно Село, ж.к. Хиподрума  
ул. „Ами Буе”, № 72, ет.1, офис 5  
тел.:+3592 9 505 665  
факс:+3592 9 505 665  
e-mail: office@emusofia.com



### *Изместване на гаражните клетки*

Преди преместването на гаражните клетки се изпълнява:

- демонтира се съществуващо покривно покритие от поцинкована ЛТ-ламарина върху гаражните клетки;
- демонтира се метална покривна конструкция/елементи от профилна стомана върху гаражните клетки;
- разваля се тухлена зидария около металната конструкция.

Гаражните клетки се преместват на новоизградената бетонна площадка върху ивичен фундамент. Монтира се същата метална покривна конструкция/елементи от профилна стомана. Монтира се същото покривното покритие от поцинкована ЛТ-ламарина. Изпълнява се тухлена зидария около металната конструкция от единични плътни тухли. Доставка се и монтира кабел СВТ 5x10 mm<sup>2</sup> от съществуващото табло НН разположено в сградата на АРГ до най-близката /до сградата/ гаражна клетка. Доставка се и монтира ел. таблото НН за външен монтаж в гаражната клетка.

Работите на обекта се осъществяват под техническото ръководство на правоспособно лице. При изпълнение на СМР се спазва описаната в техническите изисквания технологична последователност, както и изискванията предвидени в ПИПСМР. Ако конкретен тип работа не е описан като технология в техническите изисквания и в ПИПСМР, се спазва предписаната от производителя последователност и технология, като преди започване на работа се представи на лицето, упражняващо инвеститорски контрол, екземпляр от въпросната технология.

Не се извършват работи извън договорения обем без съгласуване с възложителя по предвидения в договора ред.

СМР за всеки отделен етап започват след надлежно приемане на предходните от възложителя и подписване на необходимите актове и протоколи, съгласно Наредба №3 от 31.07.2003 г. на МРРБ.

Използването на специализирана техника (в т.ч. повдигателни съоръжения) и строителна механизация е по преценка, като ще се представи точен списък. Всички машини и механизирани инструменти се поддържат в изправност и се използват само от правоспособни специалисти.

Строителните работи се извършват в близост до части под високо напрежение. При изпълнение на строително-монтажните работи, съществуващите съоръжения се пазят от повреди.

Работата се изпълнява при строго спазване на изискванията на действащите правилници и нормативни документи за техническата експлоатация и осигуряване на безопасност на труда.

### б. Графична част на план-графика

Разработеният линеен график за изпълнение на строителството Приложение 3, отразява изпълнението на всички строително-монтажни работи с времетраене – 60 календарни дни, считано от датата на подписване на протокола за откриване на строителната площадка - обр. 2а по Наредба № 3/31.07.2003 г. на МРРБ на основание ЗУТ до датата на уведомителното писмо до Възложителя за окончателното завършване на СМР.

**Заличено по чл.36а, ал.3 от ЗОП**

	<b>“ЕМУ” АД гр.Търговище</b>	
	гр. Търговище, п. код 7707 кв. Разбойна тел : +359 601 6 69 11 и 6 38 79 факс: +359 601 6 48 59 www.emuad.com e-mail: emu_ad@abv.bg, office@emuad.com	гр. София район Красно Село, ж.к. Хиподрума ул. „Ами Буе“, № 72, ет.1, офис 5 тел.: +3592 9 505 665 факс: +3592 9 505 665 e-mail: office@emusofia.com
		

Изготвеният график за изпълнение на СМР е разработен на база организационните етапи в календарни дни и е съобразен с възможността на Изпълнителя, включително наличната механизация и особеностите на обекта.

Всяка промяна в графика за изпълнение на видовете работи ще доведе и до промяна в предвидените организационни решения.

## **2. Мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при изпълнение на СМР, включително за местата със специфични рискове:**

### **Изисквания за безопасни и здравословни условия на труд**

При изпълнение на поръчката се спазват стриктно изискванията на: Правилника за безопасност и здраве при работа в ел. уредби на електрически и топлофикационни центри и по ел. мрежи, в сила от 28.08.2004 г. (ПБЗРЕУЕТЦЕМ); Наредба №2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР; Вътрешни правила за здравословни и безопасни условия на труд; Наредба №РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, както и действащите други нормативни и поднормативни актове. Спазването на изискванията по осигуряване на ЗБУТ и на инструкциите на експлоатацията са задължение на Изпълнителя.

Персоналът се явява командирован персонал по смисъла на ПБЗРЕУЕТЦЕМ и предварително ще бъде инструктиран по същия Правилник. Инструктажът по ПБЗРЕУЕТЦЕМ се извършва от представител на Възложителя.

Преди откриването на строителната площадка, ще се представи поименен списък на хората, които ще работят на обекта, като се посочи и техническия ръководител.

Строително-монтажните работи се извършват под непосредственото ръководство на обучено техническо лице и под контрола на технически ръководител, добре запознат с технологичните правила, монтажната механизация и правилата по ТБ.

При започване на работа ще се явим за запознаване с Вътрешните правила за здравословни и безопасни условия на труд и едновременно с подписване на договора ще се подпише и споразумение за безопасни условия на труд.

Инструктажът по Наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР и ежедневният инструктаж по безопасна работа, непосредствено на работното място се извършват от представител на Изпълнителя.

- Не се допускат до работа лица без да бъдат инструктирани.
- Не се допускат и разрешава присъствието на лица, употребили алкохол и опиати.
- Забранява се на работниците да влизат, да складират материали и инструменти в други помещения, освен в определените за това места.
- Лица, незаети с ремонтната дейност, не се допускат в близост до обекта.
- Ще се осигурят на всички участващи в СМР лични предпазни средства и работно облекло, проверени и напълно изправни за съответния вид дейности и работни места. Ползването им се следи съобразно изискванията на Наредба №3 за минимални изисквания за безопасност и опазване здравето на работниците.

**Заличено по чл.36а, ал.3 от ЗОП**



## “ЕМУ” АД гр.Търговище

гр. Търговище, п. код 7707  
кв. Разбойна  
тел : +359 601 6 69 11 и 6 38 79  
факс: +359 601 6 48 59  
www.emuad.com  
e-mail: emu\_ad@abv.bg, office@emuad.com

гр. София  
район Красно Село, ж.к. Хиподрума  
ул.„Ами Буе”, № 72, ет.1, офис 5  
тел.:+3592 9 505 665  
факс:+3592 9 505 665  
e-mail: office@emusofia.com



- Позиционирането на строителната механизация в близост до тоководещи части под напрежение, се съгласува с персонала на подстанцията, за да се предотврати опасността от нарушаване на минималните безопасни разстояния при работа. Стриктно се спазват изискванията на ПБЗРЕУЕТЦЕМ – глава „Работа с повдигателни съоръжения” – членове от 513 до 521. За недопускане на опасно приближаване до частите под напрежение, ъгълът на завъртане на подемната част на съоръжението ще се ограничи в хоризонтална посока чрез монтиране на ограничителни приспособления или поставяне на ограждения.
- Товаренето, транспортирането, разтоварването, монтажът и демонтажът на строителни машини се извършват под ръководството на определено от строителя лице и при взети мерки за безопасност и спазване изискванията на Наредба за безопасност и експлоатация и технически надзор на повдигателни съоръжения и Наредба №12 от 30 декември 2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи.
- Продуктите, машините, съоръженията и другите елементи, които посредством движението си могат да застрашат безопасността на работещите, при транспортиране и складиране се разполагат и стабилизират по подходящ и сигурен начин, така че да не могат да се приплъзват и преобръщат.
- Опасните зони около работещите строителни машини се означават в съответствие с инструкциите за експлоатация.
- Всички опасни отвори, които могат да предизвикат падания на хора, се закриват с временни капаци.
- Работи при височина се извършват само при осигурена безопасност от падане на хора или предмети.
- Работещите на височина поставят инструментите си в специални сандъчета и чанти, обезопасени срещу падане.
- Извършването на СМР на открито се преустановява при неблагоприятни атмосферни условия (гърмотевична буря, силен дъжд или вятър, мъгла и др.) и през тъмната част на денонощието.

### *Демонтажни работи*

Демонтираните метални врати се извозват до склада на МЕР Пловдив, като се съставя двустранен приемателно - предавателен протокол с приложени кантарни бележки.

Строителните отпадъци се депонират на специализирани за целта сметища и депа, като на Възложителя се представят съответните кантарни бележки и други съпътстващи документи.

### *Опазване на околната среда*

Доставката и съхранението на необходимите материали се изпълнява по график, на предварително определени от Възложителя места на обекта.

Добитите отпадъчни материали и строителни отпадъци се изхвърлят регулярно от най-близкото регламентирано сметище на селищната система, след получаване от страна на разрешение за депонирането им.

**Заличено по чл.36а, ал.3 от ЗОП**



## “ЕМУ” АД гр.Търговище

гр. Търговище, п. код 7707  
 кв. Разбойна  
 тел : +359 601 6 69 11 и 6 38 79  
 факс: +359 601 6 48 59  
 www.emuad.com  
 e-mail: emu\_ad@abv.bg, office@emuad.com

гр. София  
 район Красно Село, ж.к. Хиподрума  
 ул.„Ами Буе”, № 72, ет.1, офис 5  
 тел.:+3592 9 505 665  
 факс:+3592 9 505 665  
 e-mail: office@emusofia.com



Транспортната техника, напускаща обекта се почиства, с оглед да не се замърсява уличната и пътната мрежа. Не се допуска разпиляване на материалите при транспортиране.

След приключване на договорените СМР, работните зони и местата за депониране и складиране се почистват старателно, като се оставят в подходящо експлоатационно състояние.

### *Пожарна и аварийна безопасност*

- Мерките по ПБ на обекта по време на работа са съобразени с Наредба № Из-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, Наредба №8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, както и с Наредба №РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа;
- По време на изпълнение на работата ще се обезпечи свободен достъп на пожарни автомобили по съответните вътрешноведомствени пътища и не се допуска складиране на материали или строителни отпадъци върху тях;
- Забранява се паленето на огън на територията на Възложителя;
- Забранява се оставянето на запалими материали под и в близост до електрическите съоръжения;
- Забранява се използването на противопожарните съоръжения от противопожарното табло на обекта /база АРГ/ за несвойствени цели.

### 3. Технически спецификации на материалите:

Предлаганите в нашата оферта строителните продукти съответстват/са „еквивалентни” на посочените от Възложителя технически спецификации и са както следва:

№	Строителен продукт (материал и др.)	По задание на Възложителя съответствие на стандарт и/или техническо одобрение, технически или работни характеристики и др.	Предложение на участника (стандарт и/или техническо одобрение, техн. или работни характеристики и др.)	Производител
1.	Продукти от минерална вата (MW)	БДС EN 13162 или еквивалентен - Плътност min 125 kg/m <sup>3</sup> - коеф. на топлопреминаване $\lambda_D=0.036$ W/(m*K); - негорима, клас А, съгл. EN 13501-1 или еквивалентен	БДС EN 13162 - Плътност min 125 kg/m <sup>3</sup> - коеф. на топлопреминаване $\lambda_D=0.036$ W/(m*K); - негорима, клас А, съгл. EN 13501-1	„СЕН-ГОБЕН ППК ИТАЛИЯ С.п.А.”

**Заличено по чл.36а, ал.3 от ЗОП**





## “ЕМУ” АД гр.Търговище

гр. Търговище, п. код 7707  
 кв. Разбойна  
 тел : +359 601 6 69 11 и 6 38 79  
 факс: +359 601 6 48 59  
 www.emuad.com  
 e-mail: emu\_ad@abv.bg, office@emuad.com

гр. София  
 район Красно Село, ж.к. Хиподрума  
 ул.„Ами Буе”, № 72, ет.1, офис 5  
 тел.:+3592 9 505 665  
 факс:+3592 9 505 665  
 e-mail: office@emusofia.com



№	Строителен продукт (материал и др.)	По задание на Възложителя съответствие на стандарт и/или техническо одобрение, технически или работни характеристики и др.	Предложение на участника (стандарт и/или техническо одобрение, техн. или работни характеристики и др.)	Производител
1	Бетон клас C20/25	БДС EN 206:2013 + A1/:2016 или еквивалентен	БДС EN 206:2013 + A1/:2016	„ХИДРОБЕ-ТОН” ООД
2	Армировъчна стомана клас B500B	БДС EN 10080:2005 или еквивалентен	БДС EN 10080:2005	„СТОМАНА ИНДЪСТРИ” АД
3	Стомана за метални конструкции S235JR/ S275JR	БДС EN 10025-2005 или еквивалентен	БДС EN 10025-2005	„БАЛКАН СТИЙЛ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД
4	Трошен камък	БДС EN 13450:2013 или еквивалентен	БДС EN 13450:2013	„ХОЛСИМ КАРИЕРНИ МАТЕРИАЛИ” АД
5	Еднокрила оградна входна врата - двустранно горещо поцинковане с минимално покритие 275g/m <sup>2</sup> ; - комплект с колове, панти и заключваща система	ISO 9001:2008 или еквивалентен	ISO 9001:2008	„СТАД“ ООД
6	Двукрила оградна транспортна врата - двустранно горещо поцинковане с минимално покритие 275g/m <sup>2</sup> ; - комплект с колове, панти и заключваща система	ISO 9001:2008 или еквивалентен	ISO 9001:2008	„СТАД“ ООД
7	Стоманена шина 40/4 мм, горещо поцинкована	БДС EN 10058:2019 или еквивалентен БДС EN 10204:2005 или еквивалентен	БДС EN 10058:2019 БДС EN 10204:2005	„ТИЛКОМ” ООД

### Забележка:

1. Неизпълнението на техническите изисквания на възложителя или липсата на документ/и, се счита за непълно техническо предложение и води до отстраняване на участника.
2. Участникът задължително трябва да попълни всички редове от колоната "Предложение на Участника".

**Заличено по чл.36а, ал.3 от ЗОП**



## “ЕМУ” АД гр.Търговище

гр. Търговище, п. код 7707  
кв. Разбойна  
тел : +359 601 6 69 11 и 6 38 79  
факс: +359 601 6 48 59  
www.emuad.com  
e-mail: emu\_ad@abv.bg, office@emuad.com

гр. София  
район Красно Село, ж.к. Хиподрума  
ул. „Ами Буе“, № 72, ет.1, офис 5  
тел.:+3592 9 505 665  
факс:+3592 9 505 665  
e-mail: office@emusofia.com



### III. Декларираме, че:



1. при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд\*;
2. е направен оглед и е извършено запознаване с всички условия на мястото, където ще се извършват дейностите, предмет на поръчката;
3. се задължаваме да спазваме действащите нормативни уредби в страната за здравословни и безопасни условия на труд, противопожарни строително-технически норми и др., свързани с изпълнението на поръчката;
4. се задължаваме да спазваме действащите в страната нормативни уредби, технически норми и стандарти, свързани с изпълнението на поръчката;
5. в ЕЕДОП към заявлението си за участие в квалификационната система **съм декларирай/не съм декларирайл** участие на:  подизпълнител  трети лица;  
**Ненужното се зачертава! Маркира се, когато е приложимо!**  
**В настоящата обществена поръчка ~~ще използвам/има да използвам~~:  подизпълнител  трети лица.**  
**Ненужното се зачертава!**
6. съм съгласен, в случай, че съм декларирайл участие на подизпълнител или използването на капацитета на трети лица, да спазвам разпоредбите на ЗОП;
7. към датата на подаване на настоящата оферта не са настъпили промени в обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 101, ал. 11 от ЗОП, както и в съответствието ни с критериите за подбор от момента на включването ни в квалификационната система на изпълнители, по която се провежда настоящата поръчка;
8. лицата, които ще изпълняват задълженията на "Отговорен ръководител" и "Изпълнител" по смисъла на ПБЗРЕУЕТЦЕМ притежават съответния опит, квалификация, образование, специалност и квалификационна група по ТБ. Списъкът с лицата, които ще отговорят за изпълнението на обекта ще представя и преди започване на работа, оформени като Заповед за командирован персонал;
9. ако бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, при сключване на договора ще представим на възложителя всички документи, посочени в т. 19 от Раздел III. „Указания към участниците“, както и в документацията за участие като цяло.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с изискванията на възложителя.

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП (неприложимо).
2. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника (прилагаме).
3. Документи на предложените материали за изпълнение на поръчката като: технически описания, декларации за експлоатационни показатели, декларации за характеристиките на строителния продукт, сертификати и други, удостоверяващи действителните технически спецификации (описват се).
4. Линеен график за изпълнение на строително-монтажните работи.


**Заличено по чл.36а, ал.3 от ЗОП**

	<b>“ЕМУ” АД гр.Търговище</b>	
	гр. Търговище, п. код 7707 кв. Разбойна тел : +359 601 6 69 11 и 6 38 79 факс: +359 601 6 48 59 www.emuad.com e-mail: emu_ad@abv.bg, office@emuad.com	гр. София район Красно Село, ж.к. Хиподрума ул.„Ами Буе”, № 72, ет.1, офис 5 тел.:+3592 9 505 665 факс:+3592 9 505 665 e-mail: office@emusofia.com
		

**Забележка:**

**1. Всички представени от участника копия на изискваните по-горе документи трябва да бъдат подписани, подпечатани и заверени с текст: „Вярно с оригинала”.**

**Дата: 21.05.2020 г.**

**ПОДПИС и ПЕЧАТ:**  Заличено по чл.36а, ал.3 от ЗОП  
**инж. Таню Танев:** Заличено по чл.36а, ал.3 от ЗОП  
**Изпълнителен Директор**

чрез Пълномощника си  
 инж. Димитър Ангелов

*\*Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки са:*

- Националният осигурителен институт;
- Национална агенция за приходите.

*\*Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани със закрива на заетостта и условията на труд са:*

- Агенция по заетостта;
- Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”

*\*Органите от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, приложимите правила и изисквания, свързани с опазването на околната среда са:*

- Министерство на околната среда и водите.

**Заличено по чл.36а, ал.3 от ЗОП**





**Линейен график за изпълнение на строително-монтажните работи**

за обект:

**„Изместване гаражни клетки, бетониране и ремонт площадка АРТ ЕПВН”**

№	Видове работи	КАЛЕНДАРНИ ДНИ					
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60
1	Бетониране и ремонт площадката АРТ ЕПВН						
1	Прорязване и разбиване на СтБ настилка						
2	Демонтаж на пешеходна метална врата и складиране на указано от Възложителя място, като се състави двустранен приемно – предавателен протокол						
3	Демонтаж на транспортна метална врата и складиране на указано от Възложителя място, като се състави двустранен приемно – предавателен протокол						
4	Демонтаж стоманено-гърбен стълб за улично осветление 6 m						
5	Изкоп с бегер в земни почви при нормални условия на отвал, включително вертикална планировка						
6	Ръчен изкоп на земни маси с прехвърляне до 3 m /гълък изкоп до 50 cm/ за оформяне площадка						
7	Доставка и полагане на трошен камък, фракция до 0/63 mm						
8	Уплътняване ръчно с трамбовка на скапни материали (различни фракции) на пластове до достигане на минимална обемна плътност 1700 kg/m <sup>3</sup>						
9	Котваж фундаменти, рандбалки, ивични основи						
10	Изработка, доставка и монтаж армировъчна стомана						
11	Доставка и полагане на армиран бетон С20/25 (B25) за настилки, включително направа на фуги						
12	Наговарване и извозване на строителни отпадъци до регламентирано сметище						
13	Наговарване и извозване на излишни земни маси до регламентирано депо						
14	Доставка и монтаж на двукрила транспортна оградна врата (окомплектована с колове, регулируеми панци, позволяващи отваряне на крилото на 180°, заключваща брава за индустриална врата, дръжки и сюрме), горещо подцинкована без допълнителна PES защита, размер на вратата – ШxВ = 5000 x (от 2030 до 2430) mm						
15	Доставка и монтаж на еднокрила оградна врата (отваряемо крило, колове, фиксатори и ивички др. материали и дейности свързани с монтажа, съгл. техн. изисквания), горещо подцинкована 275g/m <sup>2</sup> , без допълнителна PES защита, размер на вратата – ШxВ = 1000 x (от 1730 до 2430) mm						
16	Доставка и монтаж на стоманено-гърбен стълб горещоцинкован за улично осветление 6 m (Ø 108/89/60)						
17	Доставка и монтаж улично осветително тяло LED 50W, 3000K, IP65, включително удължаване на съществуващи ذخурващи кабели						
II	Изместване гаражни клетки						
1	Изместване гаражни клетки						

**Заличено по чл.36а, ал.3 от ЗОП**

2	Демонтаж на метална покривна конструкция/елементи от профилна стомана							
3	Демонтаж на съществуващо покривно покритие от поцинкована ЛТ-ламарина							
4	Развалене на тухлена зидария							
5	Тухлена зидария стени 1/2 тухла от единични плътни тухли							
6	Котраж фундаменти, рандбалки, извични основи							
7	Изработка, доставка и монтаж армировъчна стомана							
8	Доставка и полагане на армиран бетон С20/25 (B25) за фундаменти, извични основи и рандбалки							
9	Монтаж на метална покривна конструкция/елементи от профилна стомана							
10	Монтаж на съществуващо покривно покритие от поцинкована ЛТ-ламарина							
11	Външна гледка ВЦ мезилка по стени							
12	Изработка, доставка и монтаж на козирка от метален профил и поликарбонат с раз-мери /13.5 x 1,8 м/							
13	Доставка и монтаж на ел.табло за външен монтаж за 12 бр. модули, включително автоматични предпазители /1 бр. триполюсен 3x50 А, 6 бр. еднополюсен 25 А/							
14	Доставка и монтаж на кабел СВТ 5x10 mm <sup>2</sup>							

Дата: 21.05.2020 г.

Заличено по чл.36а, ал.3 от ЗОП

инж. Таяно Таянев  
Изпълнителен Директор



Заличено по чл.36а, ал.3 от ЗОП

чрез Пълномощника си  
инж. Димитър Ангелов