



“ЕМУ” АД гр.Търговище

гр. Търговище, п. код 7707
кв. Разбойна
тел : +359 601 6 69 11 и 6 38 79
факс: +359 601 6 48 59
www.emuad.com
e-mail: emu_ad@abv.bg, office@emuad.com

гр. София
район Красно Село, ж.к. Хиподрума
ул. „Ами Буе”, № 72, ет.1, офис 5
тел.: +3592 9 505 665
факс: +3592 9 505 665
e-mail: office@emusofia.com



ДО
ЕСО ЕАД, МЕР СОФИЯ ОБЛАСТ
гр. София 1360
бул. „Европа”, №2

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:
„Ремонт на сграда в п/ст Златица“

От: „ЕМУ” АД, гр. Търговище

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви нашето ценово предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената процедура с горепосочения предмет, както следва:

1. Предлаганата от нас обща цена за цялостно изпълнение на поръчката е **156 998.96** (сто петдесет и шест хиляди деветстотин деветдесет и осем лева и деветдесет и шест стотинки) лева, без ДДС.
2. Единичните и общите цени, за отделните видове СМР с включени всички разходи, свързани с качествено изпълнение на поръчката и формирани на база посочените по-долу параметри, са представени в следната ценова таблица:

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

| № | Наименование | Мярка | К-во | Ед. цена (лв., без ДДС) | Обща цена (лв., без ДДС) |
|---|--|-------|--------|-------------------------|--------------------------|
| I | Подмяна подово покритие и ремонт дограма в Релейна зала | | | | |
| 1 | Демонтаж балагум | м2 | 248.50 | 3.45 | 857.33 |
| 2 | Полагане на дълбоко проникващ грунд за цимент по повредени участаци | м2 | 49.70 | 2.77 | 137.67 |
| 3 | Направа изравнителна циментна замазка d ср.= 4 см след демонтаж балагум | м2 | 49.70 | 10.56 | 524.83 |
| 4 | Полагане на дълбоко проникващ грунд за цимент преди полагане на теракот | м2 | 248.50 | 2.77 | 688.35 |
| 5 | Доставка и полагане на теракот по подове, вкл. фугиране с гъвкава, аквастатична фугираща смес (десен/цвет на плочките и фугата – съгласуван с възложителя) | м2 | 248.50 | 19.58 | 4 865.63 |
| 6 | Д-ка и полагане на цокъл 10см от теракот | м | 53.30 | 6.45 | 343.79 |
| 7 | Зазидане на отвори след частичен демонтаж на ал.дограма по детайл №1 | Бр. | 12.00 | 467.69 | 5 612.28 |

Заличено по чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, от
съгласно §131 ал. 2 от ЗОП

Заличено по чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, отм.,
съгласно §131 ал. 2 от ЗОП



“Е М У” АД гр.Т ъ р г о в и щ е

гр. Търговище, п. код 7707
 кв. Разбойна
 тел : +359 601 6 69 11 и 6 38 79
 факс: +359 601 6 48 59
 www.emuad.com
 e-mail: emu_ad@abv.bg, office@emuad.com

гр. София
 район Красно Село, ж.к. Хиподрума
 ул. „Ами Буе”, № 72, ет.1, офис 5
 тел.: +3592 9 505 665
 факс: +3592 9 505 665
 e-mail: office@emusofia.com



| | | | | | |
|---|--|----|--------|--------|------------------|
| 8 | Инвентарно /работно/ тръбно скеле за изпълнение на вътрешни СМР над 4м доставка, монтаж и демонтаж | м2 | 225.00 | 7.85 | 1 766.25 |
| 9 | Боядисване с латекспо стени и тавани трикратно или до пълна покриваемост на основата цвят по RAL съгласуван с възложителя | м2 | 459.90 | 20.48 | 9 418.75 |
| ОБЩО ПО РАЗДЕЛ I | | | | | 24 214.88 |
| II Ремонт дограма в Командна зала | | | | | |
| 1 | Зазиждане на отвори след частичен демонтаж на ал. дограма по детайл №1 | м2 | 4.00 | 467.69 | 1 870.76 |
| 2 | Инвентарно /работно/ тръбно скеле за изпълнение на вътрешни СМР над 4м доставка, монтаж и демонтаж | м2 | 136.80 | 7.85 | 1 073.88 |
| 3 | Боядисване с латекспо стени и тавани трикратно или до пълна покриваемост на основата цвят по RAL съгласуван с възложителя | м2 | 198.90 | 20.48 | 4 073.47 |
| ОБЩО ПО РАЗДЕЛ II | | | | | 7 018.11 |
| III Направа топлоизолация по фасадите на Командна и Релейна зали и ЗРУ 20 kV | | | | | |
| 1 | Очукване на слаба и напукана бет. повърхност / бочарда / | м2 | 185.00 | 8.75 | 1 618.75 |
| 2 | Фасадно тръбно скеле - доставка, монтаж и демонтаж | м2 | 816.00 | 16.70 | 13 627.20 |
| 3 | Обезпрашаване, почистване и измиване с вода бет. повърхности | м2 | 185.00 | 5.65 | 1 045.25 |
| 4 | Демонтаж на съществуващи тоководни /спусаци/ по фасада-11 бр | м | 76.00 | 2.15 | 163.40 |
| 5 | Възстановяване на външна ВЦ /хастарна/ мазилка по очуканите участъци 40% | м2 | 74.00 | 18.45 | 1 365.30 |
| 6 | Направа на външна топлоизолация с лепилен разтвор от каменна вата с деб. 10см,с мин. плътност 125kg/м3, дюбилиране 6-8 бр/м2, стъклофибърна мрежа /min 165 g/м2/, с двуслойна лепилна шпакловка, ръбоохранителни профили и завършващ слой грунд и полимерна мазилка, цвят структурата съгласуван с възложителя | м2 | 765.68 | 67.78 | 51 897.79 |
| 7 | Направа на външна топлоизолация по цокъл с лепилен разтвор от екструдирани пенополистирол /XPS/ с деб. 8 см, дюбилиране 6-8 бр/м2, стъклофибърна мрежа /min 165 g/м2/, с двуслойна лепилна шпакловка, ръбоохранителни профили и завършващ слой грунд и полимерна мазилка, с цвят и структурата съгласуван с възложителя. | м2 | 200.00 | 63.67 | 12 734.00 |
| 8 | Д-ка и м-ж на алуминиев профил цокълен с водокап. | м | 164.60 | 15.20 | 2 501.92 |
| 9 | Н-ва външна топлоизолация по страници с лепилен разтвор, каменна вата деб. 3см с мин. плътност 125 kg/м3, дюбелиране 6-8 бр/м2, стъклофибърна мрежа 165 g/м2, с двуслойна лепилна шпакловка, ръбоохранителни профили и завършващ слой грунд и силиконова мазилка | м | 263.61 | 57.56 | 15 173.39 |

Заличено по чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, отм.,
 съгласно §131 ал. 2 от ЗОП

Заличено по чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, отм.,
 съгласно §131 ал. 2 от ЗОП



“ЕМУ” АД гр.Търговище

гр. Търговище, п. код 7707
 кв. Разбойна
 тел : +359 601 6 69 11 и 6 38 79
 факс: +359 601 6 48 59
 www.emuad.com
 e-mail: emu_ad@abv.bg, office@emuad.com

гр. София
 район Красно Село, ж.к. Хиподрума
 ул. „Ами Буе”, № 72, ет.1, офис 5
 тел.: +3592 9 505 665
 факс: +3592 9 505 665
 e-mail: office@emusofia.com



| | | | | | |
|---------------------------|---|-----|--------|--------|-------------------|
| 10 | Демонтаж на шапка от поцинкована ламарина по бордове на покрив | м2 | 40.50 | 7.36 | 298.08 |
| 11 | Демонтаж външни подпрозоречни первази | м | 103.20 | 6.80 | 701.76 |
| 12 | Доставка и монтаж на външни подпрозоречни А1 первази, бели, с оформен водобран и с ширина, осигуряваща отстояние 2 см след монтажа на външен топлоизолационен пакет. | м | 103.20 | 55.46 | 5 723.47 |
| 13 | Демонтаж барбакани | бр. | 6.00 | 6.55 | 39.30 |
| 14 | Демонтаж водосточни тръби включително кривки | м | 40.00 | 4.61 | 184.40 |
| 15 | Демонтаж на обледенителна инсталация по водосточни тръби /кабел/ и монтаж след монтажа на новите водосточни тръби включ. крепежните елементи | м | 40.00 | 53.60 | 2 144.00 |
| 16 | Доставка и монтаж на барбакани от PVC тръби /6 бр x 0.5м/ до казанче Ф110 | м | 3.00 | 15.80 | 47.40 |
| 17 | Доставка и монтаж на кривки Ф120 мм от поцинкована ламарина с PE покритие, цвят по RAL9006 /сребрист/ | м | 23.50 | 29.47 | 692.55 |
| 18 | Доставка и монтаж на кривки Ф120 мм от поцинкована ламарина с PE покритие, цвят по RAL9006 /сребрист/ | бр. | 18.00 | 18.50 | 333.00 |
| 19 | Д-ка и м-ж на казанчета овални с изходящо Ф120 от поцинкована ламарина с полиестерно PE покритие цвят по RAL9006 /сребрист/. | бр. | 18.00 | 25.79 | 464.22 |
| 20 | Д-ка и м-ж на шапка с ширина до 45 см за борд с двустранно оформен водокап от поцинкована ламарина с полиестерно /PE/ покритие, цвят по RAL 9006 /сребрист/ включително дървени трубочета за захващане на обшивката | м | 164.60 | 19.47 | 3 204.76 |
| 21 | Доставка и монтаж поцинкована шина 50/5 /тоководни спусъци/ по фасада | м | 76.00 | 9.21 | 699.96 |
| 22 | Събиране, товарене и извозване на бет. отпадъци на 20 км със самосвал | м2 | 5.70 | 53.72 | 306.20 |
| ОБЩО ПО РАЗДЕЛ III | | | | | 114 966.10 |
| IV | Западен вход стълбище към Релейна зала | | | | |
| 1 | Очукване на външна, компрометирана мазилка по чела | м2 | 1.50 | 7.58 | 11.37 |
| 2 | Полагане на дълбоко проникващ грунд по повредени участъци | м2 | 1.50 | 2.77 | 4.16 |
| 3 | Възстановяване на външна ВЦ мазилка по учуканите участъци | м2 | 1.50 | 18.75 | 28.13 |
| ОБЩО ПО РАЗДЕЛ IV | | | | | 43.66 |
| V | Разваляне повредена бетонна площадка и стълби и направа нова метална перфорирана площадка с метални стълби | | | | |
| 1 | Разбиване с къртач стоманобетонна площадка с р-ри 2.1x1.25x0.2 и стълби 1.25x0.224- 6 бр. | м3 | 1.03 | 123.62 | 127.33 |

Заличено по чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, от съгласно §131 ал. 2 от ЗОП

Заличено по чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, отм., съгласно §131 ал. 2 от ЗОП



“ЕМУ” АД гр.Търговище

гр. Търговище, п. код 7707
 кв. Разбойна
 тел : +359 601 6 69 11 и 6 38 79
 факс: +359 601 6 48 59
 www.emuad.com
 e-mail: emu_ad@abv.bg, office@emuad.com

гр. София
 район Красно Село, ж.к. Хиподрума
 ул. „Ами Буе“, № 72, ет.1, офис 5
 тел.: +3592 9 505 665
 факс: +3592 9 505 665
 e-mail: office@emusofia.com



| | | | | | |
|--|--|-----|--------|--------|-------------------|
| 2 | Събиране, товарене и извозване на бет. отпадъци на 20 км със самосвал | м3 | 1.02 | 53.72 | 54.79 |
| 3 | Доставка на черна стоманена просечена ламарина с отвори 43x20 мм- деб 4 мм и размери 1000x2000мм | бр. | 2.00 | 82.20 | 164.40 |
| 4 | Възстановяване на външна ВЦ мазилка | м2 | 2.00 | 18.45 | 36.90 |
| 5 | Д-ка и п-не бетон В 10 за възстановяване повредена настилка | м3 | 0.20 | 115.20 | 23.04 |
| 6 | Изработка, доставка и монтаж на метална конструкция /елементи от профилирана стомана/ | кг | 488.90 | 4.25 | 2 077.83 |
| 7 | Грундиране и двукратно боядисване с алкидна боя на стоманени елементи | м2 | 15.20 | 16.50 | 250.80 |
| ОБЩО ПО РАЗДЕЛ V | | | | | 2 735.09 |
| VI Ремонт площадка пред Трансформатор СН | | | | | |
| 1 | Очукване повредена бетонна настилка 35 мм | м3 | 0.60 | 28.75 | 17.25 |
| 2 | Направа и демонтаж кофраж | м2 | 1.00 | 31.70 | 31.70 |
| 3 | Д-ка и полагане на бетон В10 дребна фракция 10-15 | м3 | 0.60 | 115.20 | 69.12 |
| 4 | Събиране, товарене и извозване на бет. отпадъци на р-ние до 20 км | м3 | 0.60 | 53.72 | 32.23 |
| ОБЩО ПО РАЗДЕЛ VI | | | | | 150.30 |
| VII Площадка и стълбище пред централен вход | | | | | |
| 1 | Разваляне на настилка от теракотни плочки по площадка и стълби | м2 | 10.40 | 5.60 | 58.24 |
| 2 | Доставка и полагане на студоустойчив гранитогрес с деб min. 8мм с грапава повърхност-min R9, степен на износоустойчивост- min PE14 по стълбищни площадки вкл. фугиране с гъвкава аквастатична фугираща смес /цвят на плочките и фугите съгласувани с възложителя/ | м2 | 4.60 | 32.35 | 148.81 |
| 3 | Доставка и полагане на студоустойчив гранитогрес с деб min. 8мм с грапава повърхност-min R9, степен на износоустойчивост- min PE14 по стъпала и контрастпала /чела/ вкл. противоплъзгащ шлиц 20/3 мм лента и гъвкава аквастатична фугираща смес /цвят на плочките и фугите съгласувани с възложител/ | м2 | 5.80 | 32.35 | 187.63 |
| ОБЩО ПО РАЗДЕЛ VII | | | | | 394.68 |
| ОБЩО (I+II+III+IV+V+VI+VII) | | | | | 149 522.82 |
| 5% НЕПРЕДВИДЕНИ | | | | | 7 476.14 |
| ВСИЧКО ОБЩО | | | | | 156 998.96 |

***Детайл № 1 - Зазиждане на отвор след демонтаж ал. дограма**

| № | Наименование на строително - ремонтните работи | М-ка | К-во | | |
|---|--|------|------|-------|-------|
| 1 | Демонтаж алуминиева дограма | м2 | 1.16 | 31.67 | 36.74 |
| 2 | Изработка и доставка шипове /арматура N12АШ/ с дъл. 0.2 м. | кг | 1.07 | 6.32 | 6.76 |

Заличено по чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, отм.,
 съгласно §131 ал. 2 от ЗОП

Заличено по чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, отм.,
 съгласно §131 ал. 2 от ЗОП



“ЕМУ” АД гр.Търговище

гр. Търговище, п. код 7707
кв. Разбойна
тел : +359 601 6 69 11 и 6 38 79
факс: +359 601 6 48 59
www.emuad.com
e-mail: emu_ad@abv.bg, office@emuad.com

гр. София
район Красно Село, ж.к. Хиподрума
ул. „Ами Буе”, № 72, ет.1, офис 5
тел.: +3592 9 505 665
факс: +3592 9 505 665
e-mail: office@emusofia.com



| | | | | | |
|---|---|----|-------|--------|--------|
| 3 | Монтаж на шипове от ар. с-на до 014 към СтБ основа за връзка с анкерна смола HILTI HIT-HY 200 R или еквивалентен включ. пробиване отвори до Ф25 | бр | 6 | 18.50 | 111.00 |
| 4 | Изработка, доставка и монтаж на метална конструкция | кг | 32.38 | 4.95 | 160.28 |
| 5 | Д-ка и полагане на газобетон с р-ри 600x250x175 | м3 | 0.203 | 150.40 | 30.53 |
| 6 | Мазилка с циментно лепило за топлоизолации армирани със стъклофибърна мрежа /min 165g/m2/ по вътрешни стени на ивици по 20 см осово | м2 | 1.77 | 22.45 | 39.74 |
| 7 | Външна ВЦ мазилка по стени | м2 | 1.16 | 18.45 | 21.40 |
| 8 | Д-ка и г-не с импрегниращ грунд на гипсова основа | м2 | 1.77 | 17.85 | 31.59 |
| 9 | Боядисване латекс трикратно | м2 | 1.77 | 16.75 | 29.65 |

Горните единични цени са образувани при следните изчислителни параметри:

- средна часова ставка по категории на персонала (лв./час) 7,10 лв./час;
- цена на транспорт (лв./т.км) 2,30 лв./т.км;
- цена на машиносмяна по видове механизация (лв./м.см.):
 - товарен автомобил – 180,00 лв./м.см.;
 - багер – 220,00 лв./м.см.
- доставно-складови разходи (%) 10%;
- допълнителни разходи за труд (%) 100%;
- допълнителни разходи за механизация (%) 40%;
- печалба (%) 8%.

При несъответствие между предложените единична и общата предлагана цена, валидна ще бъде общата предлагана цена на офертата. В случай, че бъде открито такова несъответствие и бъдем избрани за изпълнител, ще бъдем задължени да приведем единичната цена в съответствие с общата цена на офертата.


При несъответствие между цифровата и изписаната словом обща предлагана цена, валидна ще бъде изписаната словом обща предлагана цена. В случай, че бъде открито такова несъответствие и бъдем избрани за изпълнител, ще бъдем задължени да приведем цифровата в съответствие с изписаната словом обща предлагана цена на офертата.

Нашето ценово предложение включва всички разходи, свързани с качествено изпълнение на поръчката, при условията, изискванията и обема, както е определено в документацията за участие.

Дата: 07.07.2020 г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

инж. Таню Танев: ...
Изпълнителен Директор



Заличено по чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, отм.,
съгласно §131 ал. 2 от ЗОП

чрез Пълномощника си
инж. Димитър Ангелов

Заличено по чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, отм.,
съгласно §131 ал. 2 от ЗОП

Заличено по чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, отм.,
съгласно §131 ал. 2 от ЗОП

