

ДЗЗД „П-ст ВН”

ДО
ЕСО ЕАД, МЕР Хасково
гр. Хасково, 6300
ул. Добруджа, №6

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

„Ремонт покрив КАС, саниране и вътрешен ремонт на сгради в п/ст Крумовград“

от: ДЗЗД „П-ст ВН”,
(наименование на участника)

Представяме Ви нашето предложение за изпълнение на обществената поръчка с горепосочения предмет, както следва:

1. Срок за цялостното изпълнение на поръчката - 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на подписване на протокола за откриване на строителната площадка (обр. 2) по Наредба № 3на МРРБ към ЗУТ до датата на уведомителното писмо до Възложителя за окончателното завършване на СМР.

2. Гаранционен срок:

- Гаранционен срок за изпълнените хидроизолационни и топлоизолационни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – **7 (седем) години.**
- Гаранционен срок за всички видове изпълнени строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.) – **5 (пет) години.**

Посочените по-горе гаранционни срокове започват да текат, считано от датата на подписване на протокола за установяване годността за приемане на строежа, без забележки от приемателна комисия, назначена от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** констативен акт (обр. 15) по Наредба № 3 на МРРБ към ЗУТ.

Участниците не могат да предлагат по-кратък гаранционен срок от този, който са предложили в рамковото споразумение, по силата на което участват в настоящия вътрешен конкурентен избор.

3. Предлагаме организация за изпълнението на строително-монтажните работи (СМР), както следва:

а. Обяснителна записка.

Мястото на изпълнение е ел. подстанция 110/20 kV „Крумовград“, която се намира в гр. Крумовград, община Крумовград, област Кърджали. Подстанцията се експлоатира от „ЕСО” ЕАД Мрежови експлоатационен район (МЕР) Хасково, подрайон Кърджали. Достъпът до обекта се осъществява по асфалтиран път П-59.

Площадката на подстанцията е терасирана на две нива, с денивелация от около 2 m, като на горното ниво е изградена административната сграда на подстанцията, а на долното – ОРУ 110 kV.

Административната сграда на подстанцията е построена през 1977 г. Тя е правоъгълна по форма и е решена в две тела, различни по височина, като по-ниската част представлява командно-административната сграда (КАС), а по-високата – закрыта разпределителна уредба

Заличено по чл. 37 от ЗОП

ДЗЗД „П-ст ВН”

(ЗРУ) 20 kV. КАС и сградата на ЗРУ 20 kV са двуетажни, с топла връзка между тях на всеки етаж през коридор. По периметъра на сградата е положена настилка от тротоарни плочки.

КАС

КАС е със застроена площ 118 m² и е проектирана с монолитна, скелетно-гредова стоманобетонена конструкция. Външните и вътрешните зидове са неносещи, изпълнени от тухли четворки. Входът на сградата е от северна страна и представлява двукрила метална врата с горен оберлихт. Остъклението на входа е 3/3 – армирано стъкло за двете крила на вратата и обикновено стъкло за оберлихта. Над входа има козирка, а пред него – мозаечен праг.

На първия етаж са разположени стълбище за горния етаж, коридор, водещ към следните помещения: работилница, склад, ЛАЗ, помещение за мотор генератор, преддверие, от което се влиза в склад за киселини и помещение акумулаторна батерия (АБ). В дъното на коридора е монтирана двукрила метална врата към етаж I на ЗРУ 20 kV.

Вторият етаж на КАС е изнесен над първия с 50 cm в посока изток, запад и север и е с площ 134 m². На втория етаж през коридор се влиза в следните помещения: командна зала, релейна зала, канцелария и WC и баня с общо преддверие. В дъното на коридора е монтирана еднокрила метална врата към етаж II на ЗРУ 20 kV.

Вътрешните стени на КАС са боядисани с постна боя, с изключение на помещение АБ – с киселинно устойчива боя, а помещение работилница – с блажна боя.

Помещенията в КАС са с обрушени стени, опадала мазилка, амортизирани са и се нуждаят от ремонт. Дограмата е стара, амортизирана, провиснала, неуплътнена и е необходимо да бъде подменена. Прозорците в командна зала са от студен алуминиев профил, над входа - от PVC профил, а в останалите помещения са дървени двукатни. Вратите на помещенията са еднокрили, дървени пресовани, само вратата на помещение АБ е метална. Входните врати на коридорите са двукрили, дървени, с 3/3 остъкление.

Покривът на КАС е с площ 134 m², с конструкция тип басейн с височина на борда ≈0,30m и с покритие от синтетична хидроизолационна мембрана FPO/TPO върху ж.б. плоча. Отводняването е вътрешно с 2 бр. воронки. Ремонт на покрива е правен през 2010 г., но покривното покритие е вече компрометирано, прегоряло на места и при валежи се появяват течове.

Фасадите са в относително добро състояние, с изключение на едно по-съществено обрушване между козирка и прозорец над вход. Външните стени на сградата са защитени с цокъл мита бучарда с височина 1,20 m от кота терен, от края на цокъл до кота +2,78 – с мазилка с драскана структура, от кота +2,78 до покрива мазилката по западната фасада е гладка, а по северна и източна фасади – теранова. На източната фасада, на прозорците на банята и тоалетната има оформени бетонни вентилационни решетки с етернитови тръби.

Сграда ЗРУ 20 kV

Сградата на ЗРУ 20 kV е със застроена площ 218 m² и е проектирана с монолитна, скелетно-гредова стоманобетонена конструкция. Външните и вътрешните зидове са неносещи, изпълнени от единични тухли на вароциментов разтвор. Дограмата е изпълнена с рамки от метални профили.

Външните стени на сградата са защитени с цокъл мита бучарда с височина 1,20 m от кота терен, от края на цокъл до кота +2,78 – с мазилка с драскана структура. От кота +2,78 до покрива мазилката по южната фасада е ситно пръскана. По западната и източната фасади от кота +2,78 до кота +3,30 и от кота +6,70 до покрив мазилката е ситно пръскана, а между коти +3,30 и +6,70 – с драскана структура. Обрушвания, по-съществени, се забелязват по

Заличено по чл. 37 от ЗОП

Заличено по чл. 37 от ЗОП

ДЗЗД „П-СТ ВН”

източната фасада горе при изолаторните вериги, както и частични малки – над прозорци първи етаж. По южната и западната фасади също се наблюдават частични малки обрушвания.

На южната фасада се намират аварийните изходи – двукрила метална врата на I-я етаж с мозаечен праг и еднокрила метална врата на II-я етаж, от която се излиза на тераса. Над терасата има изградена козирка. Отляво на аварийните изходи е позиционирана аварийната стълба към покрива.

Покривът на сградата е с площ 230 m², двускатен с едностранен борд, със стоманобетонова монолитна покривна плоча. Отводняването е външно – с улици и 4 бр. водосточни тръби, комплектовани с водосборни казанчета. Първоначално покривното покритие е било от поцинкована гладка ламарина. През 2016 г. е извършен цялостен ремонт на покрива, включващ следните СМР: полагане на ново покривно покритие, състоящо се от геотекстилна подложка и крайно хидроизолационно покритие от синтетична хидроизолационна мембрана FPO/TPO; монтаж на нови токоотводи по периферия и на мълниеприемници; монтаж на шапка от пластифицирана ламарина по страничните бордове; подмяна на улици, водосборни казанчета и водосточните тръби; боядисване на аварийната стълба до покривната конструкция със сребърен феролит.

Строително-монтажни работи

Предвиденото изпълнение на строително-ремонтни работи в подстанция 110/20 kV „Крумовград“ включва следните основни дейности: полагане топлоизолационен пакет на покрива на КАС; полагане на топлоизолационен пакет по фасадите на КАС и сграда ЗРУ 20 kV; подмяна съществуваща дограма на КАС и ЗРУ 20 kV; изпълнение вътрешни ремонтни работи в помещенията на КАС; частичен вътрешен ремонт ЗРУ 20 kV; извозване на добитите строителни отпадъци.

Командно-административна сграда (КАС)

Предвиждат се:

Покривни изолационни работи

- Демонтаж ламаринена обшивка по бордове;
- Демонтаж мълниезащитна арматурна мрежа, антена, мълниеприемни мачти и стълба с последващ монтаж на стълбата и мълниеприемните мачти;
- Демонтаж покритие от синтетична хидроизолационна мембрана до първа циментова замазка над СтБ плоча;
- Почистване на покривна плоча;
- Доставка и полагане на битумен грунд;
- Доставка и полагане на пароизолационна (пароконтролна) битумна мембрана APP (-10°C), армирана с фибростъкло;
- Доставка и полагане на каменна вата с дебелина до 14 cm, с минимална плътност 125 kg/m³;
- Доставка и полагане на синтетична хидроизолационна мембрана FPO/TPO (Polyfin или еквивалентна) на основата на еластични полиолефини, армирана със стъкъл. нишка, с деб. 2.0 mm, с обръщане до външен ръб борд/ с обръщане по калканна стена на вис. min 40 cm, фиксирана с Hilti, KÖSTER или еквивалентни дюбели с широка глава;
- Доставка и монтаж на поцинкована шина за завършващ детайл на хидроизолация към стена ЗРУ 20 kV;
- Доставка и монтаж на пароотдушници за синтетични FPO/TPO хидроизолации с h=400 mm и Ø125mm;
- Доставка и монтаж на воронки, вкл. предпазни решетки;

Заличено по чл. 37 от ЗОП

Заличено по чл. 37 от ЗОП

ДЗЗД „П-ст ВН”

- Доставка и монтаж на вентилационни шапки (канализационен отдушник) Ø100mm;
- Доставка и монтаж на шапка с ширина до 45 cm за борд с двустранно оформен водокап от поцинкована ламарина с полиестерно (PE) покритие, цвят сребрист по RAL 9006 (сребрист), вкл. дървени трупчета за захващане на обшивката;
- Доставка и монтаж на шина 40/4 mm, горещо поцинкована за връзка на спусъци от покрив КАС към мълниезащитна инсталация на покрив ЗРУ 20 kV (отразено в позиция с № по ред 14 от Ценовата таблица);
- Доставка и монтаж на токоотводи от алуминиев проводник - AlMgSi със сечение до Ø20 mm, положени върху фабрични изолиращи елементи за плоски покриви (PE-бетонни блокчета), свързани и фиксирани с фабрични елементи, детайли и крепежи.

Топлоизолационни работи фасади и подмяна дограма

- Частичен демонтаж на метална конструкция за асма западна фасада;
- Доставка, монтаж и демонтаж на фасадно тръбно скеле;
- Разваляне на подпрозоречни первази и очукване мазилка (около прозорци);
- Очукване на външна компрометирана мазилка до здрава основа;
- Възстановяване на външна ВЦ (хастарна) мазилка по очуканите участъци на фасадата;
- Демонтаж съществуваща дограма с изключение прозорец над вход и складиране на указано от Възложителя място (на територията на обекта);
- Доставка и монтаж на дограма (витрина) от алуминиев профил с прекъснат термомост, стандартен цвят бял, двоен стъклопакет с мин. широчина 24 mm с бяло/4-сезонно стъкло, с фикс и 3 бр. двуплоскостно отваряеми крила, вкл. противонасекомни мрежи на панти /командна зала и релейна зала/;
- Доставка и монтаж на дограма от PVC 5-камерен профил, с широчина min 70 mm и вложена метална армировка, стандартен цвят бял, стъклопакет min 24 mm с бяло/4-сезонно стъкло, вкл. противонасекомни мрежи на панти /останали помещения/;
- Доставка и монтаж на хоризонтални вътрешни алуминиеви щори;
- Доставка и монтаж на вътрешни подпрозоречни Al первази, бели, с широчина до 25 cm, вкл. затварящи капачки;
- Доставка и монтаж на външни подпрозоречни Al первази, бели, с оформен водобран и с ширина, осигуряваща отстояние 2 cm след монтаж на външен топлоизолационен пакет;
- Обръщане на вътрешни страници около прозорец с гипсова мазилка, алуминиеви ръбохранители и двукратно боядисване с латекс, с отсичане, цвят по RAL, съгласуван с Възложителя;
- Демонтаж и последващ монтаж на външни климатични тела;
- Доставка и монтаж на 2 бр. фасадни вентилационни решетки прозорци баня и тоалетна;

Направа на външна топлоизолация по цокъл с лепилен разтвор, екструдирани пенополистирол (XPS) с деб. 8 cm, плътност 30-40 kg/m³, дюбелиране 6-8 бр./m², стъклофибърна мрежа (min 165 g/m²), с двуслойна лепилна шпакловка, ръбохранителни профили и завършващ слой грунд и полимерна мозаична мазилка, с цвят и структура, съгласувани с Възложителя;

Направа на външна топлоизолация с лепилен разтвор от каменна вата с деб. 10 cm, с минимална плътност 125 kg/m³, дюбелиране 6-8 бр./m², стъклофибърна мрежа (min 165g/m²), с двуслойна лепилна шпакловка, ръбохранителни профили и завършващ слой грунд и силикатна мазилка, цвят и структура, съгласувани с Възложителя;

Направа на външна топлоизолация по страници прозорец над вход /северна фасада/ с лепилен разтвор, с каменна вата или с XPS с дебелина 1-2 cm, така че да не се затворят

Заличено по чл. 37 от ЗОП

Заличено по чл. 37 от ЗОП

ДЗЗД „П-ст ВН”

съществуващите прозоречни рамки, както и отворите в прозоречните профили, отвеждащи конденза;

- Направа на външна топлоизолация по страници с лепилен разтвор, каменна вата с деб. до 3 см, с минимална плътност 125 kg/m^3 , дюбелиране 6-8 бр./ m^2 , стъклофибърна мрежа - 165 g/m^2 , с двуслойна лепилна шпакловка, ръбохранителни профили и завършващ слой грунд и силикатна мазилка;
- Полагане на топлоизолация по еркери (козирки и др.) от XPS с деб. 3 см, плътност $30-40 \text{ kg/m}^3$, дюбелиране 6-8 бр./ m^2 , стъклофибърна мрежа (min 165 g/m^2), с двуслойна лепилна шпакловка, ръбохранителни профили и завършващ слой грунд и силикатна мазилка;
- Доставка и монтаж на алуминиев профил цокълен с водокап.

Вътрешни ремонтни работи

- Премахване на тапети /канцелария/;
- Очукване и почистване шпакловка мазилка по стени и тавани;
- Премахване перваз /северна стена командна зала/;
- Демонтаж на PVC тръба $\text{Ø}110$ от WC до шахта обратна канализация;
- Премахване преградна стена баня;
- Демонтаж на бойлер 80 L /баня/;
- Демонтаж на тоалетна чиния, вкл. казанче /WC/;
- Премахване облицовка фаянсови плочки /баня, WC и преддверие към тях/;
- Демонтаж мивка, вкл. сифон /преддверия, баня, ЛАЗ/;
- Демонтаж смесителни батерии за мивка и душ /преддверия, баня, ЛАЗ/;
- Демонтаж подови сифони /баня, WC и склад АБ/;
- Демонтаж мотор-генератор;
- Разваляне на настила в помещения /керамични плочки в санитарни помещения, паркет в работилница, балатум в канцелария/;
- Демонтаж первази/цокли;
- Демонтаж на входна двукрила метална врата с оберлихт, на интериорни врати с размер до 100/200 см, на входни двукрили врати коридори 160/210 см без метална врата помещение АБ;
- Демонтаж и последващ монтаж на вътрешни климатични тела.
На подмяна подлежат всички демонтирани интериорни врати, с изключение на входни врати коридори. Точните размери на вратите да се вземат на място.
- Доставка и монтаж на врата с праг от алуминиев профил с прекъснат термомост и пълнеж от термопанел, стандартен цвят бял, сервизна брава /баня и WC/;
- Доставка и монтаж на плътна интериорна MDF врата димоуплътнена, вкл. каса, первази – двустранно, окачени на три панти, комплект патрон и секретна брава, декор/цвят, съгласуван с Възложителя /останали помещения/;
- Доставка и монтаж на входна двукрила врата с оберлихт от алуминиев профил с прекъснат термомост, стандартен цвят, стъклопакет min 24 mm бяло/4-сезонно стъкло;
- Разваляне на тротоарна настилка и ръчен изкоп за тръба от водомерна шахта до КАС;
- Доставка и полагане на пясъчна подложка;
- Доставка и полагане на тръба PPR $\text{Ø}32 \text{ mm}$ с необходимата арматура в изкоп, върху пясъчна подложка;
- Засипване изкоп, ръчно трамбоване и възстановяване тротоарна настилка;
- Доставка, монтаж и полагане на тръба PPR $\text{Ø}32 \text{ mm}$ с необходимата арматура под мазилка в сграда;

Заличено по чл. 37 от ЗОП

лично по чл. 37 от ЗОП

ДЗЗД „П-ст ВН”

- Доставка и полагане на PPR тръби Ø20 mm за 20 bar налягане с необходимата арматура;
- Доставка и монтаж на тръбна противокондензна изолация за PPR тръби;
- Доставка монтаж и полагане на тръби PVC Ø110 mm от WC до канализационна шахта;
- Доставка монтаж и полагане на тръби PVC Ø50 mm /баня и преддверие/;
- Направа на канал в тухлена стена за тръби /баня и преддверие/;
- Направа на канал в подова настилка за тръби /баня и преддверие/;
- Направа на изравнителна циментова замазка по подове /санитарни помещения, канцелария и работилница/;
- Доставка на газобетон 10 cm и зидане около водосточна тръба Ø110 mm /баня/;
- Шпакловка с циментово лепило по газобетонни блокчета 10 cm и грундиране – обшивка на водосточна тръба Ø 110 /баня/;
- Доставка и монтаж на подови сифони /баня, WC и склад АБ/;
- Доставка и полагане на теракот по подове, вкл. фугиране с гъвкава, аквастатична фугираща смес, десен/цвет на плочките и фугата – съгласуван с Възложителя /баня, WC и преддверие към тях/;
- Доставка и полагане на фаянс по стени /баня, WC/, вкл. фугиране с гъвкава, аквастична фугираща смес (десен и цвет на плочките, съгласувани с Възложителя);
- Направа на ВЦ мазилка с готова смес след премахване фаянсови плочки /баня, WC и преддверие към тях/;
- Направа на фина циментова шпакловка по стени и тавани плочки /баня, WC и преддверие към тях/;
- Доставка и полагане на контактен грунд по стени и тавани /баня, WC и преддверие към тях/;
- Доставка и полагане на влагоустойчив латекс по стени и тавани трикратно или до пълна покриваемост на основата /баня, WC и преддверие към тях/;
- Направа на ВЦ мазилка с готова смес /санитарни помещения и преддверие АБ /;
- Направа на фина гипсова шпакловка по стени и тавани /помещения I-ви и II-ри етаж/;
- Доставка и полагане на импрегниращ (дълбоко проникващ) грунд за уеднаквяване на стени и тавани /помещения I-ви и II-ри етаж/;
- Доставка и полагане на латекс по стени и тавани трикратно или до пълна покриваемост на основата /помещения I-ви и II-ри етаж/;
- Боядисване с блажна боя и отсичане на цокъл, цвет RAL, съгласуван с Възложителя;
- Направа на нивелираща циментова замазка /санитарни помещения, канцелария и работилница/;
- Доставка и полагане по подове дълбокопроникващ грунд за цимент;
- Доставка и полагане на студоустойчив гранитогрес с дебелина мин. 8 mm с грапава повърхност - min R9, по подове, вкл. фугиране с гъвкава аквастатична фугираща смес (десен/цвет на плочките и фугата, съгласуван с Възложителя);
- Доставка и полагане на студоустойчив гранитогрес по цокли до 10 cm, вкл. фугиране с гъвкава, аквастатична фугираща смес (десен/цвет на плочките и фугата – съгласуван с Възложителя);
- Почистване с телени четки на стара блажна боя, двукратно грундиране и двукратно боядисване с алкидна боя парапет стълбище, цвет RAL, съгласуван с Възложителя;
- Доставка и монтаж на моноблок, вкл. капак за тоалетна чиния и фасонни части за свързване на вода и канал /баня/;
- Доставка и монтаж на порцеланова мивка, вкл. сифон /преддверия, баня/;
- Доставка и монтаж на смесител батерия за мивка /преддверия, баня/;
- Доставка и монтаж канелка за чешма;

Заличено по чл. 37 от ЗОП) по чл. 37 от ЗОП

ДЗЗД „П-ст ВН”

- Доставка и монтаж кран спирателен ½;
- Доставка и монтаж на вертикален бойлер 80 L /баня/;
- Доставка и монтаж на смесителна батерия за душ в т.ч. подвижен душ и стойка /баня/;
- Подмяна ел. контакти и ключове;
- Подмяна осветителни тела;
- Доставка и монтаж на звънец 220V AC.

Сграда ЗРУ 20 kV

Предвиждат се:

Топлоизолационни работи фасади и подмяна дограма

- Доставка, монтаж и демонтаж на фасадно тръбно скеле;
- Демонтаж на водосточни тръби;
- Демонтаж обшивка еркери от поцинкована ламарина;
- Частичен демонтаж на метална конструкция за асма западна фасада и демонтаж с последващ монтаж на аварийна стълба южна фасада;
- Демонтаж съществуващи токоотводи (спусъци) по фасада;
- Демонтаж съществуваща дограма и складиране на указано от Възложителя място (на територията на обекта), като вентилаторът от демонтирания прозорец /южна фасада/ да се запази за последващо вграждане в новия прозорец;
- Доставка и монтаж на дограма от алуминиев профил с прекъснат термомост, стандартен цвят бял, стъклопакет min 24 mm с бяло/4-сезонно стъкло – до 50% двуплоскостно отваряне, вкл. противонасекомни мрежи на отваряемите части /I-ви етаж/;
- Доставка и монтаж на дограма от алуминиев профил с прекъснат термомост, със стандартен цвят бял, стъклопакет min 24 mm с бяло /4-сезонно стъкло – прозорец фикс /II-ри етаж/;
- Доставка и монтаж на външни подпрозоречни Al первази, бели, с оформен водобран и с ширина, осигуряваща отстояние 2 cm след монтаж на външен топлоизолационен пакет;
- Обръщане на вътрешни страници около прозорец с гипсова мазилка, алуминиеви ръбохранители и двукратно боядисване с латекс, с отсичане, цвят по RAL, съгласуван с Възложителя; Почистване с телени четки на ръждата от проходните плочи до достигане на мет. блясък, със степен на чистота до Sa 2.5, двукратно грундиране и двукратно боядисване с алкидна боя;
- Направа на външна топлоизолация по цокъл с лепилен разтвор, екструдирани пенополистирол (XPS) с деб. 8 cm, плътност 30-40 kg/m³, дюбелиране 6-8 бр./m², стъклофибърна мрежа (min 165 g/m²), с двуслойна лепилна шпакловка, ръбохранителни профили и завършващ слой грунд и полимерна мозаична мазилка, с цвят и структура, съгласувани с Възложителя;
- Направа на външна топлоизолация с лепилен разтвор от каменна вата с деб. 10 cm, с минимална плътност 125 kg/m³, дюбелиране 6-8 бр./m², стъклофибърна мрежа (min 165g/m²), с двуслойна лепилна шпакловка, ръбохранителни профили и завършващ слой грунд и силикатна мазилка, цвят и структура, съгласувани с Възложителя;
- Направа на външна топлоизолация по страници с лепилен разтвор, каменна вата с деб. до 3 cm, с минимална плътност 125 kg/m³, дюбелиране 6-8 бр./m², стъклофибърна мрежа - 165g/m², с двуслойна лепилна шпакловка, ръбохранителни профили и завършващ слой грунд и силикатна мазилка;
- Доставка и монтаж на алуминиев профил цокълен с водокап;

Заличено по чл. 37 от ЗОП

ДЗЗД „П-ст ВН”

- Почистване с телени четки на стара блажна боя, двукратно грундиране и двукратно боядисване с алкидна боя метални решетъчни детайли тераса (южна фасада);
- Полагане на топлоизолация по еркери (дъна на тераси, козирки, стрехи и др.) от XPS с деб. 3 cm, плътност 30-40 kg/m³, дюбелиране 6-8 бр./m², стъклофибърна мрежа (min 165g/m²), с двуслойна лепилна шпакловка, ръбохранителни профили и завършващ слой грунд и силикатна мазилка;
- Доставка и монтаж на токоотводи (спусъци) по фасади от горещо поцинкована стоманена шина 40/4 mm с минимална средна дебелина на цинк. покритие 70µm, открито по стени;
- Доставка и монтаж на водосточни тръби вкл. скоби, к-т с дюбел и шпилка;
- Изкърпване външен мозаечен праг аварийен изход етаж I.

Частичен вътрешен ремонт и подмяна врати

- Очукване и почистване на вътрешна компрометирана шпакловка/мазилка по стени и тавани до здрава основа /II-ри етаж стени север и юг вкл. външни стени килии/;
- Направа на гипсова шпакловка по стени;
- Грундиране с импрегниращ (дълбокопроникващ) грунд за уеднаквяване попивната повърхност по стени и таван;
- Боядисване с латекс по стени и тавани трикратно или до пълна покриваемост на основата;
- Почистване, грундиране и боядисване с алкидна боя междуетажна стълба;
- Подмяна на металните врати с пожароустойчиви.

Демонтираните метални профили от дограмата се предават с приемо-предавателен протокол на Възложителя за последващи действия по засклаждане като метални отпадъци в склад на „ЕСО” ЕАД.

Добитите строителни отпадъци по време на ремонта се събират разделно, съгласно изискванията на Наредба №2/23.07.2014 г. за класификацията на строителните отпадъци, и се извозват регулярно до регламентирано сметище.

Доставката на оборудването и изпълнението на дейностите се извършват съгласно изискванията на действащите българска нормативна уредба и стандарти, въвеждащи хармонизираните европейски стандарти, в т.ч. и на неизчерпателно изброените, както следва:

- Закон за устройство на територията (ЗУТ) и наредбите към него;
- Закон за техническите изисквания към продуктите;
- Наредба №7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради (Загл. изм. - ДВ, бр. 85 от 2009г., бр. 27 от 2015 г., в сила от 15.07.2015 г.);

Правила и норми за извършване и приемане на СМР – ПИПСМР;

Наредба №3 от 31.07.2003 г. на МРРБ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

Закон за здравословни и безопасни условия на труд;

Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрическите мрежи (ПБЗРЕУЕТЦЕМ);

Наредба №3 от 09.06.2004 г. за устройство на електрическите уредби и електропроводни линии (НУЕУЕЛ);

Наредба №9 от 09.06.2004 г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи;

Наредба №РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България;

Заличено по чл. 37 от ЗОП

Заличено по чл. 37 от ЗОП

ДЗЗД „П-ст ВН”

- Наредба №2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителните и монтажни работи;
- Наредба №3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място;
- Наредба №7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;
- Наредба №РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
- Наредба №РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа;
- Наредба №12 от 30.12.2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи;
- Наредба №Из-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;
- Наредба №8121з-647 от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;
- Закон за управление на отпадъците (ЗУО);
- Наредба за управление на строителни отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (НУСОВРМ), приета с ПМС № 277 от 05.11.2012 г.;
- Наредба №2 от 23.07.2014 г. за класификацията на строителните отпадъци;
- Наредба №4 от 17.06.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации;
- Други приложими стандарти и норми.

Доставката на конструкциите, материалите, апаратурата и изпълнението на строително-монтажните работи отговарят на законите и нормите на Република България, действащите български и хармонизирани европейски стандарти, както и на специфичните изисквания, заложиени в техническите спецификации.

Всички материали и апаратура, които ще се вложат и монтират при изпълнение на предвидените дейности, отговарят на последното издание на българските, европейските и международни IEC норми и стандарти.

Под последно издание на всеки стандарт се разбира съществуващото издание в датата, представляваща крайния срок за подаване на оферти.

Материалите отговарят на посочените стандарти:

| № | Строителен продукт (материал, съоръжение и др.) | Съответствие на стандарт и/или техническо одобрение, работни характеристики и др. |
|----|---|--|
| 1. | Дограма от PVC 5-камерен профил | <ul style="list-style-type: none">• PVC профил – минимум 5-камерен;• ширина на профила – минимум 70 mm, с вложена метална армировка;• цвят на профила – стандартен цвят бял – RAL 9010;• стъклопакет – двоен с минимална ширина 24 mm (4-14-6 mm);• стъкла – вътрешно бяло (4 mm) и външно 4-сезонно (6 mm);• стандарт – БДС EN 14351-1 |
| 2. | Дограма от алуминиев профил с прекъснат термомост | <ul style="list-style-type: none">• алуминиев (Al) профил – с прекъснат термомост;• ширина на профила – минимум 70 mm;• цвят на профила – стандартен цвят бял – RAL 9010;• стъклопакет – двоен с минимална ширина 24 mm (4-14-6 mm); |

Заличено по чл. 37 от ЗОП

Заличено по чл. 37 от ЗОП

ДЗЗД „П-ст ВН”

| № | Строителен продукт (материал, съоръжение и др.) | Съответствие на стандарт и/или техническо одобрение, работни характеристики и др. |
|-----|---|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • стъкла – вътрешно бяло (4 mm) и външно 4-сезонно (6 mm); • стандарт – БДС EN 14351-1 |
| 3. | Пожароустойчива врата с EI 60 | <ul style="list-style-type: none"> • клас на огнеустойчивост – EI 60; • ъглова каса с термо-набъбваща уплътнителна лента; • лесно отстраняем праг; • автомат за самозатваряне; • антипаник механизъм за активното крило; • устройство за фиксиране; • стандарт – БДС EN 1634-1 |
| 4. | Керамични плочки/теракот | БДС EN 14411 <ul style="list-style-type: none"> • първо качество |
| 5. | Газобетонни блокове за зидария | БДС Клас по якост 2,5 МРа; Клас по плътност 500 kg/кв.м.; Коеф. на топлопроводност на зида = 0,16 W/mK; EN 771 - 4:2011 |
| 6. | Теракол | висококачествена смес на циментова основа за зидане на газобетонни блокчета; БДС EN 998-2; |
| 7. | Лепило за теракот | БДС EN 12004:2017; БДС EN 12706:2003 |
| 8. | Гипсова мазилка | БДС EN 13279-2; БДС EN 13279-1:2008; БДС EN 998-1:2004. |
| 9. | Гипсова шпакловка | БДС EN 13279-1, БДС EN 13279-2, клас А1/негорим/, специфични изисквания, свързани с употребата на продукта: съгласно БДС EN 13279-1:2005; БДС EN 13279-2:2005. Якост на натиск – не по-малко от 2 N/mm ² , съдържание на калциев сулфат не по-малко от 50%. |
| 10. | Грунд импрегниращ | БДС EN ISO 2811-1 БДС EN ISO 3251 БДС EN ISO 2555 БДС EN ISO 1519 БДС EN ISO 2409 |
| 11. | Латекс | БДС EN 13300 |
| 12. | Грунд | Органично свързан грунд; Плътност: около 1,65 kg/dm ³ ; Съдържание на твърди тела: около 70 %; Зърнометрия: 0,5 mm; Стандарт БДС EN ISO 2811-1; БДС EN ISO 3251; БДС EN ISO 2555; БДС EN ISO 1519; БДС EN ISO 2409 |
| 13. | Силикатна екстериорна мазилка с драскана структура 1,5 mm | Стандарт EN 15824:2009; БДС EN 998-1:2004; Зърнометрия: 1,5; 2,0; 3,0 mm; Обемна плътност: около 1,8 kg/dm ³ ; Коефициент на топлопроводност λ _p : около 0,70 W/mK; Число на дифузно съпротивление μ: около 30–50; SD-стойност: 0,06–0,10 m (2 mm дебелина); |
| 14. | Мозаечна мазилка | Стандарт EN 15824:2009; БДС EN 998-1:2004; Зърнометрия: около 2 mm; Съдържание на твърдо вещество: около 80 %; Пълнител: оцветен кварцов пясък; Число на дифузно съпротивление μ: около 110–140; |
| 15. | Продукти от минерална вата (MW) | БДС EN 13162 <ul style="list-style-type: none"> • Плътност min 125 kg/m³ • коеф. на топлопреминаване λ_D=0.036 W/(m*K); • негорима, клас А, съгл. EN 13501-1 |
| 16. | Екструдиран пенополистирол (XPS) | БДС EN 13164 <ul style="list-style-type: none"> • Плътност 30-40 kg/m³ |

Заличено по чл. 37 от ЗОП

Заличено по чл. 37 от ЗОП

ДЗЗД „П-СТ ВН”

| № | Строителен продукт (материал, съоръжение и др.) | Съответствие на стандарт и/или техническо одобрение, работни характеристики и др. |
|-----|---|---|
| 17. | Шина 40/4 mm, горешо поцинкована с минимална дебелина на цинковото покритие 70 µm | БДС EN 10048, БДС EN 10058 |
| 18. | Пластифицирана ламарина | БДС EN 10346:2009 БДС EN 10143:2006 БДС EN 10204:2005 |
| 19. | Водосточни тръби и водосборни казанчета от поц. ламарина с фабрично полиестерно (PE) покритие | БДС EN 612:2005 |
| 20. | Шапка от поцинкована ламарина с полиестерно (PE) покритие | БДС EN 10346:2009 БДС EN 10143:2006 БДС EN 10204:2005 |
| 21. | Синтетична хидроизола-ционна мембрана на основата на еластични полиолефини – Polyfin 3020 – fpo | DIN EN 13956 БДС EN 13956:2006/AC:2006 |
| 22. | Фибростъклена мрежа | БДС EN 1849-1, БДС EN 13496, БДС EN 13499 |

б. Графична част на план-графика.

Разработеният линеен график за изпълнение на строителството **Приложение 4**, отразява изпълнението на всички подготвителни и строително-монтажни работи с времетраене общо **90 (деветдесет) календарни дни**, считано от датата на подписване на протокола за откриване на строителната площадка (обр. 2) по Наредба № 3на МРРБ към ЗУТ до датата на уведомителното писмо до Възложителя за окончателното завършване на СМР.

Изготвеният график за изпълнение на СМР е разработен на база организационните етапи в календарни дни и е съобразен с възможността на Изпълнителя, включително наличната механизация и особеностите на обекта.

Всяка промяна в графика за изпълнение на видовете работи ще доведе и до промяна в предвидените организационни решения.

4. Декларираме, че:

4.1. е направен оглед и е извършено запознаване с всички условия на мястото, където ще се извършват дейностите, предмет на поръчката.

4.2. се задължаваме да спазваме действащите нормативни уредби в страната за здравословни и безопасни условия на труд, противопожарни строително-технически норми и др., свързани с изпълнението на поръчката.

4.3. се задължаваме да спазваме действащите в страната нормативни уредби, технически норми и стандарти, свързани със изпълнението на поръчката.

4.4. при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд*.

4.5. към датата на подаване на настоящата оферта не са настъпили промени в декларираните обстоятелства по чл. 54, ал. 1 и чл. 101, ал. 11 от ЗОП от момента на сключването на рамковото споразумение.

4.6. ще изпълним поръчката при спазване и в съответствие с всички изисквания, посочени в Раздел I Технически спецификации и приложенията към тях, от документацията за участие;

Заличено по чл. 37 от ЗОП

ДЗЗД „П-ст ВН”

4.7. използваните от нас материали, при изпълнение на обществената поръчка, ще съответстват на посочените от възложителя в Раздел I. Технически спецификации и приложенията към тях - стандарти, работни характеристики, функционални изисквания, параметри, сертификати, типове и др. или да са еквивалентни на тях.

4.8. Ако бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, в срока определен за сключване на договора ще предоставим на възложителя всички документи, посочени в Раздел III. „Указания към участниците”, т. 3 от документацията за обществената поръчка.

5. При изпълнението на настоящата поръчка ~~ще ползвам/няма да ползвам~~ подизпълнител/и. *(невярното се зачертава)*

| Номер по ред | Видове работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители | Съответстващ на видовете работи дял в проценти (%) от стойността на поръчката | Предвидени подизпълнители (посочват се имената, ЕИК и адресите на подизпълнителите, предвидени да изпълняват съответните видове работи) |
|--------------|---|---|---|
| 1. | | | |

Декларирам, че:

5.1. в случай, че участникът, когото представлявам, бъде определен за изпълнител, ще сключим договор за подизпълнение с подизпълнител/и, деклариран/и в процедурата за сключване на рамково споразумение и посочени в настоящата оферта.

5.2. в срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посоченият в офертата подизпълнител, ще изпратим копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 14 ЗОП относно липсата на основание за отстраняване по чл. 54, ал. 1 ЗОП (приложимо в случаите на промяна/промени в обстоятелствата).

5.3. при изпълнението на настоящата поръчка ~~ще ползвам/няма да ползвам~~ (невярното се зачертава) **ресурси на трети лица**, декларирани в процедурата за сключване на рамково споразумение и посочени в настоящата оферта.

| № | Наименование на ресурса | Наименование на лицето, което предоставя ресурса |
|----|-------------------------|--|
| 1. | | |

6. Декларираме, че:

6.1. приемаме клаузите на приложения в документацията за участие в процедурата проект на договор;

6.2. направените от нас предложения и поети ангажименти са валидни за срока, посочен в поканата, считано от крайния срок за получаване на офертите.

7. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с изискванията на възложителя.

Заличено по чл. 37 от ЗОП

Заличено по чл. 37 от ЗОП

ДЗЗД „П-ст ВН”

Забележки:

1. Предложенията на участниците в обществената поръчка трябва да съответстват на посочените от Възложителя в техническите спецификации стандарти, работни характеристики, функционални изисквания, параметри, сертификати и др. или да са еквивалентни на тях. Доказването на еквивалентност (включително пълна съвместимост) е задължение на съответния участник.

2. Участник, предложил за доставка материал или апаратура, отговарящ на посочения в документацията стандарт, но различен тип от посочения, води до отстраняване на Участника.

Приложения:

1. Декларация за конфиденциалност по чл. 102 ЗОП (неприложимо).
2. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника (прилагаме).
3. Декларация за липса на основания за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 ЗОП от упълномощения представител (прилагаме).
4. Линеен график за изпълнение на строително-монтажните работи.

Дата: 12.03.2021 г.

Заличено по чл. 37 от ЗОП

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

инж. Таню Танев: ..

Управител

Заличено по чл. 37 от

Заличено по чл. 37 от ЗОП

чрез Пълномощника си
Драган Георгиев

* Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки са:

➤ Националният осигурителен институт;

➤ Национална агенция за приходите.

* Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с закрива на заетостта и условията на труд са:

➤ Агенция по заетостта;

➤ Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”.

* Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с опазване на околната среда са:

➤ Министерство на околната среда и водите.

Заличено по чл. 37 от ЗОП

Заличено по чл. 37 от ЗОП

ДЗЗД „П-ст ВН”

До
ЕСО ЕАД, МЕР Хасково
гр. Хасково, 6300
ул. Добруджа, №6

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнениена обществена поръчка с предмет:
„Ремонт покрив КАС, саниране и вътрешен ремонт на сгради в п/ст Крумовград“

от: ДЗЗД „П-ст ВН”,
(наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви нашето ценово предложение за изпълнение на обществената поръчка с горепосочения предмет, както следва:

Предлаганата от нас обща цена за цялостното изпълнение на обществената поръчка е **212 420.71** (двеста и дванадесет хиляди четиристотин и двадесет лева и седемдесет и една стотинки) лева, без ДДС.

Единичните и общите цени, за отделните видове строително-монтажни работи, с включени всички разходи, свързани с качествено изпълнение на поръчката, са дадени в следната ценова таблица:

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

| № по ред | №от РС | Наименование на видовете работи | мярка | к-во | Ед. цена, лв. без ДДС | Обща цена (лв. без ДДС) |
|----------|--------|--|-------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | РЕМОНТ ПОКРИВ КАС | | | | |
| 1 | III.6 | Демонтаж на стоманена конструкция (кабелни лавици, решетъчни оградни пана, осветителни стълбове, закладни части и други дребни стоманени конструкции и елементи) и складиране на указано от възложителя място (на територията на обекта) | кг | 88.00 | 3.30 | 290.40 |
| 2 | III.52 | Демонтаж на поли и обшивки от поцинкована/алуминиева ламарина | м2 | 13.80 | 4.50 | 62.10 |
| 3 | III.53 | Демонтаж на хидро и топлоизолационен покривен пакет (в т.ч. цим. замазки) до първа циментова замазка над СтБ плоча | м2 | 160.00 | 4.00 | 640.00 |
| 4 | III.63 | Ръчно натоварване, превоз на 50 m и разтоварване на строителни отпадъци с ръчни колички | м3 | 8.00 | 50.00 | 400.00 |

Заличено по чл. 37 от ЗОП

Заличено по чл. 37 от ЗОП

ДЗЗД „П-ст ВН”

| № по ред | №от РС | Наименование на видовете работи | мярка | к-во | Ед. цена, лв. без ДДС | Обща цена (лв. без ДДС) |
|----------|-----------|---|-------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 5 | III.110 | Натоварване и извозване на строителни отпадъци до регламентирано сметище | м3 | 8.00 | 90.00 | 720.00 |
| 6 | III.344 | Доставка и полагане на битумен грунд | м2 | 140.00 | 3.60 | 504.00 |
| 7 | III.346 | Доставка и полагане на пароизолационна (пароконтролна) битумна мембрана APP (10°C), армирана с фибростъкло | м2 | 140.00 | 15.95 | 2 233.00 |
| 8 | III.350 | Доставка и полагане на каменна вата с дебелина до 14 cm, с минимална плътност 125 kg/m ³ по покрив | м2 | 140.00 | 20.00 | 2 800.00 |
| 9 | III.351 | Доставка и полагане на синтетична хидроизолационна мембрана FPO/TPO (Polyfin или еквивалентна) на основата на еластични полиолефини, армирана със стъкл. нишка, с деб. 2.0 mm, с обръщане до външен ръб борд/ с обръщане по калканна стена или комини на вис. min 40 cm, фиксирана с Hilti, KÖSTER или еквивалентни дюбели с широка глава | м2 | 160.00 | 44.00 | 7 040.00 |
| 10 | III.356 | Доставка и монтаж на пароотдушници за синтетични FPO/TPO хидроизолации с h=400 mm и Ø125mm | бр. | 3.00 | 56.00 | 168.00 |
| 11 | III.352 | Доставка и монтаж на поцинкована шина за завършващ детайл на хидроизолация към стена /северна фасада на ЗРУ 20 kV/ | м | 12.00 | 18.00 | 216.00 |
| 12 | III.390 | Доставка и монтаж на шапка с ширина до 45 cm за борд с двустранно оформен водокап от поцинкована ламарина с полиестерно (PE) покритие, цвят сребрист по RAL 9006 (сребрист), вкл. дървени трупчета за захващане на обшивката | м | 13.80 | 22.00 | 303.60 |
| 13 | II.1.4.11 | Доставка и монтаж на токоотводи от алуминиев проводник - AlMgSi със сечение до Ø20 mm, положени върху фабрични изолиращи елементи за плоски покриви (PE-бетоннови блокчета), свързани и фиксирани с фабрични елементи, детайли и крепежи | м | 150.00 | 15.00 | 2 250.00 |
| 14 | II.1.4.13 | Доставка и монтаж на токоотводи (спусъци) по фасади от горешо поцинкована стоманена шина със сечение до 50/5 mm с минимална средна дебелина на цинк. покритие 70µm, открито по стени | м | 50.00 | 11.90 | 595.00 |

Заличено по чл. 37 от ЗОП

Заличено по чл. 37 от ЗОП



ДЗЗД „П-ст ВН”

| № по ред | №от РС | Наименование на видовете работи | мярка | к-во | Ед. цена, лв. без ДДС | Обща цена (лв. без ДДС) |
|----------------------------|---------|---|-------|-------|-----------------------|-------------------------|
| 15 | III.863 | Доставка и монтаж на вентилационна шапка (канализационен отдушник) Ø110 mm | бр. | 2.00 | 46.00 | 92.00 |
| 16 | III.354 | Доставка и монтаж на воронки с вертикално оттичане до Ø110mm, за синтетични FPO/TPO хидроизолации, с гладка периферия за пълно заваряване посредством горещ въздух, вкл. предпазни решетки | бр. | 2.00 | 55.00 | 110.00 |
| ПОДМЯНА ДОГРАМА КАС | | | | | | |
| 17 | III.23 | Демонтаж съществуваща дограма (метален профил) и складиране на указано от възложителя място (на територията на обекта) | м2 | 11.97 | 9.00 | 107.73 |
| 18 | III.24 | Демонтаж съществуваща дограма с дървени каси и рамки | м2 | 19.71 | 9.00 | 177.39 |
| 19 | III.25 | Демонтаж външни подпрозоречни плотове/первази | м | 5.18 | 1.00 | 5.18 |
| 20 | III.110 | Натоварване и извозване на строителни отпадъци до регламентирано сметище | м3 | 7.00 | 90.00 | 630.00 |
| 21 | III.242 | Доставка и монтаж на дограма от PVC 5-камерен профил, с широчина min 70 mm и вложена метална армировка, стандартен цвят бял, стъклопакет min 24 mm бяло/4-сезонно стъкло, еднокрил с двуосов механизъм, вкл. комарник на панти /р-ри 0.80/1.20 м – 10 бр./ | м2 | 9.60 | 225.00 | 2 160.00 |
| 22 | III.242 | Доставка и монтаж на дограма от PVC 5-камерен профил, с широчина min 70 mm и вложена метална армировка, стандартен цвят бял, стъклопакет min 24 mm бяло/4-сезонно стъкло, еднокрил с двуосов механизъм, вкл. комарник на панти /р-ри 0.50/0.80 м – 2 бр. – баня и WC/ | м2 | 0.80 | 225.00 | 180.00 |
| 23 | III.242 | Доставка и монтаж на дограма от PVC 5-камерен профил, с широчина min 70 mm и вложена метална армировка, стандартен цвят бял, стъклопакет min 24 mm бяло/4-сезонно стъкло, еднокрил с двуосов механизъм, вкл. комарник на панти /р-ри 2.00/1.40 м – канцелария/ | м2 | 2.80 | 225.00 | 630.00 |



Заличено по чл. 37 от ЗОП

Заличено по чл. 37 от ЗОП

ДЗЗД „П-СТ ВН”

| № по ред | №от РС | Наименование на видовете работи | мярка | к-во | Ед. цена, лв. без ДДС | Обща цена (лв. без ДДС) |
|---|---------|--|-------|-------|-----------------------|-------------------------|
| 24 | III.249 | Доставка и монтаж на дограма от алуминиев профил с прекъснат термомост, стандартен цвят бял, стъклопакет min 24 mm с бяло/4-сезонно стъкло – до 50% двуплоскостно отваряне, вкл. противонасекомни мрежи на отваряемите части (крила) /Обща витрина за командна и релейна зала с общ размер 8.8/2.1 м, с фикс и 3 бр. двуплоскостно отваряеми крила, с размери 0.80/1.30 м, вкл. 3 бр. противонасекомни мрежи на панти/ | м2 | 18.48 | 255.00 | 4 712.40 |
| 25 | III.254 | Доставка и монтаж на вътрешни хоризонтални А1 щори /обща квадратура/ | м2 | 35.98 | 45.24 | 1 627.74 |
| 26 | III.252 | Доставка и монтаж на вътрешни подпрозоречни А1 первази, бели, с ширина до 25 cm, вкл.затварящи капачки | м | 21.90 | 22.00 | 481.80 |
| 27 | III.251 | Доставка и монтаж на външни подпрозоречни А1 первази, бели, с оформен водобран и с ширина, осигуряваща отстояние 2 cm след монтаж на външен топлоизолационен пакет | м | 21.90 | 29.00 | 635.10 |
| 28 | III.235 | Обръщане на вътрешни страници около прозорци с гипсова мазилка, алуминиеви ръбохранители и двукратно боядисване с латекс, с отсичане, цвят по RAL съгласуван с възложителя | м | 86.50 | 17.90 | 1 548.35 |
| ПОДМЯНА ДОГРАМА И ЧАСТИЧЕН ВЪТРЕШЕН РЕМОНТ ЗРУ 20 kV | | | | | | |
| 29 | III.23 | Демонтаж съществуваща дограма (метален профил) и складиране на указано от възложителя място (на територията на обекта) /прозорци/ | м2 | 29.95 | 9.00 | 269.55 |
| 30 | III.23 | Демонтаж съществуваща дограма (метален профил) и складиране на указано от възложителя място (на територията на обекта) /врати аварийни изходи и връзка с КАС/ | м2 | 10.50 | 9.00 | 94.50 |

Заличено по чл. 37 от ЗОП

Заличено по чл. 37 от ЗОП

Заличено по чл. 37 от ЗОП

Заличено по чл. 37 от ЗОП



ДЗЗД „П-ст ВН”

| № по ред | №от РС | Наименование на видовете работи | мярка | к-во | Ед. цена, лв. без ДДС | Обща цена (лв. без ДДС) |
|----------|---------|--|-------|-------|-----------------------|-------------------------|
| 31 | III.249 | Доставка и монтаж на дограма от алуминиев профил с прекъснат термомост, стандартен цвят бял, стъклопакет min 24 mm с бяло/4-сезонно стъкло – до 50% двуплоскостно отваряне, вкл. противонасекомни мрежи на отваряемите части (крила)/р-ри 1.25/0.60 м – 24 бр. I-ви етаж/ | м2 | 18.00 | 255.00 | 4 590.00 |
| 32 | III.245 | Доставка и монтаж на дограма от алуминиев профил с прекъснат термомост, със стандартен цвят бял, стъклопакет min 24 mm с бяло/4-сезонно стъкло – прозорец фикс /р-ри 1.35/0.60 м – 9 бр. II-ри етаж/ | м2 | 7.29 | 255.00 | 1 858.95 |
| 33 | III.245 | Доставка и монтаж на дограма от алуминиев профил с прекъснат термомост, със стандартен цвят бял, стъклопакет min 24 mm с бяло/4-сезонно стъкло – прозорец фикс /р-ри 1.60/0.80 м – 2 бр. южна фасада/ | м2 | 2.56 | 255.00 | 652.80 |
| 34 | III.245 | Доставка и монтаж на дограма от алуминиев профил с прекъснат термомост, със стандартен цвят бял, стъклопакет min 24 mm с бяло/4-сезонно стъкло – прозорец фикс /р-ри 1.80/0.90 м – 1 бр. южна фасада като в средна част да се вгради съществуващия вентилатор от демонтир. прозорец/ | м2 | 1.62 | 255.00 | 413.10 |
| 35 | III.245 | Доставка и монтаж на дограма от алуминиев профил с прекъснат термомост, със стандартен цвят бял, стъклопакет min 24 mm с бяло/4-сезонно стъкло – прозорец фикс /р-ри 0.85/0.60 м – 1 бр./ | м2 | 0.51 | 255.00 | 130.05 |
| 36 | III.251 | Доставка и монтаж на външни подпрозоречни А1 первази, бели, с оформен водобран и с ширина, осигуряваща отстояние 2 см след монтаж на външен топлоизолационен пакет | м | 47.11 | 29.00 | 1 366.19 |
| 37 | III.235 | Обръщане на вътрешни страници около прозорци с гипсова мазилка, алуминиеви ръбохранители и двукратно боядисване с латекс, с отсичане, цвят по RAL съгласуван с възложителя | м | 91.71 | 17.90 | 1 641.61 |

Заличено по чл. 37 от ЗОП

Заличено по чл. 37 от ЗОП




ДЗЗД „П-ст ВН”

| № по ред | №от РС | Наименование на видовете работи | мярка | к-во | Ед. цена, лв. без ДДС | Обща цена (лв. без ДДС) |
|----------------------------|---------|---|-------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 38 | III.263 | Доставка и монтаж на пожароустойчива еднокрила плътна врата до 100/210 см с клас на огнеустойчивост EI 60, вкл. ъглова каса с термо-набъбваща уплътнителна лента, лесно отстраняем праг, автомат за самозатваряне, антипаник брава и устройство за фиксиране на крилото | бр. | 2.00 | 1 450.00 | 2 900.00 |
| 39 | III.264 | Доставка и монтаж на пожароустойчива двукрила плътна врата до 200/260 см с клас на огнеустойчивост EI 60, вкл. ъглова каса с термо-набъбваща уплътнителна лента, лесно отстраняем праг, автомат за самозатваряне, антипаник брава за активното крило и устройство за фиксиране на крилото | бр. | 2.00 | 2 900.00 | 5 800.00 |
| 40 | III.28 | Очукване и почистване на вътрешна компрометирана шпакловка/мазилка по стени и тавани до здрава основа /стени север и юг/ | м2 | 175.00 | 7.80 | 1 365.00 |
| 41 | III.278 | Направа на гипсова шпакловка по стени и таван /стени север и юг/ | м2 | 175.00 | 18.00 | 3 150.00 |
| 42 | III.269 | Доставка и грундиране с импрегниращ (дълбокопроникващ) грунд за уеднаквяване попивната повърхност по стени и таван, при ремонтни работи | м2 | 450.00 | 3.60 | 1 620.00 |
| 43 | III.281 | Боядисване с латекс по стени и тавани трикратно или до пълна покриваемост на основата, цвят по RAL съгласуван с възложителя | м2 | 450.00 | 9.00 | 4 050.00 |
| 44 | III.286 | Почистване с телени четки на стара блажна боя, двукратно грундиране и двукратно боядисване с алкидна боя метални повърхности /междуетажна стълба и метални решетъчни детайли тераса/ | м2 | 5.00 | 19.90 | 99.50 |
| ВЪТРЕШЕН РЕМОНТ КАС | | | | | | |
| 45 | III.900 | Демонтаж, профилактика и монтаж на климатична инверторна сплит система за високостепенен монтаж с Qохл. до 4 kW | бр | 2.00 | 300.00 | 600.00 |
| 46 | III.33 | Разваляне на тухлена зидария /командна зала и баня/ | м3 | 1.32 | 80.00 | 105.60 |
| 47 | III.23 | Демонтаж съществуваща дограма (метален профил) и складиране на указано от възложителя място (на територията на обекта) /входна врата/ | м2 | 4.59 | 9.00 | 41.31 |

Заличено по чл. 37 от ЗОП


Заличено по чл. 37 от ЗОП

Заличено по чл. 37 от ЗОП



ДЗЗД „П-ст ВН”

| № по ред | №от РС | Наименование на видовете работи | мярка | к-во | Ед. цена, лв. без ДДС | Обща цена (лв. без ДДС) |
|----------|---------|--|-------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 48 | III.22 | Демонтаж интериорни врати с размер до 100/200 cm /двата броя двукрили врати коридори са включени като 4 бр./ | бр. | 16.00 | 11.00 | 176.00 |
| 49 | III.39 | Разваляне на PVC и дървени первази | м | 10.00 | 1.00 | 10.00 |
| 50 | III.502 | Демонтаж тоалетна чиния, вкл.казанче | бр. | 1.00 | 11.00 | 11.00 |
| 51 | III.506 | Демонтаж ел.бойлер | бр. | 1.00 | 18.00 | 18.00 |
| 52 | III.505 | Демонтаж на порцеланова мивка | бр. | 4.00 | 12.00 | 48.00 |
| 53 | III.501 | Демонтаж на смесителна батерия /вкл. за душ/ | бр. | 5.00 | 9.00 | 45.00 |
| 54 | III.504 | Демонтаж на подов сифон | бр. | 3.00 | 7.00 | 21.00 |
| 55 | III.38 | Разваляне на настилка от ламинат /паркет в работилница; балатум в канцелария/ | м2 | 36.00 | 8.00 | 288.00 |
| 56 | III.6 | Демонтаж на стоманена конструкция (кабелни лавици, решетъчни оградни пана, осветителни стълбове, закладни части и други дребни стоманени конструкции и елементи) и складиране на указано от възложителя място (на територията на обекта) | кг | 300.00 | 3.30 | 990.00 |
| 57 | III.36 | Разваляне на первази/цокли от керамични плочки /баня и WC/ | м | 22.00 | 1.00 | 22.00 |
| 58 | III.35 | Разваляне на настилка от керамични плочи /санитарни помещения/ | м2 | 14.00 | 8.90 | 124.60 |
| 59 | III.34 | Разваляне на облицовка от фаянсови плочки | м2 | 35.00 | 8.90 | 311.50 |
| 60 | III.492 | Демонтаж на канализационни PVC тръби с диаметър до Ø160mm, вкл. фасонни части /PVC тръба Ø110 от тоалетна до шахта обратна канализация/ | м | 9.00 | 1.20 | 10.80 |
| 61 | III.28 | Очукване и почистване на вътрешна компрометирана шпакловка/мазилка по стени и тавани до здрава основа | м2 | 120.00 | 7.80 | 936.00 |
| 62 | III.63 | Ръчно натоварване, превоз на 50 m и разтоварване на строителни отпадъци с ръчни колички | м3 | 8.00 | 50.00 | 400.00 |
| 63 | III.110 | Натоварване и извозване на строителни отпадъци до регламентирано сметище | м3 | 8.00 | 90.00 | 720.00 |



Заличено по чл. 37 от ЗОП


Заличено по чл. 37 от ЗОП

ДЗЗД „П-ст ВН”

| № по ред | №от РС | Наименование на видовете работи | мярка | к-во | Ед. цена, лв. без ДДС | Обща цена (лв. без ДДС) |
|----------|-----------|--|-------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 64 | III.261 | Доставка и монтаж на дограма (витрина) от алуминиев профил с прекъснат термомост, стандартен цвят, стъклопакет min 24 mm бяло/4-сезонно стъкло, фикс и двукрила врата до 2x100/210 cm с автомат за самозатваряне на активното крило и устройство за фиксиране, вкл. обков /двукрила входна врата с р-р по raster на демонтираната 2.10/1.70 м, с горен неотваряемоберлихт 0.60/1.70 м, брава секретна/ | м2 | 4.60 | 255.00 | 1 173.00 |
| 65 | III.262 | Доставка и монтаж на плътни интериорни MDF врати до 90/200 cm, димоуплътнени, вкл. каса, первази-двустранно, окачване на три панти, комплект секретна брава и обков, декор/цвят съгласувано с възложителя | бр. | 10.00 | 550.00 | 5 500.00 |
| 66 | III.310 | Доставка и монтаж на преходна алуминиева лайсна | м | 10.00 | 16.00 | 160.00 |
| 67 | III.255 | Доставка и монтаж на врата до 100/240 cm от алуминиев профил с прекъснат термомост и пълнеж от термопанел, стандартен цвят бял, вкл. обков /за баня и WC с брава сервизна/ | бр. | 2.00 | 570.00 | 1 140.00 |
| 68 | III.279 | Направа фина шпакловка цялостно по стени и тавани /помещения I-ви и II-ри етаж/ | м2 | 670.00 | 18.00 | 12 060.00 |
| 69 | III.280 | Доставка и грундиране с импрегиращ грунд за уеднаквяване попивната повърхност на гипсовата основата по стени и тавани преди нанасяне на крайното латексово покритие /помещения I-ви и II-ри етаж / | м2 | 670.00 | 3.60 | 2 412.00 |
| 70 | III.281 | Боядисване с латекс по стени и тавани трикратно или до пълна покриваемост на основата, цвят по RAL съгласуван с възложителя /помещения I-ви и II-ри етаж/ | м2 | 670.00 | 9.00 | 6 030.00 |
| 71 | II.1.5.6 | Доставка и монтаж на осветително тяло с LED тръби 4x9W, 220V, IP21 | бр. | 18.00 | 109.00 | 1 962.00 |
| 72 | II.1.5.7 | Доставка и монтаж на осветително тяло с LED тръби 2x18W, 220V, IP54 | бр. | 23.00 | 79.00 | 1 817.00 |
| 73 | II.1.5.10 | Доставка и монтаж на LED осветително тяло 2x36W, 220V, взривозащитено | бр. | 3.00 | 99.00 | 297.00 |
| 74 | II.1.5.11 | Доставка и монтаж ключ единичен за скрит монтаж | бр. | 23.00 | 11.00 | 253.00 |
| 75 | II.1.5.12 | Доставка и монтаж ключ сериен за скрит монтаж | бр. | 9.00 | 12.00 | 108.00 |

Заличено по чл. 37 от ЗОП
заличено по чл. 37 от ЗОП

Заличено по чл. 37 от ЗОП



ДЗЗД „П-ст ВН”

| № по ред | №от РС | Наименование на видовете работи | мярка | к-во | Ед. цена, лв. без ДДС | Обща цена (лв. без ДДС) |
|----------|--------------|---|-------|-------|-----------------------|-------------------------|
| 76 | II.1.5.13 | Доставка и монтаж ключ девиаторен за скрит монтаж | бр. | 4.00 | 11.00 | 44.00 |
| 77 | II.1.6.2.41 | Доставка и монтаж на контакт трифазен за открит монтаж тип шуко за 25А | бр. | 1.00 | 22.00 | 22.00 |
| 78 | II.1.6.2.42 | Доставка и монтаж на контакт монофазен за открит монтаж тип шуко за 16А | бр. | 30.00 | 14.00 | 420.00 |
| 79 | II.1.6.3.108 | Доставка и монтаж на звънец 220V AC | бр. | 1.00 | 22.00 | 22.00 |
| 80 | II.1.5.9 | Доставка и монтаж на осветително тяло за евакуационно осветление LED 8W, с вградена АБ (акумулаторна батерия), указващо посока | бр. | 2.00 | 101.65 | 203.30 |
| 81 | III.696 | Доставка и монтаж на месингова спирателна арматура – сферична канелка до 3/4" | бр. | 1.00 | 19.00 | 19.00 |
| 82 | III.849 | Доставка и монтаж на бойлер до 80 l, вертикален монтаж | бр. | 1.00 | 500.00 | 500.00 |
| 83 | III.842 | Доставка и монтаж на стенен смесител за душ, в комплект с ръчен душ и тръбно окачване /баня/ | бр. | 1.00 | 132.00 | 132.00 |
| 84 | III.866 | Доставка и монтаж на WC моноблок с тоалетна седалка, вкл. крепежни елементи и свързващи тръби и връзки /баня/ | бр. | 1.00 | 165.00 | 165.00 |
| 85 | III.867 | Доставка и монтаж на мивка порцеланова 60 cm, вкл. сифон и полукоззола | бр. | 3.00 | 80.00 | 240.00 |
| 86 | III.841 | Доставка и монтаж на смесителни батерии за мивка, високи, стоящи | бр. | 3.00 | 80.00 | 240.00 |
| 87 | III.695 | Доставка и монтаж на месингова спирателна арматура – мини кран 1/2" | бр. | 2.00 | 19.00 | 38.00 |
| 88 | III.289 | Пердашена изравнителна циментова замазка по подове dср.= 4 cm /санитарни помещения, канцелария и работилница/ | м2 | 52.00 | 16.00 | 832.00 |
| 89 | III.304 | Доставка и полагане по подове на дълбокопроникващ грунд за цимент | м2 | 52.00 | 3.60 | 187.20 |
| 90 | III.218 | Зидария с газобетонни блокчета 600/250/100 mm /баня/ | м2 | 3.80 | 89.00 | 338.20 |
| 91 | III.275 | Шпакловка с циментово лепило върху зидария от газобетонни блокчета /баня/ | м2 | 3.80 | 18.00 | 68.40 |
| 92 | III.299 | Доставка и полагане на теракот по подове WC, вкл. фугиране с гъвкава, аквастатична фугираща смес (десен/цвет на плочките и фугата – съгласуван с възложителя) /санитарни помещения/ | м2 | 15.00 | 48.00 | 720.00 |

Заличено по чл. 37 от ЗОП

Заличено по чл. 37 от ЗОП



ДЗЗД „П-ст ВН”

| № по ред | №от РС | Наименование на видовете работи | мярка | к-во | Ед. цена, лв. без ДДС | Обща цена (лв. без ДДС) |
|----------|---------|---|-------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 93 | III.300 | Доставка и полагане на фаянс по стени WC, вкл. фугиране с гъвкава, аквастатична фугираща смес (десен/цвет на плочките и фугата – съгласуван с възложителя) /баня и WC/ | м2 | 26.00 | 52.00 | 1 352.00 |
| 94 | III.858 | Доставка и монтаж на сифон подов рогов Ø50 mm, със странично оттичане, вкл. решетка /баня, WC и склад АБ/ | бр. | 3.00 | 20.00 | 60.00 |
| 95 | III.271 | Вътрешна варова мазилка по бетонови стени и тавани /санитарни помещения и предверие АБ/ | м2 | 26.00 | 14.00 | 364.00 |
| 96 | III.279 | Направа фина шпакловка цялостно по стени и тавани /санитарни помещения/ | м2 | 41.00 | 18.00 | 738.00 |
| 97 | III.280 | Доставка и грундиране с импрегниращ грунд за уеднаквяване попивната повърхност на гипсовата основата по стени и тавани преди нанасяне на крайното латексово покритие /санитарни помещения/ | м2 | 41.00 | 3.60 | 147.60 |
| 98 | III.282 | Боядисване с влагоустойчив латекс по стени и тавани трикратно или до пълна покриваемост на основата, цвет по RAL съгласуван с възложителя /санитарни помещения/ | м2 | 41.00 | 9.00 | 369.00 |
| 99 | III.291 | Доставка и полагане на студоустойчив гранитогрес с деб. min 8 mm с грапава повърхност - min R9, степен на износоустойчивост - min PEI4 по подове и стълбищни площадки, вкл. фугиране с гъвкава аквастатична фугираща смес (десен/цвет на плочките и фугата – съгласуван с възложителя) /без командна зала, АБ и релейна зала/ | м2 | 105.00 | 53.00 | 5 565.00 |
| 100 | III.293 | Доставка и полагане на студоустойчив гранитогрес по цокли до 10 cm, вкл. фугиране с гъвкава, аквастатична фугираща смес (десен/цвет на плочките и фугата – съгласуван с възложителя) /без командна зала, АБ и релейна зала/ | м | 136.80 | 19.00 | 2 599.20 |
| 101 | III.286 | Почистване с телени четки на стара блажна боя, двукратно грундиране и двукратно боядисване с алкидна боя метални повърхности /стълбищен парапет/ | м2 | 5.00 | 19.90 | 99.50 |

Заличено по чл. 37 от ЗОП



Заличено по чл. 37 от ЗОП

Заличено по чл. 37 от ЗОП


ДЗЗД „П-ст ВН”

| № по ред | №от РС | Наименование на видовете работи | мярка | к-во | Ед. цена, лв. без ДДС | Обща цена (лв. без ДДС) |
|----------|---------|---|-------|-------|-----------------------|-------------------------|
| 102 | III.613 | Доставка и монтаж на PVC кабелен канал за инсталация в сгради до 60x60mm, вкл. капак, аксесори и монтажни елементи | м | 30.00 | 8.50 | 255.00 |
| 103 | III.20 | Разваляне на тротоарна настилка, вкл. бордюри | м2 | 6.00 | 9.90 | 59.40 |
| 104 | III.71 | Тънки изкопи до 0.5 m ръчно в земни почви с прехвърляне на 3 m хоризонтално /за тръба от водомерна шахта до КАС/ | м3 | 5.88 | 45.00 | 264.60 |
| 105 | III.113 | Доставка и полагане на пясъчна подложка | м3 | 2.00 | 38.00 | 76.00 |
| 106 | III.105 | Засипване на тесни изкопи без трамбоване | м3 | 5.88 | 7.95 | 46.75 |
| 107 | III.106 | Уплътняване ръчно с трамбовка на земни почви на пластове до 20 cm, до достигане на минимална обемна плътност 17,0 kN/m3 | м3 | 5.88 | 11.00 | 64.68 |
| 108 | III.486 | Полагане на настилка от тротоарни плочи 40/40/5 cm, вибропресовани, сиви на хидрофобна циментова fuga тип „Терафлекс Gold selection” или еквивалентно, с оставяне на еластични fugи | м2 | 6.00 | 46.00 | 276.00 |
| 109 | III.662 | Доставка и монтаж на PPR напорна водопроводна тръба PN16 Ø32 mm за вътрешен водопровод, вкл. фасонни части и монтажни скоби | м | 35.00 | 12.20 | 427.00 |
| 110 | III.664 | Доставка и монтаж на PPR напорна водопроводна тръба PN20 Ø20 mm за вътрешен водопровод, вкл. фасонни части и монтажни скоби | м | 35.00 | 10.20 | 357.00 |
| 111 | III.674 | Доставка и монтаж на тръбна противокондензна изолация с δ до 10 mm от микропореста гума за тръба PP-R Ø32 mm, студена вода | м | 35.00 | 4.20 | 147.00 |
| 112 | III.676 | Доставка и монтаж на тръбна изолация с δ до 20 mm от микропореста гума за тръба PP-R Ø20 mm, топла вода | м | 35.00 | 6.00 | 210.00 |
| 113 | III.510 | Доставка и монтаж на сградни канализационни PVC тръби Ø110 mm, вкл. фасонни части /от WC до шахта обратни води/ | м | 20.00 | 22.00 | 440.00 |
| 114 | III.509 | Доставка и монтаж на сградни канализационни PVC тръби Ø50 mm, вкл. фасонни части /баня и преддверие/ | м | 10.00 | 20.00 | 200.00 |
| 115 | III.46 | Направа на улей до 25/20 cm ръчно в тухлена зидария /баня и преддверие/ | м | 38.00 | 9.00 | 342.00 |

Заличено по чл. 37 от ЗОП

Заличено по чл. 37 от ЗОП

Заличено по чл. 37 от ЗОП



ДЗЗД „П-ст ВН”

| № по ред | №от РС | Наименование на видовете работи | мярка | к-во | Ед. цена, лв. без ДДС | Обща цена (лв. без ДДС) |
|----------|---------|---|-------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 116 | III.48 | Направа на улей до 25/20 см ръчно в бетонна стена /баня и преддверие/ | м | 10.00 | 11.00 | 110.00 |
| | | ПОСТАВЯНЕ ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ФАСАДИ КАС И ЗРУ | | | | |
| 117 | III.6 | Демонтаж на стоманена конструкция (кабелни лавици, решетъчни оградни пана, осветителни стълбове, закладни части и други дребни стоманени конструкции и елементи) и складиране на указано от възложителя място (на територията на обекта) | кг | 120.00 | 3.30 | 396.00 |
| 118 | III.27 | Демонтаж съществуващи токоотводи (спусъци) по фасада | м | 150.00 | 1.00 | 150.00 |
| 119 | III.52 | Демонтаж на поли и обшивки от поцинкована/алуминиева ламарина | м2 | 27.00 | 8.90 | 240.30 |
| 120 | III.50 | Демонтаж на водосточни тръби, вкл. кривки | м | 36.00 | 4.30 | 154.80 |
| 121 | III.439 | Почистване с телени четки на ръждата от армировката до достигане на мет.блясък, със степен на чистота до Sa 2,5 /проходни плочи/ | м2 | 11.30 | 8.70 | 98.31 |
| 122 | III.174 | Грундиране и двукратно боядисване с алкидна боя на стоманени елементи, мрежи, огради, лавици, тръби и други /проходни плочи/ | м2 | 11.30 | 19.00 | 214.70 |
| 123 | III.26 | Очукване на външна компрометирана мазилка до здрава основа | м2 | 5.00 | 7.80 | 39.00 |
| 124 | III.272 | Външна гладка ВЦ мазилка по стени | м2 | 5.00 | 14.00 | 70.00 |
| 125 | III.314 | Фасадно тръбно скеле – доставка, монтаж и демонтаж | м2 | 598.33 | 6.00 | 3 589.98 |
| 126 | III.321 | Направа на външна топлоизолация с лепилен разтвор от каменна вата с деб. 10cm, с минимална плътност 125 kg/m ³ , дюбелиране 6-8 бр./m ² , стъклофибърна мрежа (min 165g/m ²), с двуслойна лепилна шпакловка, ръбохранителни профили и завършващ слой грунд и силикатна мазилка, цвят структура съгласуван с възложителя | м2 | 650.00 | 84.00 | 54 600.00 |
| 127 | III.327 | Направа на външна топлоизолация по страници с лепилен разтвор, каменна вата с деб. до 3 cm, с минимална плътност 125 kg/m ³ , дюбелиране 6-8 бр./m ² , стъклофибърна мрежа - 165g/m ² , с двуслойна лепилна шпакловка, ръбохранителни профили и завършващ слой грунд и силикатна мазилка | м | 240.65 | 30.00 | 7 219.50 |

Заличено по чл. 37 от ЗОП

Заличено по чл. 37 от ЗОП

Заличено по чл. 37 от ЗОП



ДЗЗД „П-ст ВН”

| № по ред | №от РС | Наименование на видовете работи | мярка | к-во | Ед. цена, лв. без ДДС | Обща цена (лв. без ДДС) |
|----------|-----------|--|----------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 128 | Ш.319 | Направа на външна топлоизолация по цокъл с лепилен разтвор, екструдирани пенополистирол (XPS) с деб. 8 см, плътност 30-40 kg/m ³ , дюбелиране 6-8 бр./m ² , стъклофибърна мрежа (min 165g/m ²), с двуслойна лепилна шпакловка, ръбохранителни профили и завършващ слой грунд и полимерна мозаична мазилка, с цвят и структура съгласуван с възложителя | m ² | 94.00 | 56.00 | 5 264.00 |
| 129 | Ш.320 | Доставка и монтаж на алуминиев профил цокълен с водокап | м | 79.40 | 11.00 | 873.40 |
| 130 | Ш.324 | Полагане на топлоизолация по еркери (дъна на тераси, козирки, стрехи и др.) от XPS с деб.3 см, плътност 30-40 kg/m ³ , дюбелиране 6-8 бр./m ² , стъклофибърна мрежа (min 165g/m ²), с двуслойна лепилна шпакловка, ръбохранителни профили и завършващ слой грунд и силикатна мазилка | m ² | 25.57 | 41.00 | 1 048.37 |
| 131 | Ш.387 | Доставка и монтаж на водосточни тръби до Ø120mm от поцинкована ламарина с полиестерно (PE) покритие, цвят по RAL 9006 (сребрист), вкл. скоби Ø 120, комплект с дюбел и шпилка | м | 36.00 | 24.60 | 885.60 |
| 132 | II.1.4.13 | Доставка и монтаж на токоотводи (спусъци) по фасади от горещо поцинкована стоманена шина със сечение до 50/5 mm с минимална средна дебелина на цинк. покритие 70µm, открито по стени | м | 150.00 | 14.00 | 2 100.00 |
| 133 | Ш.268 | Доставка и монтаж на вентилационна решетка (жалузи) стоманена горещо поцинкована, с размери до 180x60 cm, с ламели, осигурени с мрежа срещу проникване на насекоми и дребни птици /баня и WC/ | бр. | 2.00 | 90.00 | 180.00 |
| 134 | Ш.386 | Доставка и монтаж на подулучна пола с шир. до В=30 cm от поц. ламарина с полиестерно покритие, цвят по RAL 9006 (сребрист) | м | 36.00 | 24.00 | 864.00 |
| 135 | Ш.390 | Доставка и монтаж на шапка с ширина до 45 cm за борд с двустранно оформен водокап от поцинкована ламарина с полиестерно (PE) покритие, цвят сребрист по RAL 9006 (сребрист), вкл. дървени трупчета за захващане на обшивката | м | 24.00 | 24.50 | 588.00 |

Заличено по чл. 37 от ЗОП
заличено по чл. 37 от ЗОП



ДЗЗД „П-ст ВН”

| № по ред | №от РС | Наименование на видовете работи | мярка | к-во | Ед. цена, лв. без ДДС | Обща цена (лв. без ДДС) |
|---|--------|---|-------|------|-----------------------|-------------------------|
| 136 | Ш.389 | Доставка и монтаж на казанчета овални с изх. Ø 120 от поцинкована ламарина с полиестерно (PE) покритие, цвят по RAL 9006 (сребрист) | бр. | 4.00 | 46.00 | 184.00 |
| 137 | Ш.287 | Пердашена армирана циментова замазка dcp.= 10 cm /изкърпване външен мозаечен праг аварийен изход I-ви етаж / | м2 | 1.90 | 28.00 | 53.20 |
| ОБЩА ЦЕНА ЗА ОБЕКТА, ЛЕВА, БЕЗ ДДС: | | | | | | 196 685.84 |
| НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ8%ЛЕВА, БЕЗ ДДС: | | | | | | 15 734.87 |
| ОБЩА ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА за изпълнение наОбществената поръчка, ЛЕВА, БЕЗ ДДС: | | | | | | 212 420.71 |

Забележка: В колона 2 от ценовата таблица е посочен № на позициите от ценовите предложения към рамковите споразумения.



Участниците не могат да оферират цена/и и/или ценообразуващи параметри по-висока/и от тези, които са оферирали в ценовото си предложение, неразделна част от рамковото споразумение, по силата на което участват в настоящия вътрешен конкурентен избор. При констатиране на цена/и и/или ценообразуващ/и параметър/три в ценово предложение на участник в настоящата обществена поръчка, по-висока/и от тези, посочени в сключеното с него рамково споразумение, участникът се отстранява.



Посочената в поканата за представяне на оферти за участие във вътрешен конкурентен избор прогнозна стойност на поръчката се явява пределна и не може да бъде надвишавана. В случай, че стойността на ценовото предложение на участник е по-висока от прогнозната стойност на поръчката, офертата на участника няма да бъде допусната до оценка и класиране и участникът ще бъде отстранен от процедурата.

Единичните цени са образувани при следните ценообразуващи параметри:

- средна часова ставка (лв/ч.ч) 9,80 лв/ч.ч;
- цена на транспорт (лв/т.км) 2,50 лв/т.км;
- цена на машиносмяна по видове механизация (лв/мсм): автокран – 350,00 лв/мсм; автовишка 22м – 400,00 лв/мсм; автовишка 27м – 500,00 лв/мсм; багер комбиниран – 280,00 лв/мсм; багер чук – 320,00 лв/мсм; челен товарач – 400,00 лв/мсм; камион с кран – 380,00 лв/мсм; самосвал – 300,00 лв/мсм; бордови камион – 300,00 лв/мсм;
- доставно-складови разходи (%) 8%;
- допълнителни разходи за труд (%) 80%;
- допълнителни разходи за механизация (%) 40%;
- печалба (%) 8%.

Забележка: Цена на машиносмяна се посочва за всеки вид механизация, която участникът възнамерява да използва при изпълнение на СМР.

Заличено по чл. 37 от ЗОП

Заличено по чл. 37 от ЗОП



ДЗЗД „П-ст ВН”

Нашето ценово предложение включва всички разходи, свързани с качествено изпълнение на поръчката, при условията, изискванията и обема определени в документацията за участие.

Заличено по чл. 37 от ЗОП

Дата: 12.03.2021 г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

инж. Таню Танев: .

Управител

Заличено по чл. 37 от

Заличено по чл. 37 от ЗОП

чрез Пълномощника си

Драган Георгиев

Заличено по чл. 37 от ЗОП

Заличено по чл. 37 от ЗОП

Заличено по чл. 37 от ЗОП

