

До  
ЕСО ЕАД, МЕР Монтана  
гр. Монтана 3400  
ул. „Ал. Стамболийски“, № 45

### ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:  
„Ремонт полета Ср. Н. п/ст Видин 1“

Представяме Ви нашето предложение за изпълнение на обществената поръчка с горепосочения предмет, както следва:

1. Срокът за цялостно изпълнение на поръчката е 130 календарни дни (до 130 календарни дни), считано от датата на подписване на протокола за откриване на строителната площадка (обр. 2 по Наредба № 3/ 31.07.03 г. на МРРБ към ЗУТ) до датата, посочена в уведомителното писмо до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за окончателното завършване на СМР.

2. Гаранционни срокове.

2.1. Гаранционен срок за изпълнените строително-монтажни работи – 10 (минимум 10 /десет/) години, считано от датата на подписване на протокол от приемателна комисия, назначена от Възложителя (констативен акт обр. 15 по Наредба № 3/31.07.2003 г. на МРРБ към ЗУТ).

2.2. Гаранционен срок за изпълнените електромонтажни работи, вкл. на материали и апаратура – 5 (минимум 5 /пет/) години, считано от датата на окончателното завършване на обекта.

**Участникът не може да предлага по-кратък гаранционен срок от този, който е предложил в рамковото споразумение.**

*а. Обяснителна записка.*

При изпълнението на ремонта на ЗРУ 10kV ще се освободят четири броя килии 20kV в непосредствено съседство на съществуващия проход между уредби 20kV и 10kV и ще се извършат следните видове строително-монтажни работи:

- партерен етаж и етаж в ЗРУ – ще се преместят електропровод „Тополи“ 20 kV от килия №22 в килия №18, електропровод „Бърдо“ 20 kV от килия №26 в килия №22, електропровод „Кулата“ 20 kV от килия №13 в килия №11, електропровод „Манастира“ 20 kV от килия №23 в килия №13, електропровод „Акация“ 20 kV от килия №25 в килия №19.

- етаж в ЗРУ – ще се демонтират В.О. 20kV от ш.с-ми 20kV от полукилияте срещу съществуващия проход и ще се монтират нови В.О. 20kV в килия №14 „Мерене А“ 20kV и „Мерене Б“ 20kV. Те ще станат „Мерене и В.О. „А““ 20kV и „Мерене и В.О. „Б““ 20kV.

- партерен етаж и етаж в ЗРУ – в освободени килия №23 и килия №24 ще се обособи нов проход и ще се разкъсат шинни системи „А“ и „Б“ 20kV. В освободените килии №25 и №26, и в съществуващия проход ще се изградят шинни системи „А“ и „Б“, които ще се съединят с съществуващите шинни системи 10kV.

- в освободените килии и обособените килии в съществуващия проход ще се преместят кабелни линии, както следва: кабелна линия „Кокиче“ 10kV от полукилия №2' в освободена килия №26 /ще се присъедини към нова шинна система „А“ и „Б“ 10kV/, кабелна линия „Разсадника“ 10kV от полукилия №4' в освободена килия в съществуващия проход между килия №25 и килия №1 „Колодрума“ 10kV /ще се присъедини към нова шинна система „А“ и „Б“ 10kV/, кабелна линия „Лебед“ 10kV от полукилия №3' в освободена килия №25 /ще се присъедини към нова шинна система „А“ и „Б“ 10kV/. Присъединяването към шинна система „А“ и „Б“ 10kV ще се осъществи посредством ШНР-ли, прекъсвач, измервателни трансформатори, ЛНР-л.;

- партерен етаж в ЗРУ – ще се изгради кабелен канал за кабели 10kV в присъществуващия до килиите с преместените кабелни изводи „Кокиче“ 10kV „Разсадника“ 10kV

и „Лебед“ 10kV. Силовите кабели 10kV ще се отсъединят от килия №2', килия №3', килия №4' и ще се преместят съответно в освободената килия №26, в освободената килия №25, в обособената килия в съществуващия проход между килия №25 и килия №1 „Колодрума“ 10kV.

- от килия №9' ще се демонтира „Трафо СН“ 10kV със силовия кабел и Р-л 10kV намиращ се в килия 1'.

- ще се демонтира АС и УИЗЦ присъединено към шина „А“ 10kV от килия №5' и килия №7' и ще се монтират в килия №9'.

- ще се демонтират АС и УИЗЦ присъединено към шина „Б“ 10kV от килия №6' и килия №8' и ще се монтират в килия №10 до трафовход 10kV на „Трафо 2“.

- съгласно изискванията на типовите схеми за СрН при изграждане на САУП към всеки трансформатор ще бъде присъединено конкретно АС и УИЗЦ, затова към шиносборката на всеки Трафовход 10kV ще се присъединят нови кабели 10kV, които посредством шинни разединители ще захранват УИЗЦ и АС. В така освободените полукилии ще се монтират и опиноват НТ-ри за съответните кабелни изводи 10kV.

- на етаж в ЗРУ срещу южната секция на 10kV ще се изгради и обособи полукилия за присъединяване на АС и УИЗЦ на „Трафо 1“, а АС и УИЗЦ на „Трафо 2“ ще се присъедини към освободената полукилия №4'.

- във всички килии 10kV и 6 бр. килии 20kV ще се подменят съществуващите предкилийни шкафове с нови, доставка на възложителя. Ще се изградят ограждения около новите предкилийни шкафове, а съществуващите от двете страни на прекъсвачите 10kV и 20kV ще се фиксират със заварки към металната конструкция на всяка килия.

- ще се подменят всички контролни и силови кабели от съоръженията в килиите до предкилийните шкафове и от предкилийните шкафове до релейните табла.

- в съществуващите релейни табла ще се подменят: ЦРЗ, ще се монтират бутони за управление на прекъсвача и частично ще се преработи вторичната комутация.

- в таблата на Меренията 10kV и 20kV ще се подменят устройствата за АЧР и ще се реализират схеми за изключване на четири групи изводи и АПОР.

Демонтажът на съществуващите първични съоръжения ще се извърши, така че да бъдат годни за повторна употреба и ще се предадат на Възложителя.

Приемането на работите, ще се извършва в съответствие с изискванията на Наредба № 3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. За целта ще се състави и подпише констативен протокол образец № 15.

#### *б. Графична част на план-графика.*

#### *Приложение № 1 към Предложение за изпълнение*

#### **4. Декларираме, че:**

4.1. е направен оглед и е извършено запознаване с всички условия на мястото, където ще се извършват дейностите, предмет на поръчката.

4.2. се задължаваме да спазваме действащите нормативни уредби в страната за здравословни и безопасни условия на труд, противопожарни строително-технически норми и др., свързани с изпълнението на поръчката.

4.3. се задължаваме да спазваме действащите в страната нормативни уредби, технически норми и стандарти, свързани с изпълнението на поръчката.

4.4. за изпълнение на поръчката ще доставим апаратура и материали, съгласно изискванията на възложителя и в съответствие с Техническите спецификации на възложителя и Техническото предложение на изпълнителя, неразделна част от рамковото споразумение

4.5. при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд\*.

4.6. към датата на подаване на настоящата оферта не са настъпили промени в обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 101, ал. 11 от ЗОП от момента на сключването на рамковото споразумение.

#### **5. Подизпълнители и/или трети лица**

5.1. При изпълнението на настоящата поръчка ~~ще използвам/няма да използвам~~ подизпълнители.  
(невярното се зачертава)

Заличено по чл. 36, ал. 3 от ЗОП

Заличено по чл. 36, ал. 3 от ЗОП

Заличено по чл. 36, ал. 3 от ЗОП

Номер по ред	Видове работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители	Съответстващ на видовете работи дял в проценти (%) от стойността на поръчката	Предвидени подизпълнители (посочват се имената, ЕИК и адресите на подизпълнителите, предвидени да изпълняват съответните видове работи)
1.			
2.			

Декларирам, че:

5.1.1. в случай, че участникът, когото представлявам, бъде определен за изпълнител, ще сключим договор за подизпълнение с подизпълнител/и, деклариран/и в процедурата за сключване на рамково споразумение и посочени в настоящата оферта.

5.1.2. в срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посоченият в офертата подизпълнител/, ще изпратим копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 14 от ЗОП относно липсата на основание за отстраняване по чл. 54, ал. 1 от ЗОП (приложимо в случаите на промяна/промени в обстоятелствата).

5.2. При изпълнението на настоящата поръчка ~~ще ползвам/няма да ползвам~~ (невярното се зачертава) ресурси на трети лица, декларирани в процедурата за сключване на рамково споразумение и посочени в настоящата оферта.

№	Наименование на ресурса	Наименование на лицето, което предоставя ресурса
1.		

6. Декларираме, че:

6.1. приемаме клаузите на приложения в документацията за участие в процедурата проект на договор;

6.2. направените от нас предложения и поети ангажименти са валидни за срока, посочен в поканата, считано от крайния срок за получаване на офертите.

7. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с изискванията на възложителя.

Приложения:

1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника (когато е приложимо).

2. Декларация за конфиденциалност по чл. 102 ЗОП (когато е приложимо).

\*Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки са:

➤ Националният осигурителен институт;

➤ Национална агенция за приходите.

Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с закрила на заетостта и условията на труд са:

➤ Агенция по заетостта;

➤ Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с опазване на околната среда са:

➤ Министерство на околната среда и водите

**Заличено по чл. 36, ал. 3 от ЗОП**

Дата: 09.04.2021 г.

Подпис и печат: .....

инж. Снежина Тодорова — Цветкова

