

ДЗЗД „П-ст ВН”

ДО
ЕСО ЕАД, МЕР Хасково
гр. Хасково, 6300
ул. Добруджа, №6

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:
„Ремонт на ограда в п/ст Ивайловград“

от: ДЗЗД „П-ст ВН”,
(наименование на участника)

Представяме Ви нашето предложение за изпълнение на обществената поръчка с горепосочения предмет, както следва:

1. Срок за цялостното изпълнение на поръчката – 70 (седемдесет) календарни дни, считано от датата на подписване на протокола за откриване на строителната площадка (обр. 2) по Наредба № 3 на МРРБ към ЗУТ до датата на уведомителното писмо до Възложителя за окончателното завършване на СМР.

2. Гаранционен срок за изпълнените строително-монтажни работи – 10 (десет) години, считано от датата на подписване на протокола за установяване годността за приемане на строежа, без забележки от приемателна комисия, назначена от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** констативен акт (обр. 15) по Наредба № 3 на МРРБ към ЗУТ.

Участниците не могат да предлагат по-кратък гаранционен срок от този, който са предложили в рамковото споразумение, по силата на което участват в настоящия вътрешен конкурентен избор.

3. Предлагаме организация за изпълнението на строително-монтажните работи (СМР), както следва:

а. Обяснителна записка.

Място на изпълнение на поръчката е ел. подстанция 110/20 kV „Ивайловград“, която се намира в гр. Ивайловград, община Ивайловград, област Хасково. Подстанцията се експлоатира от „ЕСО” ЕАД – Мрежови експлоатационен район (МЕР) Хасково. Достъпът до обекта се осъществява по асфалтиран път, част от градската улична мрежа.

Подстанция „Ивайловград” е въведена в експлоатация през 1982 г. Имота на подстанцията е с приблизителна площ от 7,06 дка, като площадката, която е оградена и се използва за подстанцията е разположена на площ от 3,1 дка. Теренът е терасиран на две нива, като на по-горното ниво на площадката е разположена открита разпределителна уредба (ОРУ) 110 kV, а на долното ниво са изградени командно-административната сграда и сградата на защитна разпределителна уредба (ЗРУ) 20 kV. Сградите на КАС и ЗРУ са долепени една до друга.

Площадката на подстанцията е оградена с ажурна ограда с плътна цокълна част. Ажурната част е с височина от 1,70 до 2.20 m и е изградена от оградни пана, състоящи се от обла метална рамка и оградна мрежа, метални колове и колони. От въвеждането на подстанцията в експлоатация до сега не е извършван ремонт на оградата.

Външната ограда на подстанцията е с дължина около 255 m /в т.ч врати/ и вътрешна ограда около 32.50 m /в т.ч врата/.

Заличено по чл. 37 от ЗОП

Заличено по чл. 37 от ЗОП

ДЗЗД „П-ст ВН”

Предвидените за изпълнение строително-ремонтни работи в подстанция “Ивайловград” 110/20 kV, включват следните дейности:

Предвижда се цялостна подмяна /пана, колове и врати/ на външна ограда с дължина около 255 m /в т.ч врати/, вътрешна ограда с дължина 32.50 m /в т.ч врата/.

Демонтаж на всички елементи от старата метална ограда от всички страни на подстанцията и частично укрепване на стоманобетоновия цокъл, монтиране на единичен кльон и модулна сглобяема оградна система/. Изграждане на подход стъпала, бетониране на обхода около КАС и укрепване на подпорна стена пред КАС. Почистване на храсти и дървета около оградата, както и в неоградената част от имота на подстанцията.

Ремонт ограда

Ремонтните работи включват:

- Демонтаж на оградни пана от метална рамка от обла стомана и метална мрежа;
- Демонтаж на оградни колове и складиране на указано от възложителя място;
- Демонтаж на транспортна метална врата и складиране на указано от възложителя място (на територията на обекта);
- Направа на временни огради и обезопасяване от проникване на обекта;
- Прорязване и разбиване на съществуващи ст.б конструкции и елементи (само за повредените участъци от ивичния фундамент на оградата);
- Разчистване на храсти и дървета отвън и отвътре на оградата;
- Кофраж фундаменти рандбалки и ивични основи;
- Изработка, доставка и монтаж на армировъчна стомана;
- Доставка и полагане на армиран бетон C25/30 (B20) сулфатоустойчив;
- Направа на изкоп за полагане на заземителна шина;
- Доставка и монтаж на горещо поцинкована шина 40/4;
- Доставка и монтаж на горещо поцинковани заземителни колове 63/63/6 мм; L=3 м
- Заземяване на металните части на оградата и полагане на хоризонтален заземител /горещо поцинкована заземителна шина/;
- Доставка и монтаж на нова модулна сглобяема оградна система (пана, колове, фиксатори) - 276,5 m;
- Доставка и монтаж на единичен кльон - 250 m;
- Доставка и монтаж на двукрила транспортна оградна врата;
- Натоварване и извозване на строителни отпадъци;
- Повдигане ниво цокъла на оградата с 30 cm / на 10 метра /;
- Отстраняване на хумусен слой ръчно с дебелина на пласта до 0,50 cm и превоз с ръчни колички;
- Повдигане на цокъла – 15 cm - /на 60 метра/;
- Почистване с телени четки на запазената (неочукана) повърхност на ст.б елементи от замърсявания, лишей, мъхове и съществуваща боя – по цокъл ограда;
- Обезпрашаване, почистване и измиване с вода на обработените повърхности на СтБ елементи – по цокъл ограда;
- Доставка и полагане на цялостно дълготрайно защитно покритие за бетон Sikagard-680 S Betoncolor или еквивалентен, в цвят по RAL 9001 – по цокъл ограда;
- Изсичане на храсти и дървета около оградата, при дебелина на дърветата до 10 cm, натоварване и извозване на дървесината до регламентирано от контролните органи място;

Изграждане на бетонов обход и стъпала:

- Отстраняване на хумусен слой ръчно с дебелина на пласта до 0,50 cm и превоз с ръчни колички;

Заличено по чл. 37 от ЗОП

ДЗЗД „П-СТ ВН”

- Доставка и полагане на подложен бетон;
 - Доставка и полагане на трошено каменна фракция;
 - Доставка и полагане на пясъчна подложка;
 - Изработка, доставка и монтаж на армировъчна стомана;
 - Кофраж стб. стълбища;
 - Доставка и полагане на армиран бетон;
 - Натоварване и извозване на строителни отпадъци до регламентирано сметище;
Изграждане на бетонова настилка около КАС:
 - Премахване настилка от бетонови плочки;
 - Доставка и полагане на подложен бетон;
 - Изработка, доставка и монтаж на армировъчна стомана;
 - Доставка и полагане на армиран бетон;
 - Натоварване и извозване на строителни отпадъци до регламентирано сметище;
Укрепване на подпорна стена пред КАС:
 - Отстраняване на хумусен слой ръчно с дебелина на пласта до 0,50 cm и превоз с ръчни колички;
 - Доставка и полагане на подложен бетон;
 - Изработка, доставка и монтаж на армировъчна стомана;
 - Кофраж стб. стълбища;
 - Доставка и полагане на армиран бетон;
 - Натоварване и извозване на строителни отпадъци до регламентирано сметище;
Почистване на парцела на входа:
 - Изсичане на храсти и дървета при дебелина на дърветата до 10 cm, натоварване и извозване на дървесината до регламентирано от контролните органи място;
 - Прехвърляне на земни почви до 3 m хоризонтално или 2 m вертикално разстояние;
 - Натоварване и извозване на строителни отпадъци до регламентирано сметище;
- Доставката на оборудването и изпълнението на дейностите ще се извършват съгласно изискванията на действащите българска нормативна уредба и стандарти, въвеждащи хармонизираните европейски стандарти, в т.ч. и на неизчерпателно изброените както следва:
- ✓ Закон за устройство на територията (ЗУТ) и наредбите към него;
 - ✓ Закон за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ);
 - ✓ Закон за техническите изисквания към продуктите;
 - ✓ Закон за измерванията;
 - ✓ Закон за управление на отпадъците (ЗУО);
 - ✓ Наредба № 3 от 09.06.2004 г. за устройство на електрическите уредби и електропроводни линии (НУЕУЕЛ);
 - ✓ Наредба № 9 от 09.06.2004 г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи (НТЕЕЦМ);
 - ✓ Наредба № 14 от 15.06.2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за производство, преобразуване, пренос и разпределение на електрическа енергия;
 - ✓ Наредба № РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България;
 - ✓ Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали;
 - ✓ Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъци;
 - ✓ Наредба № РД-02-20-6 от 19.12.2016 г. за техническите изисквания за физическа сигурност на строежите;

Заличено по чл. 37 от ЗОП

Заличено по чл. 37 от ЗО

ДЗЗД „П-СТ ВН”

- ✓ Наредба № Из-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;
- ✓ Наредба № 8121з-647 от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;
- ✓ Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрическите мрежи, в сила от 28.08.2004 г. (ПБЗРЕУЕТЦЕМ);
- ✓ Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителните и монтажни работи;
- ✓ Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа;
- ✓ Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място;
- ✓ Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;
- ✓ Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
- ✓ Наредба № 12 от 30.12.2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи;
- ✓ Наредба № РД-02-20-01 от 12.06.2018 г. за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажните работи;
- ✓ Правила за извършване и приемане на строителни и монтажни работи (ПИПСМР);
- ✓ Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;
- ✓ Наредба № 3 от 31.07.2003 г. на МРРБ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
- ✓ Наредба № 3 от 9.11.1994 г. за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции;
- ✓ Други приложими стандарти и норми.

Доставката на конструкциите, материалите, апаратурата и изпълнението на строително-монтажните работи ще отговарят на законите и нормите на Република България, действащите български и хармонизирани европейски стандарти, както и на специфичните изисквания, заложиени в техническите спецификации на Възложителя.

Всички материали и апаратура, които ще се вложат и монтират при изпълнение на предвидените дейности, ще отговарят на последното издание на българските, европейските и международни IEC норми и стандарти.

Под последно издание на всеки стандарт се разбира съществуващото издание в датата, представляваща крайния срок за подаване на оферти.

Материалите следва да отговарят на посочените:

№	Строителен продукт (материал, съоръжение и др.)	Съответствие на стандарт и/или техническо одобрение, работни характеристики и др.
1.	Подложен бетон C12/15 по БДС EN 206:2013+A1:2016 или еквивалентен	БДС EN 206:2013 + A1/:2016
2.	Бетон за конструкции – с минимален клас на якост C25/30	БДС EN 206:2013 + A1/:2016
3.	Армировъчна стомана клас B500B	БДС EN 10080:2005
4.	Стомана за метални конструкции S235JR/ S275JR	БДС EN 10025-2005

Заличено по чл. 37 от ЗОП

ДЗЗД „П-СТ ВН”

№	Строителен продукт (материал, съоръжение и др.)	Съответствие на стандарт и/или техническо одобрение, работни характеристики и др.
5.	Анкерна шпилка – галванично поцинкована, клас 8.8	DIN 975
6.	Гайки	DIN 934
7.	Шайби	DIN 125
8.	Жилетна тел	NATO STK №5660/99-458-7414
9.	Поцинковна стомана	EN 10244-2
10.	Готова оградна система от ажурни пана Nylofor 2D Super ("NYLOFOR 3D) от горещо поцинковани пръти, без допълнително (PES) покритие или еквивалентни стълбове тип "D-LOX" (E-LOX) с правоъгълно напречно сечение 60 x 40 mm, горещо поцинковани отвън и отвътре (минимум 85µm), без допълнително (PES) покритие или еквивалентни еднокрила оградна врата Nylofor 2D Super от горещо поцинковани пръти, без допълнително (PES) покритие, окомплектована или еквивалентна двукрила оградна врата Nylofor 2D Super от горещо поцинковани пръти, без допълнително (PES) покритие, окомплектована или еквивалентна	БДС EN ISO 9001:2008 (2015)
11.	Кофраж	БДС EN 12812:2008 Кофраж и скеле за подпиране на кофраж. Изисквания за изпълнение, методи за проектиране, изчисляване и монтаж
12.	Антикорозионна защита на стоманени конструкции и елементи на оградите, включително врати – горещо поцинковане със средна дебелина на цинковото покритие min. 275 gr/m ²	БДС EN ISO 1461:2009
13.	Трошен камък	БДС EN 13043:2005+AC:2005 Скални материали за битумни смеси и настилки за пътища, самолетни писти и други транспортни площи

б. Графична част на план-графика.

Разработеният линеен график за изпълнение на строителството **Приложение 3**, отразява изпълнението на всички подготвителни и строително-монтажни работи с времетраене общо **70 (седемдесет) календарни дни**, считано от датата на подписване на протокола за откриване на строителната площадка (обр. 2) по Наредба № 3 на МРРБ към ЗУТ до датата на уведомителното писмо до Възложителя за окончателното завършване на СМР.

Изготвеният график за изпълнение на СМР е разработен на база организационните етапи в календарни дни и е съобразен с възможността на Изпълнителя, включително наличната механизация и особеностите на обекта.

Всяка промяна в графика за изпълнение на видовете работи ще доведе и до промяна в предвидените организационни решения.

4. Декларираме, че:

4.1. е направен оглед и е извършено запознаване с всички условия на мястото, където ще се извършват дейностите, предмет на поръчката.

4.2. се задължаваме да спазваме действащите нормативни уредби в страната за здравословни и безопасни условия на труд, противопожарни строително-технически норми и др., свързани с изпълнението на поръчката.

4.3. се задължаваме да спазваме действащите в страната нормативни уредби, технически норми и стандарти, свързани със изпълнението на поръчката.

4.4. при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрива на заетостта и условията на труд*.

Заличено по чл. 37 от ЗОП

Заличено по чл. 37 от ЗОП

ДЗЗД „П-СТ ВН”

4.5. към датата на подаване на настоящата оферта не са настъпили промени в декларираните обстоятелства по чл. 54, ал. 1 и чл. 101, ал. 11 от ЗОП от момента на сключването на рамковото споразумение.

4.6. ще изпълним поръчката при спазване и в съответствие с всички изисквания, посочени в Раздел I Технически спецификации и приложенията към тях, от документацията за участие;

4.7. използваните от нас материали, при изпълнение на обществената поръчка, ще съответстват на посочените от възложителя в Раздел I. Технически спецификации и приложенията към тях - стандарти, работни характеристики, функционални изисквания, параметри, сертификати, типове и др. или да са еквивалентни на тях.

4.8. Ако бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, в срока определен за сключване на договора ще предоставим на възложителя всички документи, посочени в Раздел III. „Указания към участниците”, т. 3 от документацията за обществената поръчка.

5. При изпълнението на настоящата поръчка ~~ще използвам/няма да използвам~~ подизпълнител/и. (невярното се зачертава)

Номер по ред	Видове работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители	Съответстващ на видовете работи дял в проценти (%) от стойността на поръчката	Предвидени подизпълнители (посочват се имената, ЕИК и адресите на подизпълнителите, предвидени да изпълняват съответните видове работи)
1.			

Декларирам, че:

5.1. в случай, че участникът, когото представлявам, бъде определен за изпълнител, ще сключим договор за подизпълнение с подизпълнител/и, деклариран/и в процедурата за сключване на рамково споразумение и посочени в настоящата оферта.

5.2. в срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посоченият в офертата подизпълнител, ще изпратим копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 14 ЗОП относно липсата на основание за отстраняване по чл. 54, ал. 1 ЗОП (приложимо в случаите на промяна/промени в обстоятелствата).

5.3. при изпълнението на настоящата поръчка ~~ще използвам/няма да използвам~~ (невярното се зачертава) **ресурси на трети лица**, декларирани в процедурата за сключване на рамково споразумение и посочени в настоящата оферта.

№	Наименование на ресурса	Наименование на лицето, което предоставя ресурса
1.		

6. Декларираме, че:

6.1. приемаме клаузите на приложения в документацията за участие проект на договор;

6.2. направените от нас предложения и поети ангажменти са валидни за срока, посочен в поканата, считано от крайния срок за получаване на офертите.

7. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с изискванията на възложителя.

Заличено по чл. 37 от ЗОП

Заличено по чл. 37 от ЗОП

ДЗЗД „П-СТ ВН”

Забележки:

1. Предложенията на участниците в обществената поръчка трябва да съответстват на посочените от Възложителя в техническите спецификации стандарти, работни характеристики, функционални изисквания, параметри, сертификати и др. или да са еквивалентни на тях. Доказването на еквивалентност (включително пълна съвместимост) е задължение на съответния участник.
2. Участник, предложил за доставка материал или апаратура, отговарящ на посочения в документацията стандарт, но различен тип от посочения, води до отстраняване на Участника.

Приложения:

1. Декларация за конфиденциалност по чл. 102 ЗОП (неприложимо).
2. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника (прилагаме).
3. Линеен график за изпълнение на строително-монтажните работи.

Дата: 07.06.2021 г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

инж. Таню Танев:

Управител

чрез Пълномощника си
Драган Георгиев

Заличено по чл. 37 от ЗОП



* Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки са:

- Националният осигурителен институт;
- Национална агенция за приходите.

* Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с закрита на заетостта и условията на труд са:

- Агенция по заетостта;
- Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”.

* Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с опазване на околната среда са:

- Министерство на околната среда и водите.

Заличено по чл. 37 от ЗОП

Заличено по чл. 37 от ЗОП

ДЗЗД „П-ст ВН”

До
ЕСО ЕАД, МЕР Хасково
гр. Хасково, 6300
ул. Добруджа, №6

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:
„Ремонт на ограда в п/ст Ивайловград“

от: ДЗЗД „П-ст ВН”,
(наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви нашето ценово предложение за изпълнение на обществената поръчка с горепосочения предмет, както следва:

Предлаганата от нас обща цена за цялостното изпълнение на обществената поръчка е **155 750.70** (сто петдесет и пет хиляди седемстотин и петдесет лева и седемдесет стотинки) лева, без ДДС.

Единичните и общите цени, за отделните видове строително-монтажни работи, с включени всички разходи, свързани с качествено изпълнение на поръчката, са дадени в следната ценова таблица:

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

№ по ред	№от РС	Наименование на видовете работи	мярка	к-во	Ед. цена (лв. без ДДС)	Обща цена (лв. без ДДС)
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Ремонт ограда и подходи около подстанцията</i>				
1	III.11	Демонтаж на метални оградни колове и складиране на указано от възложителя място (на територията на обекта)	бр.	118	8.25	973.50
2	III.12	Демонтаж на оградни пана и складиране на указано от възложителя място (на територията на обекта)	бр.	115	11.56	1 329.40
3	III.13	Демонтаж на пешеходни метални врати и складиране на указано от възложителя място (на територията на обекта)	бр.	2,00	22.65	45.30
4	III.14	Демонтаж на транспортни метални врати и складиране на указано от възложителя място (на територията на обекта)	бр.		36.89	36.89


Заличено по чл. 37 от ЗОП



ДЗЗД „П-ст ВН”

5	III.15	СМР, дейности и материали за организация и безопасност на движението, в т.ч. временни огради, пасарелки, пътни знаци, табели, ленти, светлинна сигнализация и други	компл.	1	1 320.65	1 320.65
6	III.16	Прорязване и разбиване на съществуващи СтБ конструкции и елементи	м ³	24,8	158.20	3 923.36
7	III.65	Изсичане на храсти и дървета при дебелина на дърветата до 10 см, натоварване и извозване на дървесината до регламентирано от контролните органи място	м ²	215	5.78	1 242.70
8	III.20	Разваляне на тротоарна настилка, вкл. бордюри	м ²	91	12.35	1 123.85
9	III.64	Отстраняване на хумусен слой ръчно с дебелина на пласта до 50 см и превоз с ръчни колички	м ³	18	43.79	788.22
10	III.116	Доставка и полагане на трошемен камък, фракция до 0/63 мм	м ³	6	48.54	291.24
11	III.127	Котраж фундаменти, рандбалки, ивични основи	м ²	234	49.02	11 470.68
12	III.133	Котраж СтБ стълбища, площадки и греди и пояси свързани	м ²	6	49.25	295.50
13	III.126	Доставка и полагане на 1 пласт полиетиленово фолио с дебелина min 120 µm (или натронова хартия, двустранно покрита с полиетилен) под бетоновата настилка	м ²	91	2.30	209.30
14	III.113	Доставка и полагане на пясъчна подложка	м ³	91	45.11	4 105.01
15	III.137	Изработка, доставка и монтаж армировъчна стомана	кг	889	3.61	3 209.29
16	III.177	Доставка и полагане на подложен бетон клас C10/12.5 (B12.5)	м ³	3	176.63	529.89
17	III.193	Доставка и полагане на армиран бетон C25/30 (B30) сулфатоустойчив	м ³	33	198.53	6 551.49
18	III.437	Очукване на слабата и напукана бетонова повърхност на СтБ елементи до достигане на здрава основа /по всички участъци с пукнатини/	м ²	51	9.55	487.05
19	III.290	Пердашена изравнителна циментова замазка по стъпала dср.= 4 cm (за цокъл на ограда)	м ²	51	26.61	1 357.11
20	III.438	Почистване с телени четки на запазената (неочукана) повърхност на ст.б елементи от замърсявания и лишей, мъхове и съществуваща боя	м ²	411	9.55	3 925.05
21	III.440	Обезпращаване, почистване и измиване с вода на обработените повърхности на СтБ елементи	м ²	411	2.16	887.76
22	III.445	Доставка и полагане на цялостно дълготрайно защитно покритие за бетон Sikagard-680 S Betoncolor или еквивалентен, в цвят по RAL 9001	м ²	411	22.36	9 189.96
23	III.167	Изработка, доставка и монтаж на метална конструкция/елементи от профилна стомана (РЕШЕТКИ	кг	931		93.10

Заличено по чл. 37 от ЗОП



ДЗЗД „П-СТ ВН”

		ПРОЗОРЦИ МАЗЕ)				
24	III.174	Грундиране и двукратно боядисване с алкидна боя на стоманени елементи, мрежи, огради, лавици, тръби и други	м ²	2	18.26	36.52
25	III.464	Доставка и монтаж на двукрила транспортна оградна врата (окомплектована с колове, регулируеми панти, позволяващи отваряне на крилото на 180°, заключваща брава за индустриална врата, дръжки и сюрме), горещо поцинкована без допълнителна PES защита, еднаква с оградната система: – размер на вратата – ШxВ = 6000x(от 1730 до 2430) mm; – вид на пълнежа (ажура) – горещо поцинковани хоризонтални (2xØ8 mm) и вертикални (Ø6mm) пръти, оформящи растер 50x200 mm	бр.	1,00	5 780.00	5 780.00
26	III.456	Доставка и монтаж на еднокрила оградна врата (отваряемо крило, колове, фиксатори и всички др. материали и дейности свързани с монтажа, съгл. техн. изисквания), горещо поцинкована 275g/m ² , без допълнителна PES защита, еднаква с оградната система: – размер на вратата – ШxВ = 1000x(от 1730 до 2430) mm; – вид на пълнежа (ажура) – горещо поцинковани хоризонтални (2xØ8 mm) и вертикални (Ø6mm) пръти, оформящи растер 50x200 mm	бр.	2	1 450.58	2 901.16
27	III.449	Доставка и монтаж на модулна сглобяема оградна система (пана, колове, фиксатори и всички др. материали и дейности свързани с монтажа, съгл. техн. изисквания), горещо поцинкована без допълнителна PES защита, тип Nylofor 2D Super или еквивалентен, състояща се от: – оградни стълбове – горещо поцинковани отвън и отвътре с минимално покритие 275гр/м ² , с височина в зависимост от височината на оградните пана и избрания начин на монтаж; – оградни пана – горещо поцинковани хоризонтални (2xØ8 mm) и вертикални (Ø6mm) пръти, оформящи растер 50x200 mm, с верт.шип 30 mm, с размери: ШxВ = 2500x(от 1830 до 2030) mm; – комплект фиксатори за пана - 5 (6) бр./колона; – монтажни елементи в зависимост от избрания начин на монтаж на оградните стълбове: *чрез анкерни планки – поцинковани	м	276,50	172.97	47 826.21


Заличено по чл. 37 от ЗОП



ДЗЗД „П-ст ВН”

		анкерни планки с 2бр. фиксатори и 4 бр. анкерни болта М10; *чрез вбетониране – закладни части, закотвящи планки и други монтажни елементи				
28	III.453	Доставка и монтаж на оградно пано (от оградната модулна система) за галванично разкъсване, в т.ч. 4 бр. подпорни изолатори	бр.	2,00	110.57	221.14
29	III.473	Доставка и монтаж на единичен кльон с три реда бодлива тел от висококарбована стомана (сплав min 95% Zn и 5%Al), без допълнителна PES защита, в това число наклонени конзоли за монтаж на кльон (комплект с модулната оградна система)	м	255,00	24.67	6 290.85
30	III.110	Натоварване и извозване на строителни отпадъци до регламентирано сметище	м ³	40,00	56.92	2 276.80
31	III.68	Направа изкоп за полагане на заземителна шина със зариване и трамбоване с дълбочина до 0,8 m	м	28	9.77	273.56
32	II.1.4.1	Доставка и монтаж на горешо поцинкована стоманена шина 40/4 мм	м	40	12.59	503.60
33	II.1.4.10	Двукратно боядисване на поцинкована стоманена заземителна шина с черна боя	м ²	1	10.29	10.29
34	II.1.4.4	Доставка и монтаж на горешо поцинкован заземителен кол 63/63/6 мм; L=3 м	бр.	8	115.51	924.08
35	II.1.4.7	Доставка и монтаж на меден кабел с жълто-зелена PVC изолация, 0.6 kV, 1x25 мм ²	м	46	11.49	528.54
36	II.1.4.5	Доставка и монтаж на калайдисана медна обувка 25 мм ² , отвор за болт М12	бр.	230	4.69	1 078.70
37	II.1.4.5	Доставка и монтаж на калайдисана медна обувка 25 мм ² , отвор за болт М12 - (токова клема за оградно пано)	бр.	230	4.69	1 078.70
38	III.937	Доставка табела "Опасност! Високо напрежение!" и монтаж върху мет.конструкция /с надпис „Внимание! Високо напрежение! Опасно за живота!“/	бр.	37	28.22	1 044.14
39	II.1.8.1.11	Измерване преходно съпротивление на заземителна инсталация	компл.	1	129.61	129.61
		Почистване парцел източна част, на входа на п/ст				
40	III.65	Изсичане на храсти и дървета при дебелина на дърветата до 10 cm, натоварване и извозване на дървесината до регламентирано от контролните органи място	м ²	1500,00	4.42	6 630.00
41	III.83	Прехвърляне на земни почви до 3 m хоризонтално или 2 m вертикално разстояние	м ³	2000,00	8.28	16 560.00

Заличено по чл. 37 от ЗОП



ДЗЗД „П-СТ ВН”

42	III.110	Натоварване и извозване на строителни отпадъци до регламентирано сметише	м ³	15,00	56.92	853.80
ОБЩА ЦЕНА ЗА ОБЕКТА, ЛЕВА, БЕЗ ДДС:						148 334.00
НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ 5% ЛЕВА, БЕЗ ДДС:						7 416.70
ОБЩА ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА, ЛЕВА, БЕЗ ДДС:						155 750.70

Забележка: В колона 2 от ценовата таблица е посочен № на позициите от ценовите предложения към рамковите споразумения.



Участниците не могат да оферират цена/и и/или ценообразуващи параметри по-висока/и от тези, които са оферирали в ценовото си предложение, неразделна част от рамковото споразумение, по силата на което участват в настоящия вътрешен конкурентен избор. При констатиране на цена/и и/или ценообразуващ/и параметър/три в ценово предложение на участник в настоящата обществена поръчка, по-висока/и от тези, посочени в сключеното с него рамково споразумение, участникът се отстранява.



Посочената в поканата за представяне на оферти за участие във вътрешен конкурентен избор прогнозна стойност на поръчката се явява пределна и не може да бъде надвишавана. В случай, че стойността на ценовото предложение на участник е по-висока от прогнозната стойност на поръчката, офертата на участника няма да бъде допусната до оценка и класиране и участникът ще бъде отстранен от вътрешния конкурентен избор.

Единичните цени са образувани при следните ценообразуващи параметри:

- средна часова ставка (лв/ч.ч) 8,70 лв/ч.ч;
- цена на транспорт (лв/т.км) 2,50 лв/т.км;
- цена на машиносмяна по видове механизация (лв/мсм): автокран – 350,00 лв/мсм; автовишка 22м – 400,00 лв/мсм; автовишка 27м – 500,00 лв/мсм; багер комбиниран – 280,00 лв/мсм; багер чук – 320,00 лв/мсм; челен товарач – 400,00 лв/мсм; камион с кран – 380,00 лв/мсм; самосвал – 300,00 лв/мсм; бордови камион – 300,00 лв/мсм;
- доставно-складови разходи (%) 12%;
- допълнителни разходи за труд (%) 100%;
- допълнителни разходи за механизация (%) 40%;
- печалба (%) 10%.

Забележка: Цена на машиносмяна се посочва за всеки вид механизация, която участникът възнамерява да използва при изпълнение на СМР.

Нашето ценово предложение включва всички разходи, свързани с качествено изпълнение на поръчката, при условията, изискванията и обема определени в документацията за участие.

Дата: 07.06.2021 г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

инж. Таню Танев:

Управител

чрез Пълномощника си
Драган Георгиев

Заличено по чл. 37 от ЗОП

Заличено по чл. 37 от ЗОП

