

# ДЗЗД „П-ст ВН”

ДО  
ЕСО ЕАД МЕР СОФИЯ ОБЛАСТ  
гр. София, 1360  
бул. „Европа” № 2

## ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнениена обществена поръчка с предмет:  
„Ремонт на покриви и помещения в п/ст София Запад 400/110/31,5/20 кV “

от: ДЗЗД „П-ст ВН”,  
(наименование на участника)

### УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви нашето ценово предложение за изпълнение на обществената поръчка с горепосочения предмет, както следва:

1. Предлаганата от нас обща цена за цялостното изпълнение на обществената поръчка е **35 994.68 (тридесет и пет хиляди деветстотин деветдесет и четири лева и шестдесет и осем стотинки)** лева, без ДДС.

1.1. Единичните и общите цени, за отделните видове СМР, с включени всички разходи, свързани с качествено изпълнение на поръчката, са дадени в следната ценова таблица:

### ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

№ по ред	реф. № от РС	НАИМЕНОВАНИЕ НА СМР от рамково споразумение	Ед. м-ка	Количество	Ед. цена /без ДДС/	Стойност /без ДДС/	
I.		Ремонт покрив на сграда за дизелгенератор					
1	Ш.56	Демонтаж на поли и обшивки от поцинкована/алуминиева ламарина	м2	12,00	11.34	136.08	✓
2	Ш.55	Демонтаж на улици, вкл. казанчета	м	12,00	17.43	209.16	✓
3	Ш.54	Демонтаж на водосточни тръби, вкл. кривки	м	8,00	7.63	61.04	✓
4	Ш.57	Демонтаж на хидро- и топлоизолационен покривен пакет (в т.ч. цим. замазки) до първа циментова замазка над СтБ плоча	м2	123,00	29.16	3 586.68	✓
5	Ш.65	Очукване на компрометираната циментова замазка по покрив	м2	40,00	10.83	433.20	✓
6	Ш.348	Полагане на контактен grund (бетон-контакт) за връзка между стар бетон и нова циментова замазка	м2	40,00	6.65	266.00	✓
7	Ш.297	Пердашена изравнителна циментова замазка по подове dcp.= 4 cm	м2	40,00	16.25	650.00	✓
8	Ш.351	Направа на холкер с радиус 4-6 см по целия периметър на покрива		29,50	6.35	187.33	✓

Заличено по чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, отм.,  
съгласно §131 ал. 2 от ЗОП

Заличено по чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, отм.,  
съгласно §131 ал. 2 от ЗОП

# ДЗЗД „П-СТ ВН”

9	Ш.364	Доставка и монтаж на пароотдушници за синтетични FPO/TPO хидроизолации с h=400 mm и Ø125mm	бр.	2	108.47	216.94
10	Ш.347	Доставка и полагане на воал от нетъкан текстил (геотекстил min 200 g/m <sup>2</sup> ) за разделящ пласт	м <sup>2</sup>	123,00	2.84	349.32
11	Ш.394	Доставка и монтаж на подулучна пола с шир. до В=30 cm от поц.ламарина с полиестерно покритие, цвят по RAL 9006 (сребрист)	м	12,00	16.35	196.20
12	Ш.392	Доставка и монтаж лежащ улук 6", тип "американски безшевен" от поцинкована ламарина с полиестерно (PE) покритие, цвят по RAL 9006 (сребрист), вкл. конзоли и обтегачи	м	12,00	16.72	200.64
13	Ш.393	Доставка и монтаж на надулучна пола с шир. до В=30 cm от поц.ламарина с полиестерно покритие, цвят по RAL 9006 (сребрист)	м	12,00	15.80	189.60
14	Ш.359	Доставка и полагане на синтетична хидроизолационна мембрана FPO/TPO (Polyfin или еквивалентна) на основата на еластични полиолефини, армирана със стъкл. нишка, с деб. 2.0 mm, с обръщане до външен ръб борд/ с обръщане по калканна стена или комини на вис. min 40 cm, фиксирана с Hilti, KÖSTER или еквивалентни дюбели с широка глава	м <sup>2</sup>	123,00	18.16	2 233.68
15	Ш.398	Доставка и монтаж на шапка с ширина до 45 cm за борд с двустранно оформен водокап от поцинкована ламарина с полиестерно (PE) покритие, цвят сребрист по RAL 9006 (сребрист), вкл. дървени трупчета за захващане на обшивката	м	12,00	52.74	632.88
16	Ш.114	Натоварване и извозване на строителни отпадъци до регламентирано сметище	м <sup>3</sup>	8,00	152.51	1 220.08
<b>Общо за I / без ДДС/ :</b>						<b>10 768.83</b>
<b>II. Вътрешен ремонт в сграда за дизелгенератор и гараж</b>						
1	Ш.294	Почистване с телени четки на стара блажна боя, двукратно грундиране и двукратно боядисване с алкидна боя метални повърхности	м <sup>2</sup>	17,00	20.91	355.47
2	Ш.288	Доставка и грундиране с импрегниращ грунд за уеднаквяване попивната повърхност на гипсовата основата по стени и тавани преди нанасяне на крайното латексово покритие	м <sup>2</sup>	235,00	8.00	1 880.00
3	Ш.290	Боядисване с влагоустойчив латекс по стени и тавани трикратно или до пълна покриваемост на основата, цвят по RAL съгласуван с възложителя	м <sup>2</sup>	235,00	13.20	3 102.00
4	Ш.27	Демонтаж съществуваща дограма (метален профил) и складиране на указано от	м <sup>2</sup>	8,80	13.56	119.33

Заличено по чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, отм.,  
съгласно §131 ал. 2 от ЗОП

(на територията на



# ДЗЗД „П-СТ ВН”

		обекта)				
5	Ш.253	Доставка и монтаж на дограма от алуминиев профил с прекъснат термомост, със стандартен цвят бял, стъклопакет min 24 mm с бяло/4-сезонно стъкло – прозорец фикс	м2	6,60	118.91	784.81
6	Ш.257	Доставка и монтаж на дограма от алуминиев профил с прекъснат термомост, стандартен цвят бял, стъклопакет min 24 mm с бяло/4-сезонно стъкло – до 50% двуплоскостно отваряне, вкл. противонасекомни мрежи на отваряемите части (крила)	м2	2,20	170.04	374.09
<b>Общо за П. / без ДДС/ :</b>					<b>6 615.70</b>	
<b>III</b>		<b>Ремонт покрив на сграда за помпено и шибърно помещения</b>				
1	Ш.56	Демонтаж на поли и обшивки от поцинкована/алуминиева ламарина	м2	8,60	11.34	97.52
2	Ш.55	Демонтаж на улуци, вкл. казанчета	м	12,60	17.43	219.62
3	Ш.54	Демонтаж на водосточни тръби, вкл. кривки	м	8,00	7.63	61.04
4	Ш.57	Демонтаж на хидро- и топлоизолационен покривен пакет (в т.ч. цим. замазки) до първа циментова замазка над СтБ плоча	м2	62,50	29.16	1 822.50
5	Ш.65	Очукване на компрометираната циментова замазка по покрив	м2	20,00	10.83	216.60
6	Ш.348	Полагане на контактен грунд (бетон-контакт) за връзка между стар бетон и нова циментова замазка	м2	20,00	6.65	133.00
7	Ш.297	Пердашена изравнителна циментова замазка по подове dcp.= 4 cm	м2	20,00	16.25	325.00
8	Ш.351	Направа на холкер с радиус 4-6 cm по целия периметър на покрива	м	21,75	6.35	138.11
9	Ш.364	Доставка и монтаж на пароотдушници за синтетични FPO/ГРО хидроизолации с h=400 mm и Ø125mm	бр.	2	108.47	216.94
10	Ш.347	Доставка и полагане на воал от нетъкан текстил (геотекстил min 200 g/m2) за разделящ пласт	м2	62,50	2.84	177.50
11	Ш.394	Доставка и монтаж на подулучна пола с шир. до В=30 cm от поц. ламарина с полиестерно покритие, цвят по RAL 9006 (сребрист)	м	12,60	16.35	206.01
12	Ш.392	Доставка и монтаж лежащ улук 6", тип "американски безшевен" от поцинкована ламарина с полиестерно (PE) покритие, цвят по RAL 9006 (сребрист), вкл. конзоли и обтегачи	м	12,60	16.72	210.67
13	Ш.393	Доставка и монтаж на надулучна пола с шир. до В=30 cm от поц. ламарина с полиестерно покритие, цвят по RAL 9006 (сребрист)		12,60	15.80	199.08

Заличено по чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, отм.,  
съгласно §131 ал. 2 от ЗОП



# ДЗЗД „П-СТ ВН“

14	Ш.359	Доставка и полагане на синтетична хидроизолационна мембрана FPO/TPO (Polyfin или еквивалентна) на основата на еластични полиолефини, армирана със стъкл. нишка, с деб. 2.0 mm, с обръщане до външен ръб борд/ с обръщане по калканна стена или комини на вис. min 40 cm, фиксирана с Hilti, KÖSTER или еквивалентни дюбели с широка глава	м2	62,50	18.16	1 135.00	
15	Ш.398	Доставка и монтаж на шапка с ширина до 45 cm за борд с двустранно оформен водокап от поцинкована ламарина с полиестерно (PE) покритие, цвят сребрист по RAL 9006 (сребрист), вкл. дървени групчета за захващане на обшивката	м	8,60	52.74	453.56	
16	Ш.114	Натоварване и извозване на строителни отпадъци до регламентирано сметище	м3	4,00	152,51	610,04	
				Общо за ПЛ / без ДДС /:			6 222.19
IV.		Вътрешен ремонт в сграда за помпено 670x430x360=Н и шибърно 420x440x265=Н помещения					
1	Ш.27	Демонтаж съществуваща дограма (метален профил) и складиране на указано от възложителя място (на територията на обекта)	м2	3,50	13.56	47.46	
2	Ш.253	Доставка и монтаж на дограма от алуминиев профил с прекъснат термомост, със стандартен цвят бял, стъклопакет min 24 mm с бяло/4-сезонно стъкло – прозорец фикс	м2	2,00	118.91	237.82	
3	Ш.257	Доставка и монтаж на дограма от алуминиев профил с прекъснат термомост, стандартен цвят бял, стъклопакет min 24 mm с бяло/4-сезонно стъкло – до 50% двуплоскостно отваряне, вкл. противонасекомни мрежи на отваряемите части (крила)	м2	1,50	170.04	255.06	
4	Ш.240	Обръщане на вътрешни страници около отвори с влагоустойчив гипсокартон 12.5 mm, вкл. ръбохранители, шпакловка и двукратно боядисване с латекс, с отсичане, цвят по RAL съгласуван с възложителя	м	21,00	9.13	191.73	
5	Ш.259	Доставка и монтаж на външни подпрозоречни Al первази, бели, с оформен водобран и с ширина, осигуряваща отстояние 2 cm след монтаж на външен топлоизолационен пакет	м	7,00	15.90	111.30	
6	Ш.282	Мазилка с циментово лепило за топлоизолации армирана със стъклофибърна мрежа (min 165 g/m2) по вътрешни стени при пукнатини на ивици (по 20 cm осово на пукнатините)	м2	10,00	28.55	285.50	
7	Ш.294	Почистване с телени четки на стара бяла боя, двукратно грундиране и двукратно боя метални	м2	9,25	20.91	193.42	

Заличено по чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, отм.,  
съгласно §131 ал. 2 от ЗОП

ПО 33Д

# ДЗЗД „П-СТ ВН”

		повърхности				
8	Ш.288	Доставка и грундиране с импрегираща грунд за уеднаквяване попивната повърхност на гипсовата основата по стени и тавани преди нанасяне на крайното латексово покритие	м2	164,00	8.00	1 312.00
9	Ш.290	Боядисване с влагоустойчив латекс по стени и тавани трикратно или до пълна покриваемост на основата, цвят по RAL съгласуван с възложителя	м2	164,00	13.20	2 164.80
10	Ш.114	Натоварване и извозване на строителни отпадъци до регламентирано сметище	м3	2,00	152.51	305.02
<b>Общо за IV. / без ДДС/ :</b>						<b>5 104.11</b>
<b>V.</b>	<b>Вътрешен ремонт в помещение съблекалня на КАС 900x600x305=Н</b>					
1	Ш.27	Демонтаж съществуваща дограма (метален профил) и складиране на указано от възложителя място (на територията на обекта)	м2	11,63	13.56	157.70
2	Ш.221	Направа армиран бетон/газобетонен щурц над отвор	м	7,05	37.46	264.09
3	Ш.225	Зидария с газобетонни блокчета 600/250/125 mm	м2	0,40	40.00	16.00
4	Ш.286	Направа на гипсова шпакловка по стени и таван	м2	3,17	12.74	40.39
5	Ш.288	Доставка и грундиране с импрегираща грунд за уеднаквяване попивната повърхност на гипсовата основата по стени и тавани преди нанасяне на крайното латексово покритие	м2	3,17	8.00	25.36
6	Ш.289	Боядисване с латекс по стени и тавани трикратно или до пълна покриваемост на основата, цвят по RAL съгласуван с възложителя	м2	3,17	13.03	41.31
7	Ш.251	Доставка и монтаж на дограма от PVC 5-камерен профил, с ширина min 70 mm и вложена метална армировка, стандартен цвят бял, стъклопакет min 24 mm с бяло/4-сезонно стъкло – до 50% двуплоскостно отваряне, вкл. противонасекомни мрежи на отваряемите части (крила)	м2	8,15	124.59	1 015.41
8	Ш.239	Обръщане на вътрешни страници около отвори с гипсокартон 12.5 mm, вкл. ръбохранители, шпакловка и двукратно боядисване с латекс, с отсичане, цвят по RAL съгласуван с възложителя	м	21,00	9.13	191.73
9	Ш.346	Обръщане на външни страници около дограма със стъклотекстилна мрежа (min 165 g/m2), с двуслойна лепилна шпакловка, канкобрани и ръбохранителни профили с PVC мрежа и завършващ слой грунд	м	21,00	11.19	234.99
10	Ш.262	Доставка и монтаж на вътрешни хоризонтални Al щори	м2	8,15	18.62	151.75

Заличено по чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

съгласно §131 ал. 2 от ЗОП

Заличено по чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, отм.,

съгласно §131 ал. 2 от ЗОП

# ДЗЗД „П-СТ ВН”

11	Ш.259	Доставка и монтаж на външни подпрозоречни А1 первази, бели, с оформен водобран и с ширина, осигуряваща отстояние 2 cm след монтаж на външен топлоизолационен пакет	м	7,05	15.90	112.10
12	Ш.260	Доставка и монтаж на вътрешни подпрозоречни А1 первази, бели, с широчина до 25 cm, вкл.затварящи капачки	м	7,05	16.76	118.16
13	Ш.246	Доставка и монтаж на окачен растерен таван тип "Армстронг" или еквивалентен, с минерални пана 60/60 cm и клас по реакция на огън (КРО) А2	м2	54,00	22.48	1 213.92
14	П.1.5.6	Доставка и монтаж на осветително тяло с LED тръби 4x9W, 220V, IP21	бр.	4	49.64	198.56
<b>Общо за V. / без ДДС/:</b>						<b>3 781.47</b>
<b>VI.</b>	<b>Вътрешен ремонт в помещение за окомплектоване на ком. шкафов и табла</b>					
1	Ш.27	Демонтаж съществуваща дограма (метален профил) и складиране на указано от възложителя място (на територията на обекта)	м2	13,50	13.56	183.06
2	Ш.253	Доставка и монтаж на дограма от алуминиев профил с прекъснат термомост, със стандартен цвят бял, стъклопакет min 24 mm с бяло/4-сезонно стъкло – прозорец фикс	м2	13,50	118.91	1 605.29
<b>Общо за VI. / без ДДС/:</b>						<b>1 788.35</b>
<b>ВСИЧКО ОБЩО ЗА ОБЕКТА I.+II.+III.+IV.+V.+VI. :</b>						<b>34 280.65</b>
<b>5% НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ :/без ДДС/</b>						<b>1 714.03</b>
<b>ОБЩА ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ :/ без ДДС/</b>						<b>35 994.68</b>

При несъответствие между цифровата и изписаната словом обща предлагана цена, валидна ще бъде изписаната словом обща предлагана цена. В случай, че бъде открито такова несъответствие и бъдем избрани за изпълнител, ще бъдем задължени да приведем цифровата в съответствие с изписаната словом обща предлагана цена на офертата.

При несъответствие между предложените единични цени и примерна общата предлагана цена за изпълнение по поръчката, валидна ще бъде общата предлагана цена. В случай, че бъде открито такова несъответствие и бъдем избрани за изпълнител по настоящата поръчка, се задължаваме да приведем единичните цени в съответствие с посочената в офертата обща предлагана цена.

Ценообразуващи параметри:

- часова ставка на персонала (лв/ч.ч) 9,80 лв/ч.ч;
- цена на транспорт (лв/т.км) 2,50 лв/т.км;

на машиносмяна по видове механизация (лв/мсм) автовишка 22м – 400,00  
 , камион с кран – 380,00 лв/мсм; самосвал – 300,00 лв/мсм; бордови камион – 300,00 лв/мсм;

Заличено по чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, отм.,  
 съгласно §131 ал. 2 от ЗОП



Заличено по чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, отм.,  
 съгласно §131 ал. 2 от ЗОП



# ДЗЗД „П-СТ ВН”

- доставно-складови разходи (%) 8%;
- допълнителни разходи за труд (%) 80%;
- допълнителни разходи за механизация (%) 40%;
- печалба (%) 8%.


Нашето ценово предложение включва всички разходи, свързани с качествено изпълнение на поръчката, при условията, изискванията и обема определени в документацията за участие.

Заличено по чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, отм.,  
съгласно §131 ал. 2 от ЗОП

Дата: 09.09.2021 г.

**ПОДПИС и ПЕЧАТ**

**инж. Таню Танев:**  
**Управител**



Заличено по чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, отм.,  
съгласно §131 ал. 2 от ЗОП

чрез Пълномощника си  
Драган Георгиев

Участниците не могат да оферират цена/и и/или ценообразуващи параметри по-висока/и от тези, които са оферирали в ценовото си предложение, неразделна част от рамковото споразумение, по силата на което участват в настоящия вътрешен конкурентен избор. В случай че единична цена, посочена в оферта за участие във вътрешен конкурентен избор, е по-висока от единичната цена в офертата за рамково споразумение, участникът ще бъде отстранен от поръчката.

Заличено по чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, отм.,  
съгласно §131 ал. 2 от ЗОП

