



**ДО**  
**МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН ПЛОВДИВ**  
**УЛ.„ХРИСТО Г.ДАНОВ” № 37**  
**ПЛОВДИВ**

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ**  
**за изпълнение на обществена поръчка с предмет:**  
**„Ремонт сервизни помещения на МЕР Пловдив - Автотранспорт”**

<b>Наименование на участника:</b>	ВИКТОРИЯ 1103 ЕООД
<b>ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН</b> <small>(или друга идентификационна информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен)</small>	202971830
<b>Седалище:</b>	
- пощенски код, населено място:	6000, Стара Загора
- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:	ул. Света Богородица 71 ет.4 ап.8
<b>Адрес за кореспонденция:</b>	
- пощенски код, населено място:	6000, Стара Загора
- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:	ул. Железни врата 42 ет.7 ап.15
<b>Телефон:</b>	0888080000
<b>Факс:</b>	
<b>E-mail адрес:</b>	victoria_1103@yahoo.com
<b>Лица, представляващи участника по учредителен акт:</b> <small>(ако лицата са повече от едно, се добавят необходимият брой полета)</small>	
Трите имена, лична карта №, адрес	Дянко Кънчев Атанасов л.к. 646095529 изд. на 12.10.2015г. от МВР-Ст.Загора адрес: 6000, Стара Загора ул. Железни врата 42 ет.7 ап.15
Участникът се представлява заедно или неотделно <i>(невярното се зачертава)</i> от следните лица:	1, Дянко Кънчев Атанасов
Териториална дирекция на Националната агенция по приходите	ТД на НАП гр.Стара Загора
<b>Данни за банковата сметка:</b> Обслужваща банка:..... IBAN..... BIC..... Титуляр на сметката:.....	БАНКА ДСК АД гр.Стара Загора BG59STSA93000023343824 STSABGSF ВИКТОРИЯ 1103 ЕООД



## УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви нашето предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената процедура с горепосочения предмет, както следва:

**Срок за цялостно изпълнение на поръчката: 30 (тридесет) календарни дни (до 30 календарни дни)**, считано от датата на подписване на протокола за откриване на строителната площадка - обр. 2а по Наредба № 3/31.07.2003 г. на МРРБ на основание ЗУТ до датата на уведомителното писмо до Възложителя за окончателното завършване на СМР.

**Гаранционен срок за изпълнените СМР: 5 (пет) години (не по-кратък от 5 години)**, считано от датата на протокола за приемане на строежа, без забележки от приемателна комисия, назначена от възложителя.

Предлагаме организация за изпълнението на СМР и технически спецификации, както следва:

### РАЗДЕЛ I: Организация за изпълнение на СМР

#### 1. Комплексен план-график за последователността на извършване на СМР

##### а. Обяснителна записка

##### 1. Място за изпълнение на поръчката

Ваза Автотранспорт към МЕР Пловдив, се намира в гр. Пловдив, ЮИЗ, с административен адрес бул. „Кукленско шосе“ №17В.

Базата е собственост и се експлоатира от ЕСО ЕАД, Мрежови експлоатационен район (МЕР) Пловдив.

Достъпът до обекта се осъществява по съществуващата улична мрежа на гр. Пловдив.

##### 2. Съществуващо положение

Сервизните помещения на територията на база Автотранспорт, представляват едноетажна монолитна стоманобетонова постройка с площ 15 м<sup>2</sup>, състояща се от отделни помещения. Разпределението на помещенията в сградата (жлочват 2 броя тоалетни, 2 броя бани и коридор. Вследствие на дългогодишната експлоатация и атмосферни процеси мазилката по фасадата на сградата на места е частично подкожушена и ронеща се. Фаянсовите плочки и латексовата боя във вътрешните санитарни помещения е захабена, стените са зацапани, а подовото покритие е с частично разкъртени теракотни плочи. Крановете на смесителните и душ батерии не затварят добре и се наблюдават течове на вода. Казанчетата на тоалетните са компрометирани /пластмасови/, а тоалетните седача са счупени и замърсени.

##### 3. Обем на поръчката

Обемът на поръчката включва, ремонтни работи на сервизните помещения и покрив над стая за почивка на територията на база Автотранспорт, а именно:

##### 3.1. Ремонт коридор. Ремонтът включва:

- демонтаж дървена врата;
- очукване на подкожушената вътрешна ВЦ мазилка по стени;
- направа вътрешна ВЦ мазилка по стени;
- демонтаж на мивки;
- демонтаж на смесителни батерии;
- демонтаж на теракотни и фаянсови плочки;
- демонтаж на поцинковани тръби 1/2", PVC 050 мм и PVC 0110 мм;
- доставка и полагане полиетиленови тръби 1/2", PVC' 050 мм и PVC 0110 мм;
- доставка и монтаж на алуминиева врата;
- гипсова шпакловка по стени;
- дос тавка и монтаж на санитария;
- доставка и монтаж на нови смесителни батерии;
- доставка и монтаж окачен таван система AMF с минераловатни пана 600/600 мм;
- доставка и полагане на настилка от теракотни и фаянсови плочки на лепило, с фугиране - фуга 3 мм
- боядисване с латексова боя по стени;



### 3.2. Ремонт тоалетни.

- демонтаж дървени врати;
- демонтаж моноблок;
- демонтаж на фаянсови и теракотни плочки;
- демонтаж на поцинковани тръби 1/2", PVC 050 мм и PVC 0110 мм;
- демонтаж на теракотни и фаянсови плочки;
- направа вътрешна ВЦ мазилка по стени;
- доставка и полагане полетиленови тръби 1/2", PVC 050 мм и PVC 0110 мм;
- доставка и полагане на настилка от теракотни и фаянсови плочки на лепило, с фугиране - фуга 3 мм;
- доставка и монтаж окачен таван система AMF с минераловатни пана 600/600 мм;
- доставка и монтаж на моноблок;
- доставка и монтаж на санитария;
- доставка и монтаж на нови AL врати за санитарни помещения.

### 3.3. Ремонт бани.

- демонтаж дървени врати;
- демонтаж на фаянсови и теракотни плочки;
- демонтаж натръбна раз водка от поцинковани тръби 1/2", PVC 050 мм;
- демонтаж подов сифон;
- демонтаж ма душ батерия;
- очукване на подкожушената вътрешна ВЦ мазилка по стени
- направа вътрешна ВЦ мазилка по стени;
- доставка и полагане полиетиленови тръби 1/2", PVC 050 мм;
- доставка и полагане на настилка от теракотни и фаянсови плочки на лепило, с фуги райе - фуга 3 мм;
- доставка и монтаж окачен таван система AMF с минераловатни пана 600/600 мм;
- доставка и монтаж душ батерия;
- доставка и монтаж на санитария;
- доставка и монтаж на нови AL врати за санитарни помещения.

### 3.4. Ремонт фасада.

- очукване на подкожушената външна ВЦ мазилка по стени;
- направа външна ВЦ мазилка по стени;
- боядисване с фасаген.

### 3.5. Ремонт покрив над стая за почивка.

- демонтаж водос точни тръби;
- доставка и монтаж на метална конструкция /L 50/50 мм/;
- доставка и монтаж на надулучна пола от поцинкована ламарина с ширина 30 см;
- доставка и монтаж на водосточни тръби 0150 мм поцинковани.

## 6. Графична част на план-графика

№	Вид работа	Мярка	К-во	5	10	15	20	15	30
I.	<b>Коридор</b>								
1	Очукване на подкожушена вътрешна ВЦ мазилка по стени	м <sup>2</sup>	6,00	X					
2	Демонтаж на дървена врата	бр.	1,00	X					
3	Демонтаж мивка	бр.	2,00	X					
4	Демонтаж батерия	бр.	2,00	X					
5	Демонтаж на настилка от теракотни плочки	м <sup>2</sup>	2,00	X					
6	Демонтаж на подов сифон	бр.	2,00	X					
7	Демонтаж на облицовка от фаянсови плочки	м <sup>2</sup>	3,60	X					
8	Демонтаж на тръбна водопроводна разводка от поцинковани тръби - 1/2"	м	6,00	X					



№	Вид работа	Мярка	К-во	5	10	15	20	15	30
9	Доставка и монтаж на тръбна разводка от полиетиленови тръби за топла и студена вода - 1/2"	м	6,00	X					
10	Демонтаж PVC тръба Ø 50 мм	м	3,00	X					
11	Доставка и полагане на PVC тръба Ø 50 мм	м	3,00	X					
12	Изкърпване на вътрешни стени с ВЦ мазилка /частично/	м <sup>2</sup>	9,50	X					
13	Направа на фаянсва облицовка на лепило фуга 3 мм	м <sup>2</sup>	3,60	X					
14	Доставка и монтаж на порцеланова мивка с ботуш	бр.	2,00	X					
15	Доставка и м-ж на смесителна батерия стенен монтаж	бр	2,00	X					
16	Доставка и монтаж на алуминиева врата, цвят бял за врати на санитарни възли от профил без термомост, включ. брава и ключалка /1 бр. врата, с размери снети на място/	м <sup>2</sup>	1,40		X				
17	Обръщане на страници около новомонтирана врата /отвън и отвътре/с монтаж на предпазни ъгли	м	4,70		X				
18	Гипсова шпакловка по стени	м <sup>2</sup>	6,00		X				
19	Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд преди полагане на латекс по стени	м <sup>2</sup>	6,00		X				
20	Боядисване с латексова боя двукратно по стени	м <sup>2</sup>	6,00		X				
21	Доставка и монтаж на подов сифон, включително розетка	бр.	2,00		X				
22	Доставка и монтаж окачен таван система AMF с минераловатни пана 600/600мм	м <sup>2</sup>	2,00		X				
23	Доставка и монтаж противовлажни осветителни тела	бр.	2,00		X				
24	Доставка и полагане на настилка от теракотни плочки на лепило, с фугиране - фуга 3 мм	м <sup>2</sup>	2,00		X				
25	Боядисване с блажна боя двукратно по метални повърхности /входна врата/	м <sup>2</sup>	5,00		X				
26	Пренасяне, натоварване и извозване строителни отпадъци до регламентирано депо	м <sup>3</sup>	1,00		X				
<b>II. Тоалетни - 2 бр.</b>									
1	Демонтаж на дървена врата	бр.	2,00		X				
2	Демонтаж на моноблок /тоалетна/	бр.	2,00		X				
3	Демонтаж на теракотни плочки по под	м <sup>2</sup>	2,70		X				
4	Демонтаж на подов сифон	бр.	2,00		X				
5	Демонтаж на фаянсови плочки	м <sup>2</sup>	3,60			X			
6	Демонтаж на тръбна водопроводна разводка от поцинковани тръби - 1/2"	м	6,50			X			
7	Доставка и монтаж на тръбна разводка от полиетиленови тръби за топла и студена вода - 1/2"	м	6,50			X			
8	Демонтаж на PVC тръба Ø 50 мм	м	3,00			X			
9	Демонтаж на PVC тръба Ø 110 мм	м	2,00			X			



№	Вид работа	Мярка	К-во	5	10	15	20	15	30
10	Доставка и полагане на PVC тръба Ø 50 мм	м	3,00			X			
11	Доставка и полагане на PVC тръба Ø 110 мм	м	2,00			X			
12	Изкърпване на вътрешни стени с ВЦ мазилка /частично/	м <sup>2</sup>	18,00			X			
13	Направа на фаянсова облицовка на лепило фуга 3 мм	м <sup>2</sup>	18,00			X			
14	Доставка и монтаж на подов сифон, включително розетка	бр.	2,00			X			
15	Доставка и монтаж на алуминиева врата, цвят бял за санитарни възли от профил без термомост, включ. брава и ключалка /2 бр. врати, с размери снети на място/	м <sup>2</sup>	2,80			X			
16	Обръщане на страници около новомонтирана дограма /отвън и отвътре/с монтаж на предпазни ъгли	м	8,60			X			
17	Доставка и монтаж окачен таван система AMF с минераловатни пана 600/600мм	м <sup>2</sup>	2,70			X			
18	Доставка и монтаж противовлажни осветителни тела	бр.	2,00			X			
19	Доставка и полагане на настилка от теракотни плочки на лепило, с фугиране - фуга 3 мм	м <sup>2</sup>	2,70				X		
20	Доставка и монтаж на моноблок /тоалетно седало/	бр.	2,00				X		
22	Пренасяне, натоварване и извозване строителни отпадъци до регламентирано депо	м <sup>3</sup>	1,00				X		
<b>III. Бани - 2 бр.</b>									
1	Демонтаж на дървена врата	бр.	2,00				X		
2	Демонтаж на подов сифон	бр.	2,00				X		
3	Демонтаж на фаянсови плочки	м <sup>2</sup>	22,00				X		
4	Демонтаж на настилка от теракотни плочки	м <sup>2</sup>	5,60				X		
5	Демонтаж на тръбна водопроводна разводка от поцинковани тръби - 1/2"	м	6,00				X		
6	Доставка и монтаж на тръбна разводка от полиетиленови тръби за топла и студена вода - 1/2"	м	6,00				X		
7	Демонтаж на PVC тръба Ø 50 мм	м	4,00				X		
8	Доставка и полагане на PVC тръба Ø 50 мм	м	4,00				X		
9	Демонтаж и монтаж на бойлер	бр.	1,00				X		
10	Демонтаж душ батерия	бр.	2,00				X		
11	Направа на фаянсова облицовка на лепило фуга 3 мм	м <sup>2</sup>	22,00				X		
12	Доставка и монтаж на подов сифон, включително розетка	бр.	2,00					X	
13	Доставка и монтаж на алуминиева врата, цвят бял за санитарни възли от профил без термомост, включ. брава и ключалка /2 бр. врати, с размери снети на място/	м <sup>2</sup>	2,80					X	
14	Обръщане на страници около новомонтирана дограма /отвън и отвътре/с монтаж на предпазни ъгли	м	8,60					X	



№	Вид работа	Мярка	К-во	5	10	15	20	15	30
15	Доставка и монтаж на душ батерия с чучур	бр.	2,00					X	
16	Доставка и монтаж на ключ за бойлер	бр.	1,00					X	
17	Очукване на подкожушена вътрешна ВЦ мазилка по стени	м <sup>2</sup>	5,00					X	
18	Изкърпване на вътрешни стени с ВЦ мазилка /частично/	м <sup>2</sup>	5,00					X	
19	Гипсова шпакловка по стени	м <sup>2</sup>	5,00					X	
20	Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд преди полагане на латекс по стени	м <sup>2</sup>	5,00					X	
21	Боядисване с латексова боя двукратно по стени	м <sup>2</sup>	5,00					X	
22	Доставка и монтаж окачен таван система AMF с минераловатни пана 600/600мм	м <sup>2</sup>	5,60					X	
23	Доставка и монтаж противовлажни тела	бр.	2,00					X	
24	Доставка и полагане на настилка от теракотни плочки на лепило, с фугиране - фуга 3 мм	м <sup>2</sup>	5,60					X	
25	Пренасяне, натоварване и извозване строителни отпадъци до регламентирано депо	м <sup>3</sup>	1,00					X	
<b>IV.</b>	<b>Ремонт фасада</b>								
1	Очукване на подкожушена външна ВЦ мазилка по стени	м <sup>2</sup>	10,00						X
2	Изкърпване на външни стени с ВЦ мазилка /частично/	м <sup>2</sup>	10,00						X
3	Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд преди полагане на фасаген по стени	м <sup>2</sup>	28,00						X
4	Боядисване с фасаген двукратно по фасади	м <sup>2</sup>	28,00						X
5	Демонтаж на надулучна пола от поц. ламарина	м	5,00						X
6	Доставка и м-ж на надулучна пола от поцинкована ламарина с ширина 70 см	м	5,00						X
7	Доставка и направа преместваемо скеле /компл./	бр.	1,00						X
<b>V.</b>	<b>Покрив над стая за почивка</b>								
1	Демонтаж водосточни тръби	м	4,00						X
2	Доставка и м-ж на метална конструкция /L 50/50 мм/	кг	150,00						X
3	Боядисване с блажна боя двукратно по метални повърхности /винкелна конструкция /	м <sup>2</sup>	5,00						X
4	Доставка и м-ж на надулучна пола от поц. ламарина с ширина 30 см	м	35,00						X
5	Доставка и монтаж ес за водосточна тръба Ø150 мм поцинкован	бр.	1,00						X
6	Доставка и монтаж на водосточни тръби Ø150 мм поцинковани	м	4,00						X
7	Пренасяне, натоварване и извозване строителни отпадъци до регламентирано депо	м <sup>3</sup>	1,00						X

При планиране работата на обекта, ще се вземат предвид следните особености:

- Всички работи на обекта ще се извършват по график, съгласуван с възложителя и съобразен с възможностите за изключване на напрежението на полетата в уредбата.
- При нареждане от персонала на възложителя, работата може да бъде прекратена по всяко време, ако това се налага от аварийни или други спешни ситуации.
- Използваните ел.инструменти ще се занулят и заземят.



- Вода за технологични и питейни нужди ще се използва от подстанцията.

## **2. Мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при изпълнение на СМР, включително за местата със специфични рискове.**

При изпълнение на поръчката ще се спазват изискванията на: Правилника за безопасност и здраве при работа в ел. уредби на електрически и топлофикационни централи и по ел. мрежи от 28.08.2004 г. (ПБЗРЕУЕТЦЕМ); Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР; Вътрешни правила за здравословни и безопасни условия на труд; Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, както и действащите други нормативни и поднормативни актове.

Персоналът се явява командирован персонал по смисъла на ПБЗРЕУЕТЦЕМ и предварително ще бъде инструктиран по същия Правилник.

Преди откриването на строителната площадка, ще се представи поименен списък на хората, които ще работят на обекта, като се посочи и техническия ръководител.

При започване на работа персоналът ще бъде запознават с Вътрешните правила за здравословни и безопасни условия на труд.

Инструктажът по Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР и ежедневният инструктаж по безопасна работа непосредствено на работното място ще се извършват от технически ръководител на обекта.

- Работите за изпълнение на настоящата поръчка ще се изпълняват с наряд.
- Няма да се допускат до работа лица без да бъдат инструктирани.
- Няма да се допускат и няма да се разрешава присъствието на лица употребили алкохол и опиати;

- Материали и инструменти няма да се складира в други помещения, освен в определените за това места.

- Персоналът участващ в СМР е снабден с лични предпазни средства и работно облекло, проверени и напълно изправни за съответния вид дейности и работни места. Ползването им да се следи съгласно изискванията на Наредба № 3 от 19.04.2001г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място.

- Ще се работи с изправни ръчни и електрически инструменти със здрава защитна обвивка и със захранващ кабел без снаждания и с дължината до 6 м.

- Скелетата ще се оразмеряват, монтират, обезопасяват и поддържат така, че да издържат действащите върху тях натоварвания, както и да се предотврати възможността от случайната им деформация и задвижване.

- По време на работа скелетата, оборудването и механизацията ще се заземяват чрез преносимо заземление;

- Всички елементи на скелетата ще са с непрекъсната, надеждна галванична връзка помежду си;

- Позиционирането на строителната механизация в близост до тоководещи части под напрежение, ще се съгласува с персонала на подстанцията, за да се предотврати опасността от нарушаване на минималните безопасни разстояния при работа. Стриктно ще се спазват изискванията на ПБЗРЕУЕТЦЕМ – глава “Работа с повдигателни съоръжения” – членове от 513 до 521. За да не се допуска опасното приближаване до частите под напрежение, ъгълът на завъртане на подемната част на съоръженията ще се ограничи в хоризонтална посока чрез монтиране на ограничителни приспособления или чрез поставяне на ограждения;

- Товаренето, транспортирането, разтоварването, монтажът и демонтажът на строителни машини ще се извършват под ръководството на определено за целта лице и при взети мерки за безопасност, при спазване на изискванията на Наредба за безопасност и експлоатация и технически надзор на повдигателни съоръжения и Наредба № 12 от 30 декември 2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи.

- Продуктите, машините, съоръженията и другите елементи, които посредством движението си могат да застрашат безопасността на работещите, при транспортиране и складиране ще се разполагат и стабилизируют по подходящ и сигурен начин така, че да не могат да се приплъзват и/или преобръщат.



- Опасните зони около работещите строителни машини ще се означават в съответствие с инструкциите за експлоатация.
- Всички опасни отвори, които могат да предизвикат падания на хора ще се закриват с временни капаци.
- Работи при височина ще се извършват само при осигурена безопасност от падане на хора или предмети.
- Работещите на височина ще поставят инструментите си в специални сандъчета и чанти, обезопасени срещу падане.
- Извършването на СМР на открито ще се преустановява при неблагоприятни климатични условия (гръмотевична буря, силен дъжд или вятър, мъгла и др.) и през тъмната част на денонощието.

### 3. Механизация и транспорт необходими за изпълнение на поръчката:

1. ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ
2. ЛЕКОТОВАРЕН АВТОМОБИЛ (МИКРОБУС)

### РАЗДЕЛ II. Технически спецификации

1. Предлаганите в нашата оферта строителните продукти съответстват/са „еквивалентни“ на посочените от Възложителя технически спецификации и са както следва:

№	Строителен продукт (материал, съоръжение и др.)	По задание на Възложителя /стандарт и/или техническо одобрение, работни характеристики и др./	Предложение на участника /стандарт и/или техническо одобрение, работни характеристики и др./	Производител
1.	Алуминиева врата с прекъснат термичен мост, в бял цвят	БДС EN ISO 9001:2008 или еквивалентен	БДС EN ISO 9001:2008 или еквивалентен	Рехау, Алупласт, Вива Пласт или др.
2.	Лепила за плочки (теракол)	БДС EN 12004:2007+A1:2012 или еквивалентен	БДС EN 12004:2007+A1:2012 или еквивалентен	Ангро, Сика, Кьостер или Церезит
3.	Плочки керамични – подови - български, I – во качество	БДС EN 14411:2007 или еквивалентен	БДС EN 14411:2007 или еквивалентен	КАИ груп
4.	Латекс	БДС EN 13300:2004 или еквивалентни	БДС EN 13300:2004 или еквивалентни	Леко, Боро, Декоратор, Левис или Оргахим
5.	Грундове и бои	БДС EN ISO 2811-1 или еквивалентен БДС EN ISO 3251 или еквивалентен	БДС EN ISO 2811-1 или еквивалентен БДС EN ISO 3251 или еквивалентен	Леко, Боро, Декоратор, Левис или Оргахим
6.	Мазилки	БДС EN 998-1:2010 или еквивалентен	БДС EN 998-1:2010 или еквивалентен	Ангро, Сика, Кьостер или Церезит
7.	Тръби полиетилен PEHD	БДС EN 12201 или еквивалентен	БДС EN 12201 или еквивалентен	Пластик, Еко Проект, МПласт и др.

Влаганите строителни продукти ще отговарят на условията на чл. 169а от Закона за устройство на територията; ще са съобразени с изискванията на Наредба № РД-02-20- 1 от 05.02.2015 г., за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България, в сила от 01.03.2015 г.; ще изпълняват предвиденото в техническите спецификации; ще осигуряват: носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на конструкцията, пожарна безопасност, опазване на здравето на работещи и обитавачи, опазване на околната среда и



безопасна експлоатация. Няма да се използват материали, различни от предвидените, без изричното съгласие на Възложителя и представянето на документи, доказващи качество еднакво или по-добро от предвиденото.

За всички вложени в обекта строителни продукти ще се представят Декларация за експлоатационни показатели, съгласно Регламент (ЕС) № 305/2011 и/или Декларация за характеристиките на строителния продукт, съгласно чл. 4, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. и/или сертификати и/или протоколи за изпитания.

## **2. Технически спецификации за изпълнение**

При изпълнението на строително-монтажните работи да се спазват технологичните изисквания, действащите в страната нормативни уредби и техническите норми и стандарти предвидени по реда в Раздел III, чл. 169 и чл. 170 от ЗУТ, в това число и на:

- Правила и норми за извършване и приемане на СМР - ПИПСМР;
- Наредба № 3 от 31.07.2003 г. на МРРБ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
- Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрическите мрежи, в сила от 28.08.2004г. (ПБЗРЕУЕТЦЕМ);
- Наредба № 3 за устройство на електрическите уредби и електропроводни линии;
- Наредба № 9 от 09.06.2004 г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи;
- Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителните и монтажните работи;
- Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място;
- Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;
- Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
- Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа;
- Наредба № 12 от 30.12.2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи;
- Наредба № 13-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;
- Наредба № 81213-647 от 01.10.2014 г., за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

Работите на обекта ще се осъществяват под техническото ръководство на правоспособно лице.

При изпълнение на СМР, ще се спазва описаната в настоящите технически изисквания технологична последователност, както и изискванията предвидени в ПИПСМР. Ако конкретен тип работа не е описан като технология в техническите изисквания и в ПИПСМР, ще се спазва предписаната от производителя последователност и технология, като преди започване на работа ще представим на лицето, упражняващо инвеститорски контрол екземпляр от въпросната технология.

Няма да се извършват работи извън договорения обем без съгласуване с Възложителя по предвидения в договора ред.

Използването на специализирана техника (в т.ч. повдигателни съоръжения) и строителна механизация е по преценка на място, като за целта ще се представи точен списък. Всички машини и механизирани инструменти ще се поддържат в изправност и ще се използват само от правоспособни специалисти.

При изпълнението на строително-монтажните работи ще се спазват технологичните изисквания, действащите в страната нормативни уредби и техническите норми и стандарти



Предвидени по реда в Раздел III, чл. 169 и чл. 170 от ЗУТ, в това число и на правилата и нормите за извършване и приемане на СМР.

СМР ще се извършват с наряд и допускане от Възложителя, след изпълнение на всички Мероприятия по охрана на труда. На Възложителя ще се представи списък на състава на бригадата, видовете работи, които ще се извършват и времето през което ще се извършват. Работите на обекта ще се осъществяват под техническото ръководство на правоспособно лице.

При изпълнение на СМР ще се спазват описаните в техническите изисквания технологична последователност, както и изискванията предвидени в ПИПСМР както и предписаната от производителя последователност и технология.

Размерите и посоката на отваряне на алуминиевите врати ще бъдат уточнени на място в сервисните помещения на територията на база Автотранспорт, от представител на Изпълнителя и представител на Възложителя, преди да бъдат поръчани и монтирани.

След приключване на СМР, помещенията ще се почистят от строителни отпадъци и случайно зацапани повърхности.

Приемането на работите, ще се извършва в съответствие с изискванията на Наредба №3/31.07.2003 г., за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. При нареждане от персонала на Възложителя, работата в откритата разпределителна уредба, може да бъде прекратена по всяко време, ако това се налага от аварийни или други спешни ситуации.

Използваните електрически инструменти ще се занулят и заземят.

Вода за технологични и питейни нужди ще се използва от административната сграда.

Доставката и съхранението на необходимите материали, ще се изпълнява по график, на предварително определени от Възложителя места на обекта.

Добитите отпадъчни материали и строителни отпадъци, също ще се съхраняват на предварително определените места и ще се изхвърлят на най-близкото сметище на селищната система, след получаване от страна на Изпълнителя на разрешение за депонирането им.

Транспортната техника, напускаща обекта ще се почиства, с оглед да не се замърсява уличната и пътната мрежа. Няма да се допуска разпиляване на материалите при транспортиране.

Прилагаме съответните документи, удостоверяващи действителните технически спецификации на предлаганите от нас материали.

Декларирам, че лицата, които ще изпълняват задълженията на "Отговорен ръководител" и "Изпълнител" по смисъла на ПБЗРЕУЕТЦЕМ притежават съответния опит, квалификация, образование, специалност и квалификационна група по ТБ. Списъкът с лицата, които ще отговарят за изпълнението на обекта ще представя и преди започване на работа, оформени като Заповед за командирован персонал.

Декларирам, че е направен оглед и е извършено запознаване с всички условия на мястото, където ще се извършват дейностите, предмет на поръчката.

Декларирам, че се задължавам да спазвам действащите нормативни уредби в страната за здравословни и безопасни условия на труд, противопожарни строително-технически норми и др., свързани с изпълнението на поръчката.

Декларирам, че се задължавам да спазваме действащите в страната нормативни уредби, технически норми и стандарти, свързани със изпълнението на поръчката.

Гарантирам, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с изискванията на възложителя.

#### **Декларираме, че:**

- приемаме клаузите на приложения в документацията за участие в процедурата проект на договор;
- направените от нас предложения и поети ангажименти са валидни за срока, посочен в поканата за участие, считано от крайния срок за получаване на офертите;
- при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд\*.



• не са настъпили промени в изискваните обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл.101, ал. 11 от ЗОП, както и за съответствието ни с критериите за подбор за квалификационната система, по която се провежда настоящата поръчка;

• в ЕЕДОП към заявлението си за участие в квалификационната система съм декларирал/не съм декларирал участие на:  подизпълнител  трети лица.

Неужното се зачертава!

Маркира се, когато е приложимо!

Съгласен съм, в случай, че съм декларирал участие на подизпълнител или използването на капацитета на трети лица, да спазвам разпоредбите на ЗОП;

• ако бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, преди сключване на договора ще предоставим на възложителя всички документи, посочени в раздел IV „Документи, които трябва да бъдат представени от участника, избран за изпълнител, при подписване на договора за обществената поръчка“ от документацията за участие.

#### Приложения:

1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника (когато е приложимо);
2. Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП (когато е приложимо).

Дата: 29.12.2017г.

Подпис и печат: .....



Дялко Атанасов

(име и фамилия)

Управител

(длъжност на представляващия участника)

\*Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки са:

- Националният осигурителен институт;
- Национална агенция за приходите.

Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с закрила на заетостта и условията на труд са:

- Агенция по заетостта;
- Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.