

ДО
ЕСО ЕАД
МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН ПЛОВДИВ
УЛ. „ХРИСТО Г. ДАНОВ“ № 37
П Л О В Д И В

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

„Изготвяне на инвестиционен проект и изпълнение на СМР за ремонт на сграда на ЗРУ
20 кV в п/ст Тримонциум“

От АТАРО КЛИМА ЕООД

(наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви нашето ценово предложение за изпълнение на поръчка с горепосочения предмет, както следва:

1. Предлаганата от нас цена за изпълнение на поръчката е **119 798,50** (словом: сто и деветнадесет хиляди седемстотин деветдесет и осем и 0,50) лева, без ДДС.
2. Цените за етапите в изпълнение на поръчката, с включени всички разходи, свързани с качествено изпълнение на поръчката, са дадени в следната ценова таблица:

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

№	Наименование на видовете работи	М-ка	К-во	Единична цена в лева, без ДДС	Обща цена в лева, без ДДС
	Първи етап:				
1.	Изготвяне на работен проект за вентилация /климатизация/ на ЗРУ 20 кV в п/ст Тримонциум	бр.	1	1 890,00	1 890,00
	Втори етап:				
2.	Изпълнение на предвидените в проекта видове и количества СМР	бр.	1	86 493,70	86 493,70
3.	Изпълнение на СМР, изискани от възложителя в настоящата документация, в т.ч.:				
3.1.	Фасадно тръбно скеле – доставка, монтаж и демонтаж	м ²	132	8,20	1 082,40

№	Наименование на видовете работи	М-ка	К-во	Единична цена в лева, без ДДС	Обща цена в лева, без ДДС
3.2.	Демонтаж на ламаринена обшивка по покривни бордове	м	25	4,49	112,25
3.3.	Демонтаж съществуваща дограма (метален профил) и складиране на указано от възложителя място (на територията на обекта)	м ²	23	5,75	132,25
3.4.	Доставка и монтаж на дограма от алуминиев профил с прекъснат термомост, със стандартен цвят бял – RAL 9010, стъклопакет 24 mm с армирано/4-сезонно стъкло, с двуплоскостно отваряне на активните крила, вкл. противонасекомни мрежи на панти на отваряемите крила	м ²	23	300,61	6 913,98
3.5.	Направа на външна топлоизолация по цокъл с лепилен разтвор, екструдирани пенополистирол (XPS) с деб. 8 cm, плътност 30-40 kg/m ³ , дюбелиране- 6-8 бр./m ² , стъклофибърна мрежа - 165g/m ² , с двуслойна лепилна шпакловка, ръбохранителни профили и завършващ слой грунд и полимерна мозаична мазилка с цвят по RAL и структура, съгласувани с възложителя	м ²	30	70,06	2 101,80
3.6.	Доставка и монтаж на алуминиев профил цокълен с водокап	м	25	18,28	457,00
3.7.	Направа на външна топлоизолация с лепилен разтвор от каменна вата с деб. 10 cm, с минимална плътност 125 kg/m ³ , дюбелиране- 6-8 бр./m ² , стъклофибърна мрежа - 165g/m ² , с двуслойна лепилна шпакловка, ръбохранителни профили и завършващ слой грунд и силиконова или полимерна или силикатна мазилка, с цвят по RAL и структура, съгласувани с възложителя	м ²	120	87,19	10 462,80
3.8.	Направа на външна топлоизолация по страници с лепилен разтвор, каменна вата с деб. 3-5 cm, дюбелиране- 6-8 бр./m ² , стъклофибърна мрежа - 165g/m ² , с двуслойна лепилна шпакловка, ръбохранителни и водооткапващи профили и завършващ слой грунд и силиконова или полимерна или силикатна мазилка	м	30	22,50	675,00
3.9.	Обръщане на вътрешни страници около прозорци с гипсова мазилка, алуминиеви ръбохранители и двукратно боядисване с латекс, с отсичане	м	30	17,50	525,00
3.10	Доставка и монтаж на външни подпрозоречни Al первази, бели, с оформен водобран и с ширина, осигуряваща отстояние min 2 cm от фасадата	м	19	29,70	564,30
3.11	Доставка и монтаж на вътрешни подпрозоречни Al первази, бели, с оформен водобран	м	19	40,48	355,30
3.12	Доставка и монтаж на обшивка по покривен борд от поцинк. ламарина с полиестерно (PE) покритие, с цвят по RAL 9006 (сребрист), с оформени водооткапващи детайли и ръбове.	м	25	40,48	1 012,00

№	Наименование на видовете работи	М-ка	К-во	Единична цена в лева, без ДДС	Обща цена в лева, без ДДС
	който да отстоят от равнината на фасадата min. 25 mm				
3.13	Уплътняване /термоизолиране/ на метална врата с размер 232/288 см или подмяна с нова	бр.	1	2 100,00	2 100,00
3.14	Уплътняване /термоизолиране/ на метален люк с размер 88/88 см към кабелен колектор	бр.	1	340,00	340,00
3.15	Изработка, доставка и монтаж на метална стълба /тип „моряшка“/ за достъп до покрива на ЗРУ 20 kV /западна фасада/	бр.	1	3 270,00	3 270,00
3.16	Натоварване и извозване на строителни отпадъци до регламентирано сметище	м ³	2	62,30	124,60
				Общо:	118 612,38
				1%Непредвидени:	1186,12
				Всичко:	119 798,50

3. Единичните цени за изпълнение на монтажните работи ще бъдат образувани при следните изчислителни параметри:

- средна часова ставка по категории на персонала 8..... лв/час
- доставно складови разходи8..... %
- допълнителни разходи за труд100..... %
- печалба12..... %


При несъответствие между цифровата и изписаната словом обща предлагана цена, валидна ще бъде изписаната словом обща предлагана цена. В случай, че бъде открито такова несъответствие и бъдем избрани за изпълнител, ще бъдем задължени да приведем цифровата в съответствие с изписаната словом обща предлагана цена на офертата.

При несъответствие между предложените единична и общата предлагана цена, валидна ще бъде общата предлагана цена на офертата. В случай, че бъде открито такова несъответствие и бъдем избрани за изпълнител, ще бъдем задължени да приведем единичната цена в съответствие с общата цена на офертата.

Нашето ценово предложение включва всички разходи, свързани с качествено изпълнение на поръчката, при условията, изискванията и обема, както е определено в документацията за участие.

Дата: 02.12.2019г.

Подпис и печат:



Христо Рогачев

(име и фамилия)

Управител

(длъжност на представляващия участника)

