



# ПРОЕКТСТРОЙ

Петър Петров - Габрово



5300 Габрово, местност "Колева Ливада" 1  
 Централа: (066) 81 18 18  
 Факс: (066) 81 18 00

Диспечер: (066) 81 18 21  
 Склад "Строителни материали": (066) 81 18 84  
 E-mail: proektstroy@gmail.com

ДО  
 МЕР ГОРНА ОРЯХОВИЦА  
 УЛ., „СЪЕДИНЕНИЕ“ №151  
 ГОРНА ОРЯХОВИЦА

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:  
 „Ремонт на кабелни канали в ОРУ 110kV на п/ст Павликени”

от ЕТ «Проектстрой – Петър Петров»

(наименование на участника)

със седалище и адрес на управление: гр. Габрово, местност «Колева ливада» №1  
 (улица, град, община)

представяван от Петър Тотев Петров

(име/длъжност)

телефон, факс, електронен адрес, лице за контакти тел: 066 811 818, факс: 066 811 800, ел.  
 Адрес: [proektstroy@gmail.com](mailto:proektstroy@gmail.com), лице за контакт: инж. Николина Генева

адрес за кореспонденция . гр. Габрово, местност «Колева ливада» №1

ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН 817013106,

(или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен)

Териториална дирекция на Националната агенция по приходите ТД на НАП – Велико  
 Търново, офис - Габрово

(Посочва се ТД на НАП към която е регистриран участника)

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД



Разплащателна сметка:

Обслужваща банка: Райфайзенбанк България ЕАД

IBAN: BG87RZBB91551088600212

BIC: RZBBBGSF

Титуляр на сметката: ЕТ „Проектстрой – Петър Петров”

## УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви нашето предложение за изпълнение на поръчката с горепосочения предмет, както следва:

1. Срокът за цялостното изпълнение на поръчката е **25 (двадесет и пет) (не повече от 25) календарни дни**, считано от датата на подписване на протокола за откриване на строителната площадка до датата на уведомителното писмо до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за окончателното завършване на СМР.

2. Предлаганият от нас гаранционен срок е: **5 (пет) (не по-малко от 5 /пет/ години, съгласно чл. 20, ал. 5 от НАРЕДБА № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството).**

3 Предлагаме организация за изпълнението на СМР и технически спецификации, както следва:

### Раздел I: Организация за изпълнение на СМР.

1.Комплексен план-график за последователността на извършване на СМР:

а. Обяснителна записка

Обектът - подстанция „Павликени” представлява част от електропреносната мрежа на страната и е в редовна експлоатация. Изпълнителят ще положи всички грижи и предприеме необходимите действия, работата на подстанция „Павликени” да не бъде нарушавана при изпълнение на СМР, освен в случаите на предварително заявени изключения.  
(писмени пояснения на графика в обем и подробности по преценка на участника.)

б. Графична част на план-графика.

### Съгласно приложение

(графичната част включва линеен график, изготвен съобразно технологично необходимото време за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката, в зависимост от работната сила, механизацията и оборудването, с които разполага участника и трябва да съдържа: началото на СМР, обвързано със сроковете за предаване на строителната площадка, сроковете за завършване на отделните етапи от СМР, общо времетраене на СМР.)

### Раздел II. Технически спецификации.

Предлаганите в нашата оферта строителни продукти съответстват/са „еквивалентни” на посочените от възложителя в техническите спецификации и са отразени в следния табличен вид:

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД



№	Строителен продукт (материал, съоръжение и др.)	По задание на Възложителя (стандарти и/или технически одобрения, работни характеристики др.)	Предложение на участника (стандарт и/или техническо одобрение, работни характеристики и др.)	Предложение на участника  Производител
1	2	3	4	5
1	Бетон С 16/20 филцов	БДС EN 206:2013+A1:2016/NA: 2017 или еквивалентен	БДС EN 206-1:2002/A1:2006 БДС EN 206-1:2002/A2:2006	„Агрострой – Р” ООД
2	Стомани за армиране на бетон.	БДС EN 10080:2005 или еквивалентен	ASTM A510M-2008, БДС EN 10204:2005/3.1, БДС EN 10168:2005	Промет стийл АД Мечел Сървис България ЕООД Стомана индъстри АД
3	Горещовалцуван равнораменен ъглов профил 45.45.4	БДС EN 10056:1999 или еквивалентен	EN 10059, EN 10056, EN 10025	ЕТ Ангел Стоилов 96
4	Боя блажна	БДС EN ISO 4618:2015 или еквивалентно	ТС 63 2003	Мегахим АД
5	Грунд антикорозионен	Сертификат за качество и/или Декларация за съответствие	ТС 8 2003	Мегахим АД

### Раздел III. Технически спецификации за изпълнение:

При ремонта на кабелните канали се разрушава едната - увредената стена на кабелните канали. Втората стена и дъното се запазват. На мястото на разрушените стени се изграждат нови, с размери и армировка съгласно приложените чертежи.

Ще се спазват стриктно посочените в приложените чертежи геометрични размери, както и вида и сечението на армировката. Няма да се допускат местни отклонения от проектните повърхности.

Ще се осигури бстоново покритие на армировката не по - малко от 2 см.

Бетонът ще се уплътни добре след полагането му. Уплътняването на положения бетон продължава дотогава, докато от него престанат да излизат въздушни мехури.

След завършване на бетонирането ще се вземат мерки за предпазване от вредни последствия (съсъхване, бързо изпаряване на вода, недопустими пукнатини и др.).

Обратният насип около стените на кабелния канал ще се трамбова на пластове до 20 см

При планиране работата на обекта, ще се вземат предвид следните особености:

- Всички работи на обекта ще се извършват по график, съгласуван с възложителя.
- При нареждане от персонала на възложителя, работата в откритата уредба може да бъде прекратена по всяко време, ако това се налага от аварийни или други спешни ситуации.

При изпълнението на строително-монтажните работи ще се спазват технологичните изисквания, действащите в страната нормативни уре, **Заличено по чл.2 от ЗЗЛД** дарты предвидени по реда в Раздел III, чл. 169 и чл. 170 от ЗУТ, в това число и на:

- Правила и норми за извършване и приемане на СМР - ПИПСМР; ако конкретен тип работа не е описан като технология в техническите изисквания и в ПИПСМР,



кандидатът следва да спазва предписаната от производителя технология, като преди започване на работа представи на лицето, упражняващо инвеститорски контрол екземпляр от въпросната технология

- Наредба № 3 от 9 ноември 1994 г. за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции
- Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството
- Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрическите мрежи.

Работите на обекта ще се осъществяват под техническото ръководство на правоспособно лице.

Използването на специализирана техника и строителна механизация ще бъде по преценка на изпълнителя, който следва да представи точен списък. Всички машини и механизирани инструменти ще се поддържат в изправност и ще се използват само от правоспособни специалисти.

Приемането на работите ще се извършва в съответствие с изискванията на Наредба №3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

При изпълнение на поръчката следва ще се спазват стриктно изискванията на: Правилника за безопасност и здраве при работа в електрическите уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи от 28.08.2004 г. (ПБЗРЕУЕТЦЕМ); Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР; Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване; Вътрешни правила за здравословни и безопасни условия на труд, Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, както и действащите други нормативни и поднормативни актове.

За строежи от първа до четвърта категория се изисква Изпълнителят да назначи в състава си лице, отговарящо за ЗБУТ. При наличието на обекта на повече от една фирма-изпълнител, трябва да се назначи Координатор по безопасност и здраве (чл. 5, ал. 1, т.2 от Наредба № 2/2004 г. за минималните изисквания за ЗБУТ при извършване на СМР). В договора със строителя и подизпълнителите се записва или дописва изрична клауза за изпълнение на нареждания, издавани от лицето, отговарящо за Здравословни и безопасни условия на труд, свързани със задачите му по контрола на ЗБУТ.

Строителната площадка ще отговаря на всички санитарно – хигиенни изисквания.

На обекта няма да се допускат до работа неинструтирани и необучени работници


Преди започване на строително-монтажните работи, изпълнителят ще съгласува технологията на работа с органите по безопасност на труда. Всички работни места ще бъдат обезопасени със съответните ограждения, предпазни устройства и приспособления. Ще бъде извършена оценка на риска, която обхваща всички етапи на договореното строителство по Наредба №5 от 11.05.1999 г за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска.

ЕТ „Проектстрой – Петър Петров” има внедрена система за управление на здравословни и безопасни условия на труд **BS OHSAS 18001:2007**. Стандартът поставя изисквания на ръководството за спазване на нормативните изисквания по безопасност и здраве, предотвратяване възникването на инциденти и злополуки, осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд.

- На обекта ще има инструкции и инструктажни книги, водени редовно съгласно действащите нормативи за техника на безопасност, хигиена на труда, противопожарна охрана;

- Всички лица, упражняващи строително-монтажните работи, ще бъдат със съответната квалификация;

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД



Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

- Участъка, където ще се извършват СМР, ще се обозначи и обезопаси с необходимата сигнализация;
- Подходите, преходите и входовете към обекта, намиращи се в опасните му зони или в опасните зони на ползваните строителни машини, скелета, платформи и др. ще се осигуряват на не по-малко от 1 м извън габарита им
- Ще бъдат направени предпазни огради на определени участъци;
- Няма да се допускат до работа с ел. съоръжения работници, които не притежават ел. квалификационна степен;
- Няма да се допускат на обекта работници, употребили алкохол;
- Няма да се допускат лица, които не са инструктирани и обучени по БХТПБ;
- Няма да се допускат работници, които не са назначени на трудов договор;
- Всички новопостъпили лица ще бъдат инструктирани за правилата по БХТПБ и ще бъдат подложени на медицински прегледи съгласно Наредбата за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи;
- Няма да се допускат лица, които имат противопоказни заболявания спрямо условията на работа, която им се възлага;
- Няма да се допускат лица, които са правоспособни или имат съответна квалификация, но са преместени на друго работно място и не са преминали инструктаж за условията на новото им работно място;
- На всички лица ще бъде осигурено специално работно облекло и лични предпазни средства в съответствие с Наредбата за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място.;
- Работните места ще бъдат обезопасени, а когато това е технически невъзможно или нецелесъобразно – ще се използват предпазни колани, осигуряващи срещу падане във височина. Отворите в строителни или конструктивни елементи (стени, етажни плочи, покриви и др), които създават опасност от падане от височина ще бъдат обезопасени с парапети, ограждения или здраво покритие, които да понесат съответното натоварване и ще бъдат означени и сигнализирани по подходящ начин;
- Издигането и свалянето на и от височина на товари – инструменти, материали, изделия и др. ще става по механизирани начин;
- На водачите на МПС ще се извършва ежедневен инструктаж по БХТПО, съгласно Наредба № 2 от 22 март 2004г.
- При извършване на рискови или опасни маневри, работниците ще бъдат направлявани със сигнали с ръце или вербална комуникация;
- На обекта ще има противопожарни табла, отговарящи на изискванията на службата за ПАБ.
- Строителните машини, инсталации и приспособления ще са в изправност и ще са обезопасени
- Временни пътища и движението на строителните машини няма да се осъществява на по-малко от 2 м до габарита на монтирани строителни машини, скелета и др.
- Спускането на строителни отпадъци от височина над 1 м ще става по закрити улеи, като отпадъците предварително се навлажняват или чрез подемници в сандъци или контейнери
- Доставка на материали, изделия и оборудване на строителната площадка ще се осъществява след като те са подготвени за съхранение;
- Помещенията за затопляне и местата, където се прави инструктаж на работниците (фургони) ще бъдат обзаведени с пейки, маси и аптечки за даване на първа долекарска помощ на пострадалите, а местата за пушене – със съдове с вода ли пясък за угасяване на угарките;
- На строителната площадка ще има инструкция (евакуационен план) за начина на действие в случай на бедствия, аварии, наводнения, земетресения и др.
- При настъпване на опасност за живота и здравето на работниците, работата ще се прекратява и всички лица ще бъдат изведени от строителната площадка;
- На строителната площадка ще бъдат осигурени подръч Заличено по чл.2 от ЗЗЛД еди и съоръжения съгласно изискванията на Приложение №2 на Противопожарните строително-технически норми.



- При подаване на сигнал, известяващ аварийно положение на строителната площадка, техническия ръководител на строежа или упълномощено от него лице ще уведоми незабавно съответните органи за противопожарна охрана.

- При възникване на каквато и да било ситуация свързана с риск на строителната площадка Ръководителя на екипа и Координаторът по безопасност и здраве незабавно ще информират упълномощения представител на Възложителя. Ще координират решенията и действията си с него, за да може в максимална степен да се вземат адекватни мерки и решения. Във всяка критична ситуация на обекта ще се реагира с конкретни действия, според спецификата и сложността и.

*(Описва се предлаганата от участника технология и последователността на изпълнение, начина на контрол и приемане на извършените видове работи.)*

Прилагаме съответните документи, удостоверяващи действителните технически спецификации на предлаганите от нас материали.

Декларираме, че е направен оглед и е извършено запознаване с всички условия на мястото, където ще се извършват дейностите, предмет на поръчката.

Декларираме, че се задължаваме да спазваме действащите в страната нормативни уредби за здравословни и безопасни условия на труд, противопожарни строително-технически норми и др., свързани с изпълнението на поръчката.

Декларираме, че се задължаваме да спазваме действащите в страната нормативни уредби, технически норми и стандарти, свързани с изпълнението на поръчката.

Относно техническите изисквания и условия, свързани с изпълнението на настоящата поръчка, декларираме, че ще изпълним поръчката качествено и в пълно съответствие с изискванията на възложителя.


Преди започване на работа ще представя списък с лицата, които ще отговарят за изпълнението на обекта, оформени като Заповед за командирован персонал, както и списък на транспортната техника, в т.ч. специализирана техника и строителна механизация.

**Декларираме, че:**

- не са настъпили промени в обстоятелствата по чл. 54, ал.1 и чл.101, ал.11 от ЗОП, от момента на включването ни в класификационната система на изпълнители, по която се провежда настоящата поръчка;
- в ЕЕДОП към заявлението си за участие в квалификационната система **съм декларира/не съм декларира** участие на:  подизпълнител  трети лица.  
**Ненужното се зачертава! Маркира се, когато е приложимо!**  
Съгласен съм, в случай че съм декларира участие на подизпълнител или използването на капацитета на трети лица, да спазвам разпоредбите на ЗОП;
- приемаме клаузите на приложения в документацията за участие в процедурата проект на договор;
- направените от нас предложения и поети ангажименти са валидни за срока, посочен в поканата за участие, считано от крайния срок за получаване на офертите;
- при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд\*.
- ако бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, преди сключване на договора ще предоставим на възложителя всички документи, посочени в раздел V „Документи, които трябва да бъдат представени от участника, избран за изпълнител, при подписване на договора за обществената поръчка“ от документацията за участие.

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

Приложения:



- 1.Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника (когато е приложимо);
- 2.Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП (когато е приложимо).

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

Дата: 09.06.2017 г

Подпис и печат: .....

Петър Петров  
(име и фамилия)

Управляващ и представляващ  
ЕТ „Проектстрой – Петър Петров“  
(длъжност на представляващия участника)

\*Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки са:

- Националният осигурителен институт;
- Национална агенция за приходите.

Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с закрила на заетостта и условията на труд са:

- Агенция по заетостта;
- Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

Възложител: ЕСО ЕАД, МЕР ГОРНА ОРЯХОВИЦА  
 Изпълнител: ЕТ "Проектстрой - Петър Петров", Габрово  
 Обект: „Ремонт на кабелни канали в ОРУ 110kV на п/ст Паеликени“

**ЛИНЕЕН ГРАФИК**

№	ВидСМР	ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ В КАЛЕНДАРНИ ДНИ																								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<b>I. Ремонт на кабелен канал 75/85см</b>																										
1	Ръчен изкоп за разкриване стени на кабелен канал																									
2	Разбиване бетонова стена кабелен канал с дебелина 10см																									
3	Направа кофраж за стоманобетонни стени																									
4	Изработване и монтаж армировка Ф8 - А I																									
5	Доставка и полагане бетон С 16/20 филцов с добавка за водоуплътност																									
6	Обратен насип, вкл уплътняване на пластове 20см																									
7	Превоз разбит бетон и излишна пръст с ръчни колички до 50м																									
8	Натоварване и извозване разбит бетон и излишна пръст																									
<b>II. Ремонт на кабелен канал 40/55см</b>																										
1	Ръчен изкоп за разкриване стени на кабелен канал																									
2	Разбиване бетонова стена кабелен канал с дебелина 10см																									
3	Направа кофраж за стоманобетонни стени																									
4	Изработване и монтаж армировка Ф8 - А I																									
5	Доставка и полагане бетон С 16/20 филцов с добавка за водоуплътност																									

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД





