

Гр. Нова Загора, ж.к. Загоре, бл. 16, вх. Г, ап. 8 тел/ факс: 045762666, e-mail: vaqna_nz@abv.bg




ДО
ЕСО ЕАД
МЕР - ХАСКОВО
гр. Хасково
ул. "Добруджа" 6

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:
„Ремонт канализация на административна сграда МЕРП Кърджали ”


От „Ваяна” ЕООД,


със седалище гр. Нова Загора, общ. Нова Загора, жк. „Загоре”, бл. 16, вх. Г, ап. 8, и адрес на управление: гр. Нова Загора, кв. Индустиален 25 А,
представявано от Валентина  Пеева - управител

телефон: 0457/ 6 26 66, факс: 0457/ 6 26 66, e-mail: vaqna_nz@abv.bg,
лице за контакти: Пламен Пеев – 0885 999 010,
адрес за кореспонденция: гр. Нова Загора, кв. Индустиален 25 А.,
ЕИК (БУЛСТАТ)119633370,
Териториална дирекция на Националната агенция по приходите - гр. Сливен,

Разплащателна сметка:

Обслужваща банка: Юробанк България, клон Нова Загора;

IBAN: |  Заличено по чл.2 от ЗЗЛД |,

BIC:  Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

Титуляр на сметката: Валентина  Пеева;

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви нашето предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената процедура с горепосочения предмет, както следва:

1. **Срок за изпълнение на поръчката:** 30 */тридесет/* календарни дни (не повече от 30 */тридесет/* календарни дни), считано от датата на подписване на протокол за откриване на строителната площадка - обр. 2 по Наредба № 3/31.07.03 г. на МРРБ на основание ЗУТ до датата на подписване на протокола за приемане на строежа, без забележки от приемателна комисия, назначена от Възложителя.

2. **Гаранционен срок за изпълнените СМР:** 5 */пет/* (не по-кратък от 5 години), считано от датата на протокола за приемане на строежа, без забележки от приемателна комисия, назначена от възложителя.

Предлагаме организация за изпълнението на СМР и технически спецификации, както следва:

РАЗДЕЛ I: Организация за изпълнение на СМР

1. Комплексен план-график за последователността на извършване на СМР

а. Обяснителна записка

Място на изпълнение на поръчката: административната сграда на МЕПР Кърджали. Сградата се намира на адрес - бул. "Ген.Вл. Стойчев" №4, гр.Кърджали, Община Кърджали.

Съществуващо положение: Административната сграда представлява масивна сграда на два етажа. Вътрешното разпределение включва офиси, санитарно-битови помещения, складове, обслужващи коридори, стълбищна клетка, гаражи, мазе. Канализацията е реализирана чрез каменинови тръби $\varnothing 250$, като част от нея преминава под сградата. Към момента, в резултат на разместване, или напукване на изходните канализационни тръби, в мазето се появява теч от отпадъчни води. Наводнени са всички помещения, които се ползват и служат за склад за материали, инструменти и работилница.

Обем на поръчката: Предвижда се елиминиране на връзката на канализационната тръба преминаваща под сградата и извеждане на канализацията покрай сградата, чрез изграждането на три нови ревизионни шахти. Предвижда се полагане на нови канализационни тръби $\varnothing 200$ HDPE SN8 –двуслойно гофрирани, с висока плътност, гладки отвътре, предназначени за отговорни тръбопроводи, както и свързването им към канализационната мрежа. Поръчката предвижда и подмяна на настилката от тротоарни плочи, завършваща с бордюр.

Необходимите видове и количества СМР са описани в приложената количествена сметка.

б. Графична част на план-графика

ВИДОВЕ РАБОТИ	календарни дни					
	5	10	15	20	25	30
ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ						
Разбиване на стълбище	↓					
Демонтиране на канализационна тръба	↓					
Демонтиране настилка от тротоарни плочи	↓					

Събиране и извозване на строителни отпадъци	↓					
МОНТАЖНИ РАБОТИ	5	10	15	20	25	30
Направа на изкоп траншеен за полагане на новата канализационна тръба 0,50мX0,70м. X 50м	↓					
Доставка и монтаж на ревизионни шахти с външен диаметър 0,60м. и дълбочина 3,00м.	↓					
Направа изкоп за монтаж на шахти	↓					
Доставка на бетон, подмазване на шахти и оформяне дъно на шахти	↓					
Доставка и монтаж на канализационни тръби ø200 HDPE –двуслойно гофрирани	↓	↓				
Доставка на пясък и полагане на пясъчна възглавница 0,20мX 50м		↓				
Обратна засипка и уплътняване на земни маси.		↓				
Доставка и полагане на циментова замазка по стени и дъно с цимент ръчно 1м/.1м/. Дълб.1,50			↓			
Доставка и полагане на циментова замазка по стени и дъно водомерна шахта			↓			
Доставка и монтаж на метална рамка за захващане капак на водомерна шахта с размери 1,60/1м			↓			
Доставка на материали, грундиране и боядисване метални капаци и рамка на шахти			↓			
Доставка на материали и направа на ВиК връзки			↓			
Очукване на компрометирана замазка по стълби			↓			
Направа на циментова замазка по стълби			↓			
Направа на циментова замазка площадки			↓			
Направа кофраж за изграждане на стълби			↓			
Доставка и направа на армировка желязо за изграждане на стълби			↓	↓		
Доставка и полагане бетон за изграждане на стълби				↓		
Демонтиране кофраж за стълби				↓		
Направа на циментова замазка стълби				↓		
Доставка и полагане на циментова замазка на горна част шахта				↓		
Доставка капак на шахта с d 1,00м.				↓	↓	
Доставка и монтаж на канализационна тръба ø100					↓	

Доставка на материали и направа зидария от "Итонг" (60/25/7,5см) около канализационна тръба ø100						↓
Изпитване на канализация						↓
Доставка на материали и монтаж на тротоарни плочи						↓
Доставка и монтаж на алеен бордюр						↓
Приемателна комисия						↓

2. Мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при изпълнение на СМР, включително за местата със специфични рискове.

При изпълнение на поръчката ще се спазват стриктно изискванията на: Правилника за безопасност и здраве при работа в ел. уредби на електрически и топлофикационни централи и по ел. мрежи - ДВ, бр.19.2005 г; Наредба №2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР; Вътрешни правила за здравословни и безопасни условия на труд в системата на ЕСО–ЕАД, както и действащите други нормативни и поднормативни актове. Специфичните и рискови условия на обекта налагат непрекъснат контрол и точно спазване на изискванията на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Работниците на Изпълнителя предварително ще бъдат инструктирани по ПБЗРЕУЕТЦЕМ и Наредба №2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР и ще бъде проведен инструктаж по безопасна работа непосредствено на работното място. Инструктажът по ПБЗРЕУЕТЦЕМ ще се извършва от представител на Възложителя.

При започване на работа Изпълнителят ще се яви за запознаване с Вътрешните правила за здравословни и безопасни условия на труд в системата на ЕСО ЕАД и едновременно с подписване на договора ще подпише и споразумение за безопасни условия на труд.

- Няма да се допускат до работа лица без да бъдат инструктирани
- Няма да се допускат и разрешава присъствието на лица употребили алкохол и опиати.
- Забранява се на работниците от фирмата – изпълнител да влизат, да складираят материали и инструменти вътре в други помещения, освен в определените за това места.
- Лица, не заети с ремонтната дейност няма да се допускат в близост до обекта.
- Изпълнителят ще осигури на всички участващи в СМР лични предпазни средства и работно облекло, съобразно дейността която извършват, съгласно

чл.17 и Приложение № 3 от Наредба № 3 за минимални изисквания за безопасност и опазване здравето на работниците.

- Скелетата ще се оразмеряват, монтират, обезопасяват и поддържат така, че да издържат действащите върху тях натоварвания, както и предотвратяване на случайната им деформация и задвижване.
- Всички опасни отвори, които могат да предизвикат падания на хора ще се закриват с временни капаци.
- Работи при височина ще се извършват само при осигурена безопасност от падане на хора или предмети.
- Работещите на височина ще поставят инструментите си в специални сандъчета и чанти, обезопасени срещу падане.
- Извършването на СМР на открито ще се преустановява при неблагоприятни климатични условия (гръмотевична буря, силен дъжд или вятър, мъгла и др.), през тъмната част на денонощието.

Опазване на околната среда

Доставката и съхранението на необходимите материали ще се изпълнява по график, на предварително определени места на обекта.

Добитите отпадъчни материали и строителни отпадъци, ще се съхраняват на предварително определени места и ще се изхвърлят на най-близкото сметище на селищната система.

Транспортната техника, напускаща обекта ще се почиства, с оглед да не се замърсява уличната и пътната мрежа. Няма да се допуска разпиляване на материалите при транспортиране.

Пожарна и аварийна безопасност

Мерките по ПО на обекта по време на работа ще са съобразени с Наредба № 8121з-647 от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, Наредба № Из-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, както и с Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа

- По време на изпълнение на работата ще се обезпечи свободен достъп на пожарни автомобили по съответните вътрешноведомствени пътища и няма да се допуска складиране на материали или строителни отпадъци върху тях.
- Забранява се паленето на огън под и в близост до ел.съоръженията.
- Забранява се оставянето на запалими материали под и в близост до ел.съоръженията.
- Забранява се използването на противопожарните съоръжения от противопожарното табло на обекта за несвойствени цели.

3. Механизация и транспорт необходими за изпълнение на поръчката

Механизация и транспорт	Собственост
Мини багер	Собствен – 1бр

Самосвал	Собствен – 1бр
Товарен автомобил	Собствен – 2бр
Лекотоварен автомобил	Собствен – 2бр

РАЗДЕЛ II. Технически спецификации

1. Предлагащите в нашата оферта строителните продукти ще съответстват/ ще са „еквивалентни“ на посочените от Възложителя технически спецификации. Влаганите строителни продукти ще са придружени с Декларация за съответствие от производителите, ще са съобразени с изискванията по Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти (НСИОССП) приета с ПМС № 230 от 06.11.2003, в сила от 01.01.2004 г., ще отговарят на предвидените в техническите спецификации, ще осигуряват пожарна безопасност; опазване на здравето на работещи и обитавачи; опазване на околната среда; топлотехническа ефективност; безопасна експлоатация. Няма да се допуска използването на материали, различни от предвидените, без изричното съгласие на възложителя и представянето на документи, доказващи качество равно или по-добро от предвиденото.

За всички вложени в обекта строителни продукти ще бъдат представени сертификати и/или протоколи за изпитания. Материалите за ремонта ще отговарят на следните български държавни стандарти:

№	Строителен продукт (материал, съоръжение и др.)	По задание на възложителя (стандарт и/или техническо одобрение, работни характеристики и др.)	Предложение на участника (стандарт и/или техническо одобрение, работни характеристики и др.)	Производител
1	Цимент	БДС 7747:2015 БДС 16568:1986 или еквивалентен	БДС 7747:2015 БДС 16568:1986 или еквивалентен	Церезит
2	Пясък	БДС 1097:1977; или еквивалентен	БДС 1097:1977; или еквивалентен	Енермат
	Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорно подземно отводняване и канализация. Тръбопроводни системи със сложно структурирана конструкция на стената от	БДС EN 13476-1:2008 или еквивалентен	БДС EN 13476-1:2008 или еквивалентен	Инфраструктурни продукти ЕООД

№	Строителен продукт (материал, съоръжение и др.)	По задание на възложителя (стандарт и/или техническо одобрение, работни характеристики и др.)	Предложение на участника (стандарт и/или техническо одобрение, работни характеристики и др.)	Производител
	непластифициран поливинилхлорид (PVC-U), полипропилен (PP) и полиетилен (PE). Част 1: Общи изисквания и експлоатационни характеристики			
4	Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорна подземна канализация и отводняване. Част 3: Изисквания за тръби и свързващи части с гладка вътрешна и профилирана външна повърхност	БДС EN 13476-3+A1:2009 или еквивалентен	БДС EN 13476-3+A1:2009 или еквивалентен	Инфраструктурни продукти ЕООД

2. Технически спецификации за изпълнение

При изпълнението на строително-монтажните работи ще се спазват технологичните изисквания, действащите в страната нормативни уредби и техническите норми и стандарти предвидени по реда в Раздел III, чл. 169 и чл. 170 от ЗУТ, в това число и на:

- Правила и норми за извършване и приемане на СМР – ПИПСМР;
- Наредба № 3 от 31.07.2003 г на МРРБ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
- Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрическите мрежи-ДВ бр.19 от 2005г.
- Наредба № 3 за устройство на електрическите уредби и електропроводни линии – от 2004 г.,изм. и доп.,бр.108 от 19.12.2007г.
- Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителните и монтажни работи;
- Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008г. за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана – ДВ, бр. 26 от 2008г.
- Наредба № 9 за техн. експлоатация на електрически централи и мрежи от 2004 г.
- Наредба № Из-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

Работите на обекта ще се осъществяват под техническото ръководство на правоспособно лице.

При изпълнение на СМР ще се спазва описаната в техническите изисквания технологична последователност, както и изискванията предвидени в ПИПСМР. Ако конкретен тип работа не е описан като технология в техническите изисквания и в ПИПСМР, кандидатът ще спазва предписаната от производителя последователност и технология, като преди започване на работа представи на лицето, упражняващо инвеститорски контрол екземпляр от въпросната технология.

Няма да се разрешава извършването на работи извън договорения обем без съгласуване с възложителя по предвидения в договора ред.

Използването на специализирана техника и строителна механизация ще е по преценка на кандидата, който ще представи точен списък. Всички машини и механизирани инструменти ще се поддържат в изправност и ще се използват само от правоспособни специалисти.

Технически спецификации за изпълнение на СМР:

При изпълнението ще се спазва следната последователност:

1. Ще се демонтира съществуващата настилка от тротоарни плочи;
2. Ще се разруши съществуващо стълбище;
3. Откритият край на дефектиралата канализационна ще се затвори с тапа ;
4. Новото трасе ще се изпълни върху здрава основа и пясъчна подложка с минимална дебелина от 20см.
5. Ще се положи двуслойна гофрирана канална тръба HDPE SN8 \varnothing 200 ;
6. Ще се изпълнят изкопите и ще се положат новите ревизионните шахти;
7. Ще се изпълнят връзките на новоположената тръба към ревизионните шахти и към съществуващата канализационна мрежа;
8. Обратният насип до долната кота на настилката ще се изпълни от добре уплътнени земни почви;
9. Ще се положи настилка от тротоарни плочи завършваща с алеен бордюр.

Декларирам, че лицата, които ще изпълняват задълженията на "Отговорен ръководител" и "Изпълнител" по смисъла на ПБЗРЕУЕТЦЕМ притежават съответния опит, квалификация, образование, специалност и квалификационна група по ТБ. Списъкът с лицата, които ще отговорят за изпълнението на обекта ще представя и преди започване на работа, оформени като Заповед за командирован персонал.

Декларираме, че е направен оглед и е извършено запознаване с всички условия на мястото, където ще се извършват дейностите, предмет на поръчката.

Декларираме, че се задължаваме да спазваме действащите нормативни уредби в страната за здравословни и безопасни условия на труд, противопожарни строително-технически норми и др., свързани с изпълнението на поръчката.

Декларираме, че се задължаваме да спазваме действащите в страната нормативни уредби, технически норми и стандарти, свързани с изпълнението на поръчката.

Декларираме, че за изпълнение на дейностите по договора разполагаме с персонал, притежаващ необходимата за извършване на тази дейност квалификация.

3. Декларираме, че:

- не са настъпили промени в обстоятелствата по чл. 54, ал.1 и чл.101, ал.11 от ЗОП, от момента на включването ни в класификационната система на изпълнители, по която се провежда настоящата поръчка;

• в ЕЕДОП към заявлението си за участие в квалификационната система ~~съм декларирал/не съм декларирал~~ участие на: ~~Х~~ трети лица.

- **Ненужното се зачертава!** **Маркира се, когато е приложимо!**

Съгласен съм, в случай, че съм декларирал участие на подизпълнител или използването на капацитета на трети лица, да спазвам разпоредбите на ЗОП;

- приемаме клаузите на приложения в документацията за участие в процедурата проект на договор;
- направените от нас предложения и поети ангажименти са валидни за срока, посочен в поканата за участие, считано от крайния срок за получаване на офертите;
- при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд;
- ако бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, преди сключване на договора ще предоставим на възложителя всички документи, посочени в раздел IV „Документи, които трябва да бъдат представени от участника, избран за изпълнител, при подписване на договора за обществената поръчка“ от документацията за участие.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с изискванията на Възложителя.

Приложения:

1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника (когато е приложимо);
2. Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП (когато е приложимо).

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

Дата: 05/06/2017г

Подпис и печат: . Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

/Валентина Дасева - Управител/

* *Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки са:*

- Националният осигурителен институт;
- Национална агенция за приходите.

Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с закрила на заетостта и условията на труд са:

- Агенция по заетостта;
- Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.