

Гр. Нова Загора, ж.к. Загоре, бл. 16, вх. Г, ап. 8: тел/ факс: 045762666, e-mail: vaqna_nz@abv.bg



ДО
ЕСО ЕАД
МЕР - ХАСКОВО
гр. Хасково
ул. "Добруджа" 6

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:
"Ремонт покрив ЗРУ, административна част и боядисване фасада и санитарни помещения п/ст
"Бенковски"

От «ВАЯНА» ЕООД

със седалище и адрес на управление: жк. «Загоре», бл. 16, вх. Г, ап. 8, гр. Нова Загора, община Нова Загора,

Представяван от Валентина Ценева Пеева - Управител
телефон, факс, електронен адрес, лице за контакти: 0457/62666, 0457/62666, vaqna_nz@abv.bg, Пламен
Йовчев Пеев,

адрес за кореспонденция: гр. Нова Загора, кв. „Индустриален“ 25А,

ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН: 119633370,

(или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен)

Териториална дирекция на Националната агенция по приходите ТД на НАП Бургас, офис Сливен,

(Посочва се ТД на НАП към която е регистриран участника)

Разплащателна сметка:

Обслужваща банка: Юробанк България АД;

IBAN: BG 37 VPB1 7935 1077 8205 01;

BIC: VPBIBGSF;

Титуляр на сметката: Валентина Пеева;

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви нашето предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената процедура с горепосочения предмет, както следва:

1. **Срок за изпълнение на поръчката: 30 /тридесет/ календарни дни/,** считано от датата на подписване на протокол за откриване на строителната площадка - обр. 2 по Наредба № 3/31.07.03 г. на МРРБ на основание ЗУТ до датата на подписване на протокола за приемане на строежа, без забележки от приемателна комисия, назначена от Възложителя.

2. **Гаранционен срок за изпълнените СМР: 5 /пет/,** считано от датата на протокола за приемане на строежа, без забележки от приемателна комисия, назначена от възложителя.

21

Предлагаме организация за изпълнението на СМР и технически спецификации, както следва:

РАЗДЕЛ I: Организация за изпълнение на СМР

1. Комплексен план-график за последователността на извършване на СМР

а. Обяснителна записка

Място на изпълнение на поръчката:

Място на изпълнение на поръчката е п/ст Бенковски ,експлоатирана от МЕР-Хасково, МЕПР-Кърджали. Подстанцията се намира в с.Бенковски- Община Кирково. До обекта има асфалтиран път. Обектът е четвърта категория съгласно Наредба № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

Съществуващо положение:

Командно-административната сграда и ЗРУ в п-ст Бенковски са масивни стоманобетонни постройки. Командно-административна сграда е четириетажна със сутерен. Покривът е от тип двоен, студен с вътрешно водотвеждане и наклон 3%, изпълнен монолитно. Хидроизолацията е изпълнена през 1995г. с битумно-каучукова смес на водна основа. Покривът на ЗРУ е изпълнен с панелни плочи и външно водотвеждане, хидроизолацията е изпълнена с битумно-каучукова смес на водна основа. Мазилките по външните фасадни стени по бордовете на покрива на ЗРУ са напукани. Компрометирана е изолацията. На места се наблюдават мрежовидни пукнатини. При валежи се появява теч от покрива, който засяга съоръженията в ЗРУ. Аналогично е състоянието на покрива и на административната сграда на подстанцията, като при валежи се появява теч, който поврежда разположените на четвъртия етаж апартаменти.

Обем на поръчката:

Предвижда се да се извърши ремонт на покрива на командната сграда и ЗРУ, с полагане на геотекстил и хидроизолационна мембрана Polifin –fro , монтаж на шапка от пластифицирана ламарина по бордовете, подмяна на водосточните тръби и казанчета, зидане и измазване на комини. Предвижда се направа на топлоизолация на административната част и цялостно боядисване на фасадните стени.

б. Графична част на план-графика

№	Наименование на видовете работа	Календарни дни														
		2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
	Ремонт покрив ЗРУ 20Кv															
I.	Демонтажни работи															
1	Демонтаж обшивки по бордове															
2	Демонтаж покривна воронка															
3	Демонтаж на стари водосточни тръби															
4	Натоварване и извозване на строителни отпадъци															
II.	Монтажни работи	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
5	Доставка и полагане на геотекстил															
6	Доставка и монтаж на покривна хидроизолационна мембрана (Polyfin –fro), положена до външния ръб на бордовете															
7	Доставка и монтаж на дъски с дебелина 2,5см по бордовете															
8	Боядисване на дъски с защитен лак															
9	Доставка и м-ж на обшивка (шапка) от пластифицирана ламарина (дебелина 0,63мм) – 0.70 м по бордове															
10	Доставка и монтаж на водосточни тръби ф100 от пластифицирана ламарина с дебелина 0,63мм включително крепежни елементи за тях															
11	Доставка и монтаж на водосборно казанче от пластифицирана ламарина с дебелина 0,63мм за изходяща тръба ф100															

- ✚ Забранява се на работниците от фирмата – изпълнител да влизат, да складираат материали и инструменти вътре в други помещения, освен в определените за това места.
- ✚ Лица, не заети с ремонтната дейност няма да се допускат в близост до обекта.
- ✚ Изпълнителят ще осигури на всички участващи в СМР лични предпазни средства и работно облекло, съобразно дейността която извършват, съгласно чл.17 и Приложение № 3 от Наредба № 3 за минимални изисквания за безопасност и опазване здравето на работниците.
- ✚ Скелетата ще се оразмеряват, монтират, обезопасяват и поддържат така, че да издържат действащите върху тях натоварвания, както и предотвратяване на случайната им деформация и задвижване.
- ✚ Всички опасни отвори, които могат да предизвикат падания на хора ще се закриват с временни капаци.
- ✚ Работи при височина ще се извършват само при осигурена безопасност от падане на хора или предмети.
- ✚ Работещите на височина поставят инструментите си в специални сандъчета и чанти, обезопасени срещу падане.
- ✚ Извършването на СМР на открито ще се преустановява при неблагоприятни климатични условия (гръмотевична буря, силен дъжд или вятър, мъгла и др.), през тъмната част на денонощието.

Опазване на околната среда

- ✚ Доставка и съхранението на необходимите материали ще се изпълнява по график, на предварително определени места на обекта.
- ✚ Добитите отпадъчни материали и строителни отпадъци, също ще се съхраняват на предварително определени места и да са изхвърлят на най-близкото сметище на селищната система.
- ✚ Транспортната техника, напускаща обекта ще се почиства, с оглед да не се замърсява уличната и пътната мрежа. Да не се допуска разпиляване на материалите при транспортиране.
- ✚ След приключване на договорените СМР, работните зони и местата за депониране и складиране ще се почистят старателно, като се оставят в подходящо експлоатационно състояние.

Пожарна и аварийна безопасност

- ✚ Мерките по ПО на обекта по време на работа ще са съобразени с Наредба № I – 209 от 22.11.2004 г за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация, Наредба № 2 от 05.05.1987 г. за противопожарните строително-технически норми, както и с Наредба № 4 от 1994 за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана – ДВ, бр. 77 от 1995 г.
- ✚ По време на изпълнение на работата трябва ще се обезпечи свободен достъп на пожарни автомобили по съответните вътрешноведомствени пътища и няма да се допуска складиране на материали или строителни отпадъци върху тях.
- ✚ Забранява се паленето на огън под и в близост до ел.съоръженията.
- ✚ Забранява се оставянето на запалими материали под и в близост до ел.съоръженията.
- ✚ Забранява се използването на противопожарните съоръжения от противопожарното табло на обекта за несвойствени цели.

3. Механизация и транспорт необходими за изпълнение на поръчката

№	наименование на оборудването	технически характеристики	Собствен/нает
1	Подемник специален автомобил -автостълба	Ивеко OM 60.10	Собствен
2	Ъглошлайф	DAG 115-S	Собствен
3	Винтовер- Акумулаторна отверка	BSZ 14.4V 2AH/AC30	Собствен
4	Ръчни инструменти	-	Собствен
5	Товарен автомобил	-	Собствен

РАЗДЕЛ II. Технически спецификации

1. Предлагащите в нашата оферта строителните продукти съответстват/са „еквивалентни” на посочените от Възложителя технически спецификации.

Влаганите строителни продукти ще са придружени с Декларация за съответствие от производителите, ще са съобразени с изискванията по Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти (НСИОССП) приета с ПМС № 230 от 06.11.2003, в сила от 01.01.2004 г., ще отговарят на предвидените в техническите спецификации, ще осигуряват пожарна безопасност; опазване на здравето на работещи и обитавачи; опазване на околната среда; топлотехническа ефективност; безопасна експлоатация. Не се допуска използването на материали, различни от предвидените, без изричното съгласие на възложителя и представянето на документи, доказващи качество равно или по-добро от предвиденото.

За всички вложени в обекта строителни продукти ще бъдат представяни сертификати и/или протоколи за изпитания. Материалите ще отговарят на посочените или еквивалентни стандарти:

№	Строителен продукт (материал, съоръжение и др.)	По задание на възложителя (стандарт и/или техническо одобрение, работни характеристики и др.)	Предложение на участника (стандарт и/или техническо одобрение, работни характеристики и др.)	Производител
1	Синтетична хидроизолационна мембрана на основата на еластични полиолефини – Polyfin 3020 – фро или еквивалентна	<u>БДС EN 13956:2006/АС:2006</u> <u>или еквивалентен</u>	<u>БДС EN 13956:2006/АС:2006</u> <u>или еквивалентен</u>	“ПОЛИГЛАС МАПЕЙ” – МАРЕPLAN
2	Нетъкан геотекстил	<u>БДС EN 13249:2014+A1:2015</u> <u>или еквивалентен</u>	<u>БДС EN 13249:2014+A1:2015</u> <u>или еквивалентен</u>	ГЕОМАТ ООД
3.	Мазилки	<u>БДС EN 998-1:2004</u> <u>или еквивалентен</u>	<u>БДС EN 998-1:2004</u> <u>или еквивалентен</u>	ТЕРАЗИД АД
4.	Пластифицирана ламарина	<u>EN 10346, EN 10169 и EN10204.</u> <u>или еквивалентен</u>	<u>EN 10346, EN 10169 и EN10204.</u> <u>или еквивалентен</u>	НОВОТЕХПРОМ ООД
5.	PVC прозорци	<u>БДС EN 14351-1:2006</u> <u>или еквивалентен</u>	<u>БДС EN 14351-1:2006</u> <u>или еквивалентен</u>	ПРОФИЛИНК
6.	Гипсова шпакловка	<u>БДС EN 13914-2:2006</u> <u>или еквивалентен</u>	<u>БДС EN 13914-2:2006</u> <u>или еквивалентен</u>	ТЕРАЗИД АД
7.	Скрити лайсни за шпакловка по ъгли	<u>БДС EN 13658-1:2005</u> <u>или еквивалентен</u>	<u>БДС EN 13658-1:2005</u> <u>или еквивалентен</u>	ПРОФИЛИНК
8	Улуци и водосточни тръби	<u>БДС EN 612:2002</u> <u>или еквивалентен</u>	<u>БДС EN 612:2002</u> <u>или еквивалентен</u>	ЧАХОВ АД
9	Винтове за метални листове	<u>БДС 11196-73</u> <u>или еквивалентен</u>	<u>БДС 11196-73</u> <u>или еквивалентен</u>	ИТТ БЪЛГАРИЯ

2. Технически спецификации за изпълнение:

При изпълнението на строително-монтажните работи ще се спазват технологичните изисквания, действащите в страната нормативни уредби и техническите норми и стандарти предвидени по реда в Раздел III, чл. 169 и чл. 170 от ЗУТ, в това число и на:

- ✚ Правила и норми за извършване и приемане на СМР – ПИПСМР;
- ✚ Правилник за изпълнение на защитата от корозия на строителните конструкции и съоръжения – 1982 г.;
- ✚ Наредба № 3 от 31.07.2003 г на МРРБ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
- ✚ Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрическите мрежи.
- ✚ Наредба № 3 за устройство на електрическите уредби и електропроводни линии – ДВ бр.90 и бр. 91 от 2004 г.
- ✚ Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителните и монтажни работи;
- ✚ Наредба № 4 от 1994 за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана – ДВ, бр. 77 от 1995 г.
- ✚ Наредба № 9 за техн. експлоатация на електрически централи и мрежи от 2004 г.
- ✚ Противопожарни строителни-технически норми от 1986 г., изм. и доп. ДВ бр. 33 от 1994 г.
- ✚ Други.

Подстанция „Бенковски“ е част от електропреносната мрежа на страната и същата е в редовна експлоатация. Изпълнителят се задължава да положи всички грижи и да предприеме всички необходими действия, работата на п/ст „Бенковски“ да не бъде нарушена при изпълнение на СМР, освен в случаите на предварително заявени изключения. **При авария на съоръжение или изключване в/на подстанцията, дължащи се на липсата на подобни мероприятия от страна на Изпълнителя, ще бъде предявена финансова претенция към същия, съобразно стойността на претърпените вреди.**

Предвид факта, че заложените в настоящата обществена поръчка работи, включват СМР за ремонт на покриви, в периода от разкриването на покривите до възстановяване на хидроизолационните покрития на същите, по време на работа, както и в края на всеки работен ден, Изпълнителят има задължението да ги обезопаси срещу протичане.

Работите на обекта ще се осъществяват под техническото ръководство на правоспособно лице.

При изпълнение на СМР Изпълнителят ще спазва описаната в техническите изисквания технологична последователност, както и изискванията предвидени в ПИПСМР. Ако конкретен тип работа не е описан като технология в техническите изисквания и в ПИПСМР, Изпълнителят ще спазва предписаната от производителя последователност и технология, като преди започване на работа представи на лицето, упражняващо инвеститорски контрол екземпляр от въпросната технология.

Не се разрешава извършването на работи извън договорения обем без съгласуване с възложителя по предвидения в договора ред.

Използването на специализирана техника и строителна механизация е по преценка на Изпълнителя, който ще представи точен списък. Всички машини и механизирани инструменти трябва ще се поддържат в изправност и ще се използват само от правоспособни специалисти. Строителните и ремонтни дейности трябва ще се извършват съгласно правилниците и наредбите за работа в уредби под напрежение и при стриктно спазване на режимите за допускане до територията на п/ст „Бенковски“.

При изпълнението ремонта на покривите ще се спазва следната технология:

- Демонтират се обшивките по бордовете, монтират се токоотводи от горещо поцинкована стоманена тел ф 10мм
- Монтират се нови оригинални елементи на Köster или еквивалентни за воронки и барбакани;
- Полага се подложка от геотекстил;
- Полага се синтетична покривна хидроизолационна мембрана (Polyfin 3020 – fro или еквивалентна. Хидроизолацията да се монтира до външен ръб борд, чрез механично фиксиране на фабричния завършващ елемент, така че бордовете да бъдат покрити. **Детайлът за връзка между новата хидроизолация и водоотвеждащи елементи да се изпълни с особено внимание и прецизност!**
- За завършващ детайл по бордовете се монтира „шапка“ от пластифицирана ламарина с дебелина мин. 0,63 мм., като под ламарината се поставя дъска с дебелина 2,5см. за оформяне наклон, така че да не се задържа вода върху борда. Връзките между отделните елементи от пластифицираната шапка да се изпълнят с двоен фалц и силиконово покритие. Фиксирането на „шапката“ към борда да се изпълни с шорц – анкерирани с дюбели към борда минимум три броя на метър. **Не се допуска директно**

- Монтират се водосборните казанчета и водосточните тръби.

Организация на работата:

При планиране работата на обекта, ще се вземат предвид следните особености:

- Всички работи на обекта ще се извършват по график, съгласуван с възложителя.
- При нареждане от персонала на възложителя, работата по покрива на сградите може да бъде прекратена по всяко време, ако това се налага от аварийни или други спешни ситуации.
- Използваните ел. инструменти ще се занулят и заземят.
- Вода за технологични и питейни нужди и електроенергия може ще се използва от подстанцията.
- Възложителят осигурява площадка за временно складиране на строителни материали на територията на обекта.



- При изпълнение на строително-монтажните работи, съществуващите съоръжения ще се пазят от повреди!
- Работата ще се изпълнява при строго спазване на изискванията на действащите правилници и нормативни документи за техническата експлоатация и осигуряване на безопасност на труда!

При изпълнение на СМР Изпълнителят ще спазва описаната в техническите изисквания технологична последователност, както и изискванията предвидени в ПИПСМР. Ако конкретен тип работа не е описан като технология в техническите изисквания и в ПИПСМР, Изпълнителят ще спазва предписаната от производителя по следователност и технология, като преди започване на работа представи на лицето, упражняващо инвеститорски контрол екземпляр от въпросната технология.

Не се разрешава извършването на работи извън договорения обем без съгласуване с възложителя по предвидения в договора ред.

Работното време, през което МЕР Хасково може да осигури достъп до обекта е от 08:00 до 17:00 часа всеки ден.

Транспортирането на хора, материали и оборудване (свързано с изпълнение на поръчката) до и от обекта е задължение на Изпълнителя.

На територията на обекта персоналет на външната организация, има право да се придвижва само по определения от Възложителя маршрут.

Прилагаме съответните документи, удостоверяващи действителните технически спецификации на предлаганите от нас материали.

Декларирам, че лицата, които ще изпълняват задълженията на "Отговорен ръководител" и "Изпълнител" по смисъла на ПБЗРЕУЕТЦЕМ притежават съответния опит, квалификация, образование, специалност и квалификационна група по ТБ. Списъкът с лицата, които ще отговарят за изпълнението на обекта ще представя и преди започване на работа, оформени като Заповед за командирован персонал.

Декларираме, че е направен оглед и е извършено запознаване с всички условия на мястото, където ще се извършват дейностите, предмет на поръчката.

Декларираме, че се задължаваме да спазваме действащите нормативни уредби в страната за здравословни и безопасни условия на труд, противопожарни строително-технически норми и др., свързани с изпълнението на поръчката.

Декларираме, че се задължаваме да спазваме действащите в страната нормативни уредби, технически норми и стандарти, свързани с изпълнението на поръчката.

Декларираме, че за изпълнение на дейностите по договора разполагаме с персонал, притежаващ необходимата за извършване на тази дейност квалификация.

Декларираме, че:

- не са настъпили промени в обстоятелствата по чл. 54, ал.1 и чл.101, ал.11 от ЗОП, от момента на включването ни в класификационната система на изпълнители, по която се провежда настоящата поръчка;
- в ЕЕДОП към заявлението си за участие в квалификационната система **съм декларира/не съм декларира** участие на: подизпълнител трети лица.
- **Ненужното се зачертава!** **Маркира се, когато е приложимо!**

Съгласен съм, в случай, че съм декларирал участие на подизпълнител или използването на капацитета на трети лица, да спазвам разпоредбите на ЗОП;

- приемаме клаузите на приложения в документацията за участие в процедурата проект на договор;
- направените от нас предложения и поети ангажименти са валидни за срока, посочен в поканата за участие, считано от крайния срок за получаване на офертите;
- при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд;
- ако бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, преди сключване на договора ще предоставим на възложителя всички документи, посочени в раздел IV „Документи, които трябва да бъдат представени от участника, избран за изпълнител, при подписване на договора за обществената поръчка“ от документацията за участие.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с изискванията на Възложителя.

Приложения:

1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника (когато е приложимо);
2. Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП (когато е приложимо).

Дата: 03.07.2017г.

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

Подпис и печат:
(Валентина Пеева)
(Управител)

*Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки са:

- Националният осигурителен институт;
- Национална агенция за приходите.

Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с закрила на заетостта и условията на труд са:

- Агенция по заетостта;
- Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.