

# ПРОЕКТСТРОЙ

Петър Петров - Габрово



5300 Габрово, местност "Колева Ливада" 1  
Централа: (066) 81 18 18

Факс: (066) 81 18 00

Диспечер: (066) 81 18 21  
Склад "Строителни материали": (066) 81 18 84  
E-mail: proektstroy@gmail.com

ДО  
МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН  
ПЛОВДИВ  
УЛ., ХРИСТО Г. ДАНОВ" № 37  
П Л О В Д И В

## ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  
„Реконструкция на п/ст Пясъчник – ново поле за ВЛ 110 kV Терес и  
секционирание”

От ЕТ «Проектстрой – Петър Петров»

(наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


Представяме Ви нашето ценово предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената процедура с горепосочения предмет, както следва:

1. Предлаганата от нас цена за цялостно изпълнение на поръчката е **84 416.40 лева** (Осемдесет и четири хиляди четиристотин и шестнадесет лева и четиридесет стотинки) без ДДС.


2. Единичните и общите цени, с включени всички разходи, свързани с качествено изпълнение на поръчката, при условията, изискванията и обема, както е определено в документацията за участие, са дадени в следната ценова таблица:

## ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

| №  | Вид работа  | Мярка | К-во   | Ед.цена /лв/, без ДДС | Стойност /лв/, без ДДС |
|--|---|-------|--------|-----------------------|------------------------|
| <b>I. РАЗБИВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ СТОМАНОБЕТОНОВИ КОНСТРУКЦИИ, ФУНДАМЕНТИ И ДЕМОНТАЖ МАСИЧКА</b> |   |       |        |                       |                        |
| 1  | Демонтаж на стоманени елементи (13бр. U10)  | kg    | 400,00 | 2.34                  | 936.00                 |
| 2  | Натоварване и превоз на стоманени елементи до склад, посочен от възложителя до 65км | kg    | 400,00 | 0.56                  | 224.00                 |
| 3  | Прорязване на СтБ колони на масичка на разединител 0,20x0,25м                       | бр.   | 2,00   | 51.55                 | 103.10                 |



| №  | Вид работа   | Мярка          | К-во     | Ед.цена /лв/, без ДДС | Стойност /лв/, без ДДС |
|--|--|----------------|----------|-----------------------|------------------------|
| 4  | Разбиване на СтБ колони на разединител 0,20x0,25x2,20м - 2бр.  | m <sup>3</sup> | 0,50     | 178.07                | 89.04                  |
| 5  | Разбиване на СтБ фундамент на разединител 35см под кота терен - 2бр.   | m <sup>3</sup> | 0,60     | 178.07                | 106.84                 |
| 6  | Натоварване и превоз бетонови отпадъци до лицензирано депо   | m <sup>3</sup> | 1,10     | 65.60                 | 72.16                  |
| <b>ОБЩО ЗА I. РАЗБИВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ СТОМАНОБЕТОНОВИ КОНСТРУКЦИИ, ФУНДАМЕНТИ И ДЕМОНТАЖ МАСИЧКА:</b>              |  |                |          |                       | <b>1 531.14</b>        |
| <b>II. ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА НОВИ ОПОРНИ РАМИ ЗА РАЗЕДИНИТЕЛИ ВЪРХУ СЪЩЕСТВУВАЩИ СТОМАНОБЕТОНОВИ МАСИЧКИ</b>          |  |                |          |                       |                        |
| <b>За разединител NSA-123/1600 D E1 4 броя</b>   |  |                |          |                       |                        |
| 1  | Изработка и антикорозионна защита чрез горещо поцинковане с минимална дебелина на покритието 85 микрона на нова стоманена рама за разединител вкл. конструкция за задвижващо устройство - /4бр./   | kg             | 1 650,00 | 5.01                  | 8 266.50               |
| 2  | Доставка и монтаж на болтове M12x55 - кл. 5,6 - комплект   | бр.            | 20,00    | 1.03                  | 20.60                  |
| 3  | Доставка и монтаж на нова стоманена рама за разединител вкл. конструкция за задвижващо устройство /4бр./   | kg             | 1 650,00 | 2.44                  | 4 026.00               |
| 4  | Изработка и монтаж на опори, след проверка на размери по мярка от място и антикорозионна защита чрез двукратно полагане на материал със съдържание на 96% цинк, с чистота 99.995%, еднокомпонентен материал (zinga или еквивалентен), до постигане на дебелина на покритието 120 микрона | kg             | 270,00   | 8.39                  | 2 265.30               |
| <b>За разединител NSA-123/1600 D E2 1 брой</b>   |  |                |          |                       |                        |
| 5  | Изработка и антикорозионна защита чрез горещо поцинковане с минимална дебелина на покритието 85 микрона на нова стоманена рама за разединител - 1бр.   | kg             | 500,00   | 5.01                  | 2 505.00               |
| 6  | Доставка и монтаж на болтове M12x55 - кл. 5,6 - комплект   | бр.            | 12,00    | 1.03                  | 12.36                  |
| 7  | Доставка и монтаж на нова стоманена рама за разединител - 1бр.   | kg             | 500,00   | 2.44                  | 1 220.00               |
| 8  | Изработка и монтаж на опори, след проверка на размери по мярка от място и антикорозионна защита чрез двукратно полагане на материал със съдържание на 96% цинк, с чистота 99.995%, еднокомпонентен материал (zinga или еквивалентен), до постигане на дебелина на покритието 120 микрона | kg             | 70,00    | 8.39                  | 587.30                 |
| <b>ОБЩО ЗА II. ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА НОВИ ОПОРНИ РАМИ ЗА РАЗЕДИНИТЕЛИ ВЪРХУ СЪЩЕСТВУВАЩИ СТОМАНОБЕТОНОВИ МАСИЧКИ:</b> |  |                |          |                       | <b>18 903.06</b>       |
| <b>III. ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ ФУНДАМЕНТИ И МАСИЧКИ ЗА ВЕНТИЛНИ ОТВОДИ</b>   |  |                |          |                       |                        |



| №   | Вид работа  | Мярка          | К-во   | Ед.цена /лв/, без ДДС | Стойност /лв/, без ДДС |
|---|---|----------------|--------|-----------------------|------------------------|
| <b>Нов фундамент за ВО 3EL2/SIEMENS 3 броя</b>                                  |   |                |        |                       |                        |
| 1   | Ръчен изкоп за фундамент в земни почви  | m <sup>3</sup> | 6,00   | 34.21                 | 205.26                 |
| 2   | Кофраж и декофраж за фундамент  | m <sup>2</sup> | 11,00  | 26.43                 | 290.73                 |
| 3   | Изработка, доставка и монтаж армировка - N8-N12 от стомана B500B  | kg             | 130,00 | 1.67                  | 217.10                 |
| 4   | Доставка и полагане на подложен бетон клас C8/10 за фундамент   | m <sup>3</sup> | 0,30   | 151.83                | 45.55                  |
| 5   | Доставка и полагане на бетон клас C20/25 за фундамент   | m <sup>3</sup> | 2,00   | 162.14                | 324.28                 |
| 6   | Доставка и монтаж на поцинковани анкерни шпилки M24x1000, клас 8.8, комплект с 5 поцинковани гайки  | бр.            | 12,00  | 26.99                 | 323.88                 |
| 7   | Обратна засипка и уплътняване на земни маси   | m <sup>3</sup> | 3,70   | 22.96                 | 84.95                  |
| 8   | Натоварване и извозване на излишните земни маси на лицензирано депо   | m <sup>3</sup> | 2,30   | 51.55                 | 118.57                 |
| <b>Нова стоманена конструкция за ВО 3EL2/SIEMENS 3 броя</b>                     |   |                |        |                       |                        |
| 9   | Изработка и антикорозионната защита на новите стоманени елементи чрез горещо поцинковане с минимална дебелина на цинковото покритие 85 микрона. | kg             | 460,00 | 5.01                  | 2 304.60               |
| 10  | Доставка и монтаж на болтове M14 - кл. 5,6 - комплект   | бр.            | 30,00  | 2.62                  | 78.60                  |
| 11  | Доставка и монтаж на стоманена конструкция  | kg             | 460,00 | 2.44                  | 1 122.40               |
| <b>ОБЩО ЗА III. ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ ФУНДАМЕНТИ И МАСИЧКИ ЗА ВЕНТИЛНИ ОТВОДИ:</b> |   |                |        |                       | <b>5 115.92</b>        |
| <b>IV. ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА КАБЕЛНА ШАХТА</b>                                     |   |                |        |                       |                        |
| <b>Кабелна шахта 1 брой</b>   |   |                |        |                       |                        |
| 1   | Ръчен изкоп за кабелна шахта в земни почви - 1бр.   | m <sup>3</sup> | 0,70   | 34.21                 | 23.95                  |
| 2   | Кофраж и декофраж за кабелна шахта  | m <sup>2</sup> | 3,00   | 26.43                 | 79.29                  |
| 3   | Изработка, доставка и монтаж армировка - N8 от стомана B500B  | kg             | 20,00  | 1.67                  | 33.40                  |
| 4   | Доставка и полагане на подложен бетон клас C8/10 за кабелна шахта   | m <sup>3</sup> | 0,05   | 151.83                | 7.59                   |
| 5   | Доставка и полагане на бетон клас C20/25 за кабелна шахта   | m <sup>3</sup> | 0,30   | 162.14                | 48.64                  |
| 6   | Обратна засипка и уплътняване на земни маси   | m <sup>3</sup> | 0,35   | 22.96                 | 8.04                   |
| 7   | Натоварване и извозване на излишните земни маси на лицензирано депо   | m <sup>3</sup> | 0,35   | 51.55                 | 18.04                  |
| <b>Стоманобетонен капак 60x420x720 2броя</b>                                    |   |                |        |                       |                        |
| 8   | Кофраж и декофраж за стоманобетонен капак 60x420x720 - 2бр.   | m <sup>2</sup> | 1,00   | 26.43                 | 26.43                  |
| 9   | Изработка, доставка и монтаж армировка - N8 от стомана B500B - 2бр.   | kg             | 30,00  | 1.67                  | 50.10                  |
| 10  | Доставка и полагане на бетон клас C20/25 за стоманобетонен капак 60x420x720 - 2бр.  | m <sup>3</sup> | 0,05   | 162.14                | 8.11                   |
| <b>ОБЩО ЗА IV. ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА КАБЕЛНА ШАХТА:</b>                            |   |                |        |                       | <b>303.59</b>          |
| <b>V. ИЗГРАЖДАНЕ НА ТЕРИТОРИАЛНИ МРЕЖИ</b>                                      |   |                |        |                       |                        |
| 1   | Ръчен изкоп в земни почви за полагане на  | m <sup>3</sup> | 1,40   | 34.21                 | 47.89                  |

Заложено по Чл.2 от ЗЗД

| №  | Вид работа   | Мярка          | К-во   | Ед.цена /лв/, без ДДС | Стойност /лв/, без ДДС |
|--|--|----------------|--------|-----------------------|------------------------|
|  | тръби  |                |        |                       |                        |
| 2  | Изработка на горещо поцинковани стоманени тръби Ø76,1x3,6 (радиус на огъване - R=400)  | kg             | 280,00 | 5.01                  | 1 402.80               |
| 3  | Изработка, доставка и монтаж армировка - N10 от стомана B500B  | kg             | 10,00  | 1.67                  | 16.70                  |
| 4  | Доставка и монтаж на стоманени тръби Ø76,1x3,6   | kg             | 280,00 | 2.44                  | 683.20                 |
| 5  | Доставка и полагане на бетон клас C8/10  | m <sup>3</sup> | 0,20   | 151.83                | 30.37                  |
| 6  | Направа на отвори Ø90 в бет.стени на същ. кабелен канал  | бр.            | 4,00   | 42.36                 | 169.44                 |
| 7  | Възстановяване на отвори в стените на същ. кабелен канал с цименто-пясъчен разтвор   | бр.            | 4,00   | 14.62                 | 58.48                  |
| 8  | Обратна засипка и уплътняване на земни маси  | m <sup>3</sup> | 1,10   | 22.96                 | 25.26                  |
| 9  | Натоварване и извозване на излишните земни маси на лицензирано депо  | m <sup>3</sup> | 0,30   | 51.55                 | 15.47                  |
| <b>ОБЩО ЗА V. ИЗГРАЖДАНЕ НА ТРЪБНИ МРЕЖИ:</b>  |  |                |        |                       | <b>2 449.61</b>        |
| <b>VI. ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА ПЛОЩАДКА, ОГРАДА, ОПОРНА РАМА И ФУНДАМЕНТ ЗА СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ ЗА ЗАДВИЖВАНЕ НА 2 БРОЯ ММО-110</b> |  |                |        |                       |                        |
| 1  | Почистване на хумусен слой с дебелина до 10 cm и извозване до регламентирано депо  | m <sup>3</sup> | 7,00   | 34.21                 | 239.47                 |
| 2  | Ръчен изкоп и транспорт на земни маси до депо в рамките на обекта  | m <sup>3</sup> | 19,00  | 34.21                 | 649.99                 |
| 3  | Обратен насип с изкопана почва от депо в рамките на обекта   | m <sup>3</sup> | 20,40  | 22.96                 | 468.38                 |
| 4  | Натоварване и извозване на излишни земни маси до лицензирано депо  | m <sup>3</sup> | 5,60   | 51.55                 | 288.68                 |
| 5  | Доставка и изпълнение на уплътнена пясъчна възглавница с дебелина 12 cm  | m <sup>3</sup> | 3,50   | 39.64                 | 138.74                 |
| 6  | Доставка и полагане на PVC фолио   | m <sup>2</sup> | 30,00  | 1.69                  | 50.70                  |
| 7  | Изработка на кофраж за греди, плоча, замазка за наклон, фундамент, доливки и подложен бетон  | m <sup>2</sup> | 70,00  | 26.43                 | 1 850.10               |
| 8  | Доставка и полагане на подложен бетон клас C8/10   | m <sup>3</sup> | 1,00   | 151.83                | 151.83                 |
| 9  | Доставка и полагане на бетон клас C20/25 за фундамент /вкл. направа на четирикатен пирамидален наклон за оттичане на водата/             | m <sup>3</sup> | 15,00  | 162.14                | 2 432.10               |
| 10   | Изработка, доставка и монтаж армировка - N8-N16 от стомана B500B   | kg             | 850,00 | 1.67                  | 1 419.50               |
| 11   | Оформяне и обработка на фуги около съществуващи колони- доставка и полагане на XPS 20x2cm, и запечтка с PU мастик                        | бр.            | 6,00   | 7.69                  | 46.14                  |
| 12   | Изработка, доставка, монтаж и антикорозионна защита чрез горещо поцинковане с минимална дебелина на покритието 85 микрона за нова ограда | kg             | 480,00 | 7.45                  | 3 576.00               |
| 13   | Доставка и монтаж на винтови анкери, тип: HILTI 7,3 368736 HUS-H 10/75/15/ 100   |                | 60,00  | 5.53                  | 331.80                 |



| №   | Вид работа   | Мярка          | К-во   | Ед.цена<br>/лв/, без<br>ДДС | Стойност<br>/лв/, без<br>ДДС |
|---|--|----------------|--------|-----------------------------|------------------------------|
|   | 249,60 за ограда   |                |        |                             |                              |
| 14  | Доставка и монтаж на болтове М10х50mm, кл. 5.6 - комплект за ограда  | бр.            | 160,00 | 0.84                        | 134.40                       |
| 15  | Изработка, доставка, монтаж и антикорозионна защита чрез горещо поцинковане с минимална дебелина на покритието 85 микрона на нова конструкция за монтаж на прекъсвач   | kg             | 550,00 | 7.45                        | 4 097.50                     |
| 16  | Изработка и монтаж на опори, след проверка на размери по мярка от място и антикорозионна защита чрез двукратно полагане на материал със съдържание на 96% цинк, с чистота 99.995%, еднокомпонентен материал (zinga или еквивалентен), до постигане на дебелина на покритието 120 микрона | kg             | 60,00  | 7.45                        | 447.00                       |
| 17  | Изработка, доставка, монтаж и антикорозионна защита чрез горещо поцинковане с минимална дебелина на покритието 85 микрона на нова конструкция за шкаф за задвижване, вкл. закладни части във фундамента  | kg             | 260,00 | 7.45                        | 1 937.00                     |
| 18  | Доставка и монтаж на болтове М16х55mm, кл. 5.6 - комплект за конструкция за шкаф   | бр.            | 10,00  | 3.23                        | 32.30                        |
| 19  | Доставка и монтаж на поцинковани анкерни шпилки М24х1000mm, кл. 8.8 - комплект, за фундамент под шкаф  | бр.            | 10,00  | 26.99                       | 269.90                       |
| <b>ОБЩО ЗА VI. ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА ПЛОЩАДКА, ОГРАДА, ОПОРНА РАМА И ФУНДАМЕНТ ЗА СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ ЗА ЗАДВИЖВАНЕ НА 2 БРОЯ ММО-110:</b> |  |                |        |                             | <b>18 561.53</b>             |
| <b>VII. ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА НОВИ ОПОРНИ РАМИ ЗА ТТ-СА-123 И НТ-RV-123 2 БРОЯ</b>   |  |                |        |                             |                              |
| 1   | Изработка, антикорозионна защита чрез горещо поцинковане с минимална дебелина на покритието 85 микрона, доставка и монтаж на нова конструкция за монтаж на НТ-RV-123 и ТТ-СА-123   | kg             | 900,00 | 7.45                        | 6 705.00                     |
| 2   | Изработка и монтаж на опори, след проверка на размери по мярка от място и антикорозионна защита чрез двукратно полагане на материал със съдържание на 96% цинк, с чистота 99.995%, еднокомпонентен материал (zinga или еквивалентен), до постигане на дебелина на покритието 120 микрона | kg             | 430,00 | 7.45                        | 3 203.50                     |
| <b>ОБЩО ЗА VII. ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА НОВИ ОПОРНИ РАМИ ЗА ТТ-СА-123 И НТ-RV-123 2 БРОЯ:</b>  |  |                |        |                             | <b>9 908.50</b>              |
| <b>VIII. ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВ ФУНДАМЕНТ ЗА ИДИОМАНДЕН ШКАФ 700X400</b>   |  |                |        |                             |                              |
| 1   | Ръчен изкоп за фундамент в земни почви   | m <sup>3</sup> | 0,70   | 34.21                       | 23.95                        |
| 2   | Кофраж и декофраж за фундамент   | m <sup>2</sup> | 3,50   | 26.43                       | 92.51                        |
| 3   | Изработка, доставка и монтаж армировка N8 от стомана В500В   |                | 10,00  | 1.67                        | 16.70                        |
| 4   | Доставка и полагане на подложен бетон  |                | 0,03   | 151.83                      | 4.55                         |



| №   | Вид работа   | Мярка          | К-во     | Ед.цена /лв/, без ДДС | Стойност /лв/, без ДДС |
|---|--|----------------|----------|-----------------------|------------------------|
|   | клас С8/10 за фундамент  |                |          |                       |                        |
| 5   | Доставка и полагане на бетон клас С20/25 за фундамент /вкл. направа на четирикатен пирамидален наклон за оттичане на водата/                               | m <sup>3</sup> | 0,40     | 162.14                | 64.86                  |
| 6   | Доставка и монтаж на HILTI 5,6 66001 HAS M8x80/14 100 177,75 или еквивалентен  | бр.            | 8,00     | 8.34                  | 66.72                  |
| 7   | Обратна засипка и уплътняване на земни маси  | m <sup>3</sup> | 0,45     | 22.96                 | 10.33                  |
| 8   | Натоварване и извозване на излишните земни маси на лицензирано депо  | m <sup>3</sup> | 0,25     | 51.55                 | 12.89                  |
| <b>ОБЩО ЗА VIII. ИЗГРАЖДАНЕ НОВ ФУНДАМЕНТ ЗА КОМАНДЕН ШКАФ 700X400:</b>   |  |                |          |                       | <b>292.51</b>          |
| <b>IX.ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ ФУНДАМЕНТИ И МАСИЧКИ ЗА РАЗЕДИНИТЕЛИ NSA-123/1600 D E1 И NSA-123/1600 D E2 3 БРОЯ</b>          |  |                |          |                       |                        |
| 1   | Почистване на хумусен слой с дебелина до 10 cm и извозване до регламентирано депо  | m <sup>3</sup> | 3,00     | 34.21                 | 102.63                 |
| 2   | Ръчен изкоп и транспорт на земни маси до депо в рамките на обекта  | m <sup>3</sup> | 23,00    | 34.21                 | 786.83                 |
| 3   | Обратен насип с изкопана почва от депо в рамките на обекта   | m <sup>3</sup> | 18,50    | 22.96                 | 424.76                 |
| 4   | Извозване на излишни земни маси до лицензирано депо  | m <sup>3</sup> | 7,50     | 51.55                 | 386.63                 |
| 5   | Изработка на кофраж за фундаменти  | m <sup>2</sup> | 30,00    | 26.43                 | 792.90                 |
| 6   | Изработка, доставка и монтаж на армировка -N8-N12 от стомана В500В   | kg             | 300,00   | 1.67                  | 501.00                 |
| 7   | Доставка и м-ж на поцинковани анкерни шпилки M24x1000mm, кл. 8.8 - комплект, за фундаменти   | бр.            | 30,00    | 26.99                 | 809.70                 |
| 8   | Доставка и полагане на подложен бетон клас С8/10   | m <sup>3</sup> | 1,00     | 151.83                | 151.83                 |
| 9   | Доставка и полагане на бетон клас С20/25 за фундамент /вкл. направа на четирикатен пирамидален наклон за оттичане на водата/                               | m <sup>3</sup> | 7,00     | 162.14                | 1 134.98               |
| 10  | Изработка, горещо поцинковане чрез горещо поцинковане с минимална дебелина на покритието 85 микрона, доставка и монтаж на нови конструкции за разединители | kg             | 2 500,00 | 7.45                  | 18 625.00              |
| 11  | Доставка и монтаж на болтове M16x65mm, кл. 5.6 - комплект за връзки: рама-колони   | бр.            | 30,00    | 7.97                  | 239.10                 |
| 12  | Цинков спрей Testane -0,4 л- за обработка на монтажни заваръчни шевове   | бр.            | 12,00    | 11.90                 | 142.80                 |
| 13  | Санитаране (обмазване) на съществуващи стоманобетонни фундаменти под нови командни шкафове   |                | 6,00     | 112.46                | 674.76                 |
| 14  | Изработка, доставка и монтаж на шаблон за фиксиране на анкерни болтове за фундаменти Ф1  |                | 80,00    | 11.53                 | 922.40                 |
| <b>ОБЩО ЗА IX.ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ ФУНДАМЕНТИ И МАСИЧКИ ЗА РАЗЕДИНИТЕЛИ NSA-123/1600 D E1 И NSA-123/1600 D E2 3 БРОЯ:</b> |  |                |          |                       | <b>25 695.32</b>       |

| №   | Вид работа | Мярка | К-во | Ед.цена<br>/лв/, без<br>ДДС | Стойност<br>/лв/, без<br>ДДС |
|---|------------|-------|------|-----------------------------|------------------------------|
| <b>ОБЩО I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX:</b>               |            |       |      |                             | <b>82 761.18</b>             |
| <b>2% НЕПРЕДВИДЕНИ:</b>                                 |            |       |      |                             | <b>1 655.22</b>              |
| <b>ОБЩА ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:</b> |            |       |      |                             | <b>84 416.40</b>             |

Горните единични цени са образувани при следните изчислителни параметри:

- Средна часова ставка по категории на персонала (лв/час) – 5.00 лв/ч
- цена на транспорт (лв/т.км) - 1,20 лв/т.км
- цена на машиносмяна по видове на механизация (лв/м.см):
  - Автокран – 480.00 лв/мсм
  - Багер – 560.00 лв/мсм
  - Челен товарач – 560.00 лв/мсм
- доставно складови разходи (%) - 10 %
- допълнителни разходи за труд(%) – 100 %
- допълнителни разходи за механизация(%) – 30 %
- печалба (%) – 10 %

При несъответствие между предложените единична и общата цена, валидна ще бъде общата цена на офертата. В случай, че бъде открито такова несъответствие и бъдем избрани за изпълнител, ще бъдем задължени да приведем единичната цена в съответствие с общата цена на офертата.

При несъответствие между изписаната цифром и словом обща предлагана цена, валидна ще бъде изписаната словом обща предлагана цена. В случай, че бъде открито такова несъответствие и бъдем избрани за изпълнител, ще бъдем задължени да приведем изписаната цифром в съответствие с изписаната словом обща предлагана цена на офертата.

**Заличено по чл.2 от ЗЗЛД**

**Заличено по чл.2 от ЗЗЛД**

Дата: 12.07.2017 г.

Подпис и печат:

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

/\*

**Заличено по чл.2 от ЗЗЛД**

управляващ и представляващ  
 ЕТ „Проектстрой – Петър Петров“  
 (длъжност на представляващия участника)