

ДО
ЕСО ЕАД,
МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН (МЕР) ПЛОВДИВ
гр. Пловдив
ул. „Христо Г. Данов” № 37

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:
„Подмяна портали и измазване фундаменти в п/ст Смолян”

От: „Електролукс Табаков и синове“ ООД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви нашето ценово предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената процедура с горепосочения предмет, както следва:

1. Предлаганата от нас цена за цялостно изпълнение на поръчката е **169943,70** (сто шестдесет и девет хиляди деветстотин четиридесет и три лева и 70ст.) лева без ДДС.
2. Единичните и общите цени, за отделните видове СМР, са с включени всички разходи, свързани с качествено изпълнение на поръчката и са формирани на база посочените по-долу параметри, представени в следната ценова таблица:

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА


№	Наименование на видовете работа	Мярка	Количество	Ед.цена /лв/	Стойност /лв/
Част „Архитектурно-строителна”					
I.	Доставки				
1	Подготовка на съществуващи метални конструкции предоставени от Възложителя /К1, К2 и Р1/ за монтаж, в т.ч. бластиране до метален блясък, натоварване и транспорт от ЦС Юг до цех за бластиране, до „ЗГП” и до п/ст Смолян	т	22,605	1980,00	44757,90
2	Изработка, горещо поцинковане и доставка на един брой колона К2 /съгласно проект/	кг	225	4,32	972,00
Общо за I.Доставки:					45729,90
II.	Строително-монтажни работи				
1	Прорязване и демонтаж на съществуващи колони и ригели на СтБ линейни портали	м ³	59	96,00	5664,00
2	Разбиване на демонтирани стоманобетоннови елементи	м ³	59	96,00	5664,00
3	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на регламентирано сметище	м ³	59	63,36	3738,24
4	Изкоп с багер в ЗП при нормални условия на отвал	м ³	38	23,04	875,52



5	Изкоп на ями 0,3-2,0 м ² и дълбочина до 2 м ръчно в ЗП	м ³	15,3	46,00	703,80
6	Натоварване и извозване на излишни земни маси до регламентирано депо	м ³	19	63,36	1203,84
7	Обратен насип със земни маси, включително уплътняване	м ³	34,3	12,50	428,75
8	Почистване контактната повърхност на съществуващите СтБ фундаменти и обмазване с бетон-контакт	м ²	17,6	14,40	253,44
9	Кофраж и декофраж на фундаменти	м ²	87,3	26,90	2348,37
10	Доставка, заготовка и монтаж на армировка - обикн. и ср. сложност от стомана АІ и АІІІ	кг	2400	2,30	5520,00
11	Пробиване отвори в съществуващи фундаменти и монтаж на анкери от армировъчна стомана N12x50 cm, чертеж 3/4	бр	540	14,40	7776,00
12	Доставка и полагане на полиетилен под фундаменти	м ²	15	3,07	46,05
13	Доставка и полагане бетон клас С20/25 за фундаменти	м ³	12,85	168,00	2158,80
14	Доставка и полагане бетон клас С25/30 филцов, с водонамаляваща добавка за висока ранна якост - за замонолитване на колони	м ³	6,1	188,00	1146,80
15	Доставка и полагане бетон С20/25 за изравняване на старите фундаменти	м ³	5	168,00	840,00
16	Монтаж на горещо поцинкована метална конструкция	т	22,83	1563,00	35683,29
Общо за II.Строително-монтажни работи:					74050,90
Част „Електро”					
III.	Електро – демонтажни работи				
17	Разрегулиране и сваляне на ролки на трипроводна линия АСО 400/ АС 185	м	720	4,03	2901,60
18	Демонтаж на трифазни спусъци към събирателна шина	бр	13	43,20	561,60
19	Демонтаж опъвателна изолаторна верига 110 kV	бр	33	24,00	792,00
20	Демонтаж носителна изолаторна верига 110 kV	бр	6	19,20	115,20
21	Демонтаж на бобина високочестотна	компл	2	86,40	172,80
22	Демонтаж на съединителна кутия за OPGW и връзки в нея	бр	2	76,80	153,60
23	Демонтаж на мълниеприемник с височина 6 м	бр	6	43,20	259,20
24	Разрегулиране и сваляне на ролки на мълниезащитно въже	м	30	0,96	28,80
25	Разрегулиране и сваляне на ролки на OPGW въже	м	60	0,96	57,60
26	Разрегулиране и сваляне на ролки на OPUG въже	м	28	0,96	26,88
27	Демонтаж на гъвкава то̀ба HDPE Ø32	м	14	0,96	13,44



28	Демонтаж на поцинкована стоманена тръба 3"	м	7	9,60	67,20
29	Демонтаж на поцинк.заземителна шина 40/4 мм	м	18	1,92	34,56
Общо за III.Електро – демонтажни работи:					5184,48
IV.	Електро – доставка на материали				
30	Доставка на топлопоцинкована шина 40/4 мм	м	170	3,65	620,50
31	Доставка на топлопоцинкован мълниеприемник от тръби с различен диаметър и обща дължина 6м с монтажна планка - по детайл	бр	4	307,20	1228,80
32	Доставка на топлопоцинкован заземителен кол от профилна стомана L63/63/6 с дължина 1,5 м	бр	20	42,24	844,80
33	Доставка на опъвателна клема 110 kV за проводник АСО 400	бр	6	268,80	1612,80
34	Доставка на опъвателна клема 110 kV за проводник АС 185	бр	3	230,40	691,20
35	Доставка на арматура, опъвателна и защитна спирала за окачване на OPGW въже	бр	2	384,00	768,00
36	Доставка на арматура, опъвателна спирала за окачване на С-50 въже	бр	1	249,60	249,60
37	Доставка на гъвкава защитна тръба HDPE Ø32	м	16	3,65	58,40
38	Доставка на поцинкована стоманена тръба 3"	м	3	42,24	126,72
39	Доставка на Patch panel за 24 бр. оптични влакна	бр	2	460,80	921,60
40	Доставка на конектори за оптични влакна тип E-2000	бр	48	11,52	552,96
Общо за IV.Електро – доставка на материали:					7675,38
V.	Електро – монтажни работи				
41	Монтаж на топлопоцинкована шина 40/4 мм в изкоп с дълбочина 0,7 м (изкоп - ръчно в земни неукрепени почви, обратно засипване и уплътняване на земни маси)	м	50	2,69	134,50
42	Монтаж на топлопоцинкована шина 40/4 мм по стоманени конструкции и бетонови фундаменти за заземяване на портали	м	40	3,07	122,80
43	Монтаж на топлопоцинкована шина 40/4 мм - укрепване по стоманени конструкции за токоотводи	м	80	3,07	245,60
44	Направа на заземителна връзка между стоманен портал и поцинкована заземителна шина 40/4 мм	бр	10	9,60	96,00
45	Монтаж топлопоцинкован мълниеприемник от тръби с различен диаметър и обща дължина 6 м	бр	4	192,00	768,00



46	Набиване на топлопоцинкован заземителен кол от профилна стомана L 63/63/6 с дължина 1,5 м	бр	20	19,20	384,00
47	Боядисване на заземителна поцинкована шина с черна боя двукратно	м	120	2,11	253,20
48	Монтаж на метален регулируем удължител, предоставен от Възложителя с максимална дължина 0,7 м, за опъвателна изолаторна верига 110 kV	бр	36	38,40	1382,40
49	Монтаж на опъвателна клема 110 kV за проводник АСО 400	бр	6	115,20	691,20
50	Монтаж на опъвателна клема 110 kV за проводник АС 185	бр	3	18,24	54,72
51	Монтаж и регулиране на трипроводна линия АСО 400/АС 185	м	720	17,28	12441,60
52	Монтаж на трифазни спусъци към събирателна шина	бр	13	134,40	1747,20
53	Монтаж на опъвателна изолаторна верига 110 kV	бр	33	91,20	3009,60
54	Монтаж на носителна изолаторна верига 110 kV	бр	6	72,00	432,00
55	Монтаж и регулиране на мълниезащитно въже С - 50 на портална пирамида	м	30	3,84	115,20
56	Монтаж и регулиране на OPGW въже на портална пирамид	м	60	3,84	230,40
57	Монтаж на гъвкава защитна тръба HDPE Ø32 за оптичен проводник тип OPUG	м	16	4,32	69,12
58	Монтаж на поцинкована стоманена тръба 3" за оптичен проводник тип OPUG по портал и частично в изкоп	м	10	9,60	96,00
59	Окомплектоване и монтаж на съединителна кутия с Patch panel и конектори за оптични влакна	бр	2	2784,00	5568,00
60	Сплайстване на оптични влакна в съединителна кутия	бр	2	374,40	748,80
61	Почистване и монтаж на бобина високочестотна	компл	2	1000,00	2000,00
Общо за V.Електро - монтажни работи:					30590,34
VI.	Лабораторни измервания				
62	Измерване на съпротивлението на един заземител	бр	10	14,40	144,00
63	Проверка за наличие на верига между заземителна инсталация и заземявани елементи	бр	10	4,80	48,00
64	Измерване на съпротивлението на токоотводи от мълниезащитната инсталация	бр	4	14,40	57,60
65	Проверка за наличие на верига между заземителна инсталация и мълниезащитна инсталация	бр	4	4,80	19,20



66	Измерване на съпротивлението на заземителен контур	бр	1	115,20	115,20
67	Измерване на оптичното затихване на влакна в съединителна кутия	бр кутия	2	305,44	610,88
68	Измерване на оптичното затихване по цялото трасе	компл	2	384,00	768,00
Общо за VI.Лабораторни измервания:					1762,88
Всичко (I+II+III+IV+V+VI):					164993,88
3% непредвидени разходи:					4949,82
Обща предлагана цена:					169943,70

Горните единични цени са образувани при следните изчислителни параметри:

- Средна часова ставка по категории на персонала (лв/час): строителен работник:5,00 лв/час; елмонтажник:6,00 лв/час;
- цена на транспорт 3,30лв./т.км;
- цена на машиносмяна по видове механизация: Товарен автомобил – 300 лв./м.см.; Самосвал – 350 лв./м.см.; Багер – 400 лв./м.см.; Бетоновоз – 450 лв./м.см.;
- доставно-складови разходи (%): 10%;
- допълнителни разходи за труд(%): 100%;
- допълнителни разходи за механизация(%): 20%;
- печалба (%): 10%

При несъответствие между предложените цени по позиции и общата предлагана цена, валидна ще бъде общата предлагана цена на офертата. В случай, че бъде открито такова несъответствие и бъдем избрани за изпълнител, ще бъдем задължени да приведем предложените цени по позиции в съответствие с посочената в офертата обща предлагана цена.

При несъответствие между цифровата и изписаната словом обща предлагана цена, валидна ще бъде изписаната словом обща предлагана цена. В случай, че бъде открито такова несъответствие и бъдем избрани за изпълнител, ще бъдем задължени да приведем цифровата в съответствие с изписаната словом обща предлагана цена на офертата.

Нашето ценово предложение включва всички разходи, свързани с качествено изпълнение на поръчката, при условията, изискванията и обема, както е определено в документацията за участие.

Дата:01.08.2017г.

Подпис и печат:



Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

Залич