

ДО
ЕСО ЕАД, МЕР Монтана
гр. Монтана 3400
ул. „Ал. Стамболийски”, № 45

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:
„Реконструкция шинна система в ОРУ 110 kV на п/ст „Бяла Слатина”
„ЕТРА – ЕЛ“ ООД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви нашето ценово предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената процедура с горепосочения предмет, както следва:

1. Предлаганата от нас цена за цялостно изпълнение на поръчката е 99787.67 (деветдесет и девет хиляди седемстотин осемдесет и седем и 67 ст.) лева, без ДДС.

2. Единичните и общите цени, за отделните видове СМР са с включени всички разходи, свързани с качествено изпълнение на поръчката и са формирани на база посочените по-долу параметри, представени в следната ценова таблица:

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА СМР	М-ка	Кол-во	Ед. цена без ДДС (лв.)	Ст-ст без ДДС (лв.)
РАЗБИВАНЕ НА БЕТОНИ И ДЕМОНТАЖ					
1	Разбиване на същ. кабелен канал 400x400 с дължина 1100мм	м ³	0,2	145.05	29.01
2	Разбиване на същ. кабелен канал 400x400 с дължина 500мм	м ³	0,1	145.05	14.51
3	Разбиване на същ. Фундамент В.Ч. кондензатор - 20см под терена	м ³	0,25	145.05	36.26
4	Прорязване на ст. колони на масичка на разединител 0,20x0,25м	бр.	2	240.70	481.40
5	Разбиване на ст. колони на разединител 0,20x0,25x2,50м - 2бр.	м ³	0,4	145.05	58.02
6	Разбиване на ст. фундамент на разединител 20см под кота терен - 2бр.	м ³	0,6	145.05	87.03
7	Натоварване и превоз бетонови отпадъци на 15км	м ³	1,4	29.01	40.61

ФУНДАМЕНТ ЗА ШКАФ ЗА ЗАДВИЖВАНЕ НА ПРЕКЪСВАЧ ММО - 110kV

8	Ръчен изкоп за фундамент в земни почви	м ³	0,4	22.45	8.98
9	Кофраж и декофраж за фундамент	м ²	7	18.71	130.97
10	Изработка, доставка и монтаж армировка - N10 от стомана B500B	кг	67	2.37	158.79
11	Изработка, доставка и монтаж на стоманени елементи - профили	кг	103	7.64	786.92
12	Доставка и полагане на подложен бетон клас C8/10 за фундамент	м ³	0,1	125.57	12.56
13	Доставка и полагане на бетон клас C20/25 за фундамент	м ³	1,5	147.82	221.73
14	Обратна засипка и уплътняване на земни маси	м ³	0,2	10.81	2.16

МОНТАЖ НА ВЕНТИЛНИ ОТВОДИ ВЪРХУ МАСИЧКА НА ПОДПОРНИ ИЗОЛАТОРИ

15	Изработка, доставка и монтаж на стоманени елементи - профили	кг	136	7.64	1039.04
----	--	----	-----	------	---------

НОВ ФУНДАМЕНТ ЗА КОМАНДЕН ШКАФ 1 - 1000x400

16	Ръчен изкоп за фундамент в земни почви	м ³	0,45	22.45	10.10
17	Кофраж и декофраж за фундамент	м ²	5	18.71	93.55
18	Изработка, доставка и монтаж армировка - N8 от стомана B500B	кг	11	2.37	26.07
19	Изработка, доставка и монтаж на PVC-тръби Ø90x275	бр.	6	2.65	15.90
20	Доставка и полагане на подложен бетон клас C8/10 за фундамент	м ³	0,04	125.57	5.02
21	Доставка и полагане на бетон клас C20/25 за фундамент	м ³	0,45	147.82	66.52
22	Доставка и монтаж на HILTI HAS M8x80/14 или еквивалентен	бр.	4	15.09	60.36
23	Обратна засипка и уплътняване на земни маси	м ³	0,1	10.81	1.08

НОВ ФУНДАМЕНТ ЗА СЪЩ. МАСИЧКА ЗА В.Ч. КОНДЕНЗАТОР

24	Ръчен изкоп за фундамент в земни почви	м ³	2	22.45	44.90
25	Кофраж и декофраж за фундамент	м ²	5,5	18.71	102.91
26	Изработка, доставка и монтаж армировка - N8-N12 от стомана B500B	кг	50	2.37	118.50
27	Изработка, доставка и монтаж на стоманени елементи - профили	кг	102	7.64	779.28
28	Доставка и полагане на подложен бетон клас C8/10 за фундамент	м ³	0,15	125.57	18.84
29	Доставка и полагане на бетон клас C20/25 за фундамент	м ³	1,2	147.82	177.38
30	Доставка и монтаж на анкерни болтове M24x1280, клас 5.6	бр.	4	32.15	128.60
31	Обратна засипка и уплътняване на земни маси	м ³	0,13	10.81	1.41

ТРЪБНИ МРЕЖИ

32	Ръчен изкоп в земни почви за полагане на 8бр. тръби	м ³	2,5	22.45	56.13
33	Изработка и горещо поцинковане(с мин. деб. на цинк. покритие 85микро.), на стоманени тръби Ø76,1x3,6- 8бр. (радиус на огъване - R=400)	кг	194	5.08	985.52
34	Изработка, доставка и монтаж армировка - N10 от стомана B500B	кг	3	2.37	7.11
35	Доставка и монтаж на стоманени тръби Ø76,1x3,6 - 8бр.	кг	194	1.28	248.32
36	Доставка и полагане на бетон клас C20/25	м ³	0,4	147.82	59.13
37	Обратна засипка и уплътняване на земни маси	м ³	1,5	10.81	16.22
МОНТАЖ НА ВЕНТИЛЕН ОТВОД ВЪРХУ МАСИЧКА НА РАЗЕДИНИТЕЛ					
38	Изработка, доставка и монтаж на стоманени елементи - профили	кг	203	7.64	1550.92
2 бр. НОВИ МАСИЧКИ ЗА РАЗЕДИНИТЕЛИ РГ.1-123-1250(РГ.2-123-1250)					
39	Ръчен изкоп за фундамент в земни почви - 4бр.	м ³	7,5	22.45	168.38
40	Кофраж и декофраж за фундамент - 4бр.	м ²	23	18.71	430.33
41	Изработка, доставка и монтаж армировка - N8-N12 от стомана B500B, стоманени профили , анкерни болтове M24x1280 - за 4бр. фундаменти	кг	337	4.04	1361.48
42	Доставка и полагане на подложен бетон клас C8/10 за 4бр. фундаменти	м ³	0,6	125.57	75.34
43	Доставка и полагане на бетон клас C20/25 за 4бр. Фундаменти	м ³	4,6	147.82	679.97
44	Обратна засипка и уплътняване на земни маси	м ³	1	10.81	10.81
45	Изработка, доставка и монтаж на стоманени елементи - профили	кг	1025	7.64	7831.00
2 бр. СТОМАНОБЕТОНОВИ ВРЪЗКИ ЗА РАЗЕДИНИТЕЛИ РГ.1-123-1250(РГ.2-123-1250)					
46	Ръчен изкоп за стоманобетонена връзка в земни почви - 2бр.	м ³	2	22.45	44.90
47	Кофраж и декофраж за стоманобетонена връзка- 2бр.	м ²	3	18.71	56.13
48	Изработка, доставка и монтаж армировка - N8-N16 от стомана B500B за стоманобетонена връзка - 2бр.	кг	140	2.37	331.80
49	Доставка и полагане на подложен бетон клас C8/10 за 2бр. стоманобетонена връзка	м ³	0,3	125.57	37.67
50	Доставка и полагане на бетон клас C20/25 за 2бр. Стоманобетонена връзка	м ³	1,4	147.82	206.95
51	Обратна засипка и уплътняване на земни маси	м ³	0,6	10.81	6.49
52	Демонтаж и монтаж на връх за мълниезащитно въже	бр.	1	164.84	164.84
53	Изработка, доставка и монтаж на стоманени елементи за нова конструкция за мълниеприемник към ЗРУ 20kV	кг	58	7.81	452.98
54	Пробиване на отвори в стоманобетонна конструкция, за монтаж на сегментни анкери, тип: HILTI HST M16/50mm	бр.	4	4.40	17.60

55	Доставка и монтаж на сегментни анкери, тип: HILTI HST M16/50mm или еквивалентен	бр.	4	16.88	67.52
56	Доставка и монтаж на мълниеприеман прът МР-6.0	кг	44	9.31	409.64
НОВ ФУНДАМЕНТ ЗА КОМАНДЕН ШКАФ 1 - 1000x400					
57	Ръчен изкоп за фундамент в земни почви	м ³	0,45	22.45	10.10
58	Кюфраж и декофраж за фундамент	м ²	5	18.71	93.55
59	Изработка, доставка и монтаж армировка - N8 от стомана B500B	кг	9	2.37	21.33
60	Доставка и полагане на подложен бетон клас C8/10 за фундамент	м ³	0,04	125.57	5.02
61	Доставка и полагане на бетон клас C20/25 за фундамент	м ³	0,4	147.82	59.13
62	Доставка и монтаж на HILTI HAS M8x80/14 или еквивалентен	бр.	4	15.09	60.36
63	Обратна засипка и уплътняване на земни маси	м ³	0,1	10.81	1.08
РАЗБИВАНЕ НА БЕТОНИ ПРИ ПОДМЯНА ШИННИ ПОРТАЛИ					
64	Демонтаж на стоманено бетонов ригел 8 м (шинни портали)	бр	3,0	224.62	673.86
65	Прорязване на стоманено бетонови колони 0,35x0,50 м(шинни портали)	бр	6,0	224,36	1346,16
66	Разбиване на стоманено бетонови колони 0,3x0,475x8 м (6 бр.) и стоманено бетонов ригел (3 бр.)	м ³	6,7	145.05	971.83
67	Разбиване на бетонови фундаменти шинни портали на 20 см под кота терен (6 бр.)	м ³	2,6	145.05	377.13
70	Засипване (без трънбоване) на фундаменти на портали (след разбиване)	м ³	2,7	7.10	19.17
71	Натоварване и превоз на стоманобетонови отпадъци на 50 км и предаване на лицензирана фирма за преработка и депониране	м ³	9,3	37.43	348.10
НОВИ ШИННИ ПОРТАЛИ – ШП 1 8000x7500 3 бр					
72	Изкоп на ями 0,3-2 м ² и дълбочина 2 м ръчно в земни почви (укрепен)	м ³	102,6	22.45	2303.37
73	Натоварване и превоз земни маси на 15 км	м ³	39,0	16.29	635.31
74	Доставка и полагане на подложен бетон клас C 8/10 за фундаменти	м ³	2,4	125.57	301.37
75	Кюфраж за машинни фундаменти с проста форма до 10 плоскости	м ²	100,8	18.71	1885.97
76	Изработка и монтаж армировка-об. и ср. сложност б до 12 мм от стомана AL	кг	1710,0	2.37	4052.70
77	Изготвяне и монтаж на закладни части – анкерни групи	кг	1380,0	5.21	7189.80
78	Доставка и полагане на бетон клас C 16/20 за фундаменти	м ³	39,3	143.09	5623.44
79	Обратен насип земни почви с уплътняване на пласт 20 см	м ³	60,6	10.81	655.09
80	Изготвяне и доставка на горещо подцинковани метални конструкции за шинни портали	кг	6788,9	6.21	42159.07

81	Изготвяне и доставка на 2 бр. метални шаблони за монтаж на анкерни болтове М36	кг	84,4	4.51	380.64
82	Монтаж на метални конструкции за шинни портали	кг	6788,9	1.27	8621.90
					97831,05
				ОБЩА ЦЕНА (лв.,без ДДС):	
				2% НЕПРЕДВИДЕНИ:	1956,62
				ОБЩА ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА (лв.,без ДДС):	99787.67

Горните единични цени са образувани при следните изчислителни параметри:


- Средна часова ставка по категории на персонала (лв/час) - 4.80;
- цена на транспорт (лв/т.км) - 0,45;
- цена на машиносмяна по видове механизация (лв/м.см.):
 - автовишка 280 лв/м.см.;
 - автокран лв/м.см.;
 - багер хидравличен 240 лв/м.см.;
 - самосвал 220 лв/м.см.
 - товарен автомобил 220 лв/м.см.
 - бетоновоз 340 лв/м.см.
- доставно-складови разходи (%) - 9;
- допълнителни разходи за труд(%) - 98;
- допълнителни разходи за механизация(%) - 40;
- печалба (%) - 9

При несъответствие между изписаните цифром и словом обща цена, за валидна ще се счита изписаната словом. В случай, че бъде открито такова несъответствие и бъдем избрани за изпълнител, ще бъдем задължени да приведем цифровата в съответствие с изписаната словом обща предлагана цена на офертата.

При несъответствие между предложените единични и обща цена, валидна ще бъде общата цена на офертата. В случай, че бъде открито такова несъответствие и бъдем избрани за изпълнител, ще бъдем задължени да приведем единичните цени в съответствие с общата цена на офертата.

Нашето ценово предложение включва всички разходи, свързани с качествено изпълнение на поръчката, при условията, изискванията и обема, както е определено в документацията за участие.

Дата: 07. 08. 2017г.

Подпис и печат:  Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

Управител на „ЕТРА ЕЛ“ ООД

