

# ПРОЕКТСТРОИ

Петър Петров - Габрово



5300 Габрово, местност "Колева Ливада" 1  
Централа: (066) 81 18 18

Факс: (066) 81 18 00

Диспечер: (066) 81 18 21  
Склад "Строителни материали": (066) 81 18 84  
E-mail: proektstroy@gmail.com

ДО  
МЕР ГОРНА ОРЯХОВИЦА  
УЛ., „СЪЕДИНЕНИЕ“ №151  
ГОРНА ОРЯХОВИЦА

## ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  
„Укрепване на стълб №13 на ВЛ 110кV “Сечен камък”

от ЕТ «Проектстрой – Петър Петров»

(наименование на участника)

### УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви нашето ценово предложение за изпълнение на обявената обществена поръчка с горепосочения предмет, както следва:

Предлаганата от нас цена за цялостното изпълнение на поръчката е 117 538.80 лева (словом Сто и седемнадесет хиляди петстотин тридесет и осем лева и осемдесет стотинки), без ДДС.

Единичните и общите цени за отделните видове СМР с включени всички разходи, свързани с качествено изпълнение на поръчката и формирани на база посочените по-долу параметри, са дадени в следната ценова таблица:


### ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

№	Наименование на СМР	мяр-ка	количество	Единична цена в лева, без ДДС	Обща цена в лева, без ДДС
<b>I. ПОДПОРНА СЕНА</b>					
1	Машинен изкоп в земни почви с багер	м <sup>3</sup>	70,00	20.91	1 463.70
2	Ръчен изкоп в земни почви	м <sup>3</sup>	10,00	64.94	649.40
3	Пробиване на отвори за пилоти Ф 150 мм, с дълбочина 400 см.	м'	96,00	144.50	13 872.00
4	Доставка и полагане циментов разтвор С 25/30 за пилоти, вкл. вибриране с иглен вибратор	м <sup>3</sup>	3,00	391.00	1 173.00
5	Доставка и монтаж на стоманена тръба Ф 102 х 6 мм за пилоти	кг	1642,00	7.31	12 003.02
6	Доставка и полагане подложен бетон клас С12/15	м <sup>3</sup>	6,00	265.20	1 591.20



		Заличено по чл.2 от ЗЗЛД			
7	Доставка и полагане бетон С25/30 за основа и стена, вкл. вибриране с иглен вибратор	м <sup>3</sup>	35,00	317.90	11 126.50
8	Кофражни работи стена	м <sup>2</sup>	108,00	51.00	5 508.00
9	Изработване и монтаж армировка обикновена и средна сложност, стомана В 235 и В 420	кг	1842,00	2.72	5 010.24
10	Направа барбакани от PVC тръба Ф100 мм	м'	6,00	25.50	153.00
11	Доставка и монтаж на дренажна тръба Ф 160 мм	м'	16,00	39.10	625.60
12	Оформяне на дилатационна fuga със стиропор 2см	м <sup>2</sup>	3,00	31.26	93.78
13	Двукратна обмазка с горещ битум	м <sup>2</sup>	63,00	29.82	1 878.66
14	Направа дренажна призма от ломен камък., вкл. доставка на материала	м <sup>3</sup>	20,00	85.00	1 700.00
15	Обратно засипване и уплътняване с кариерен чакъл., вкл. доставка на материала	м <sup>3</sup>	60,00	85.00	5 100.00
16	Натоварване и превоз на земна почва, предвидена за обратен насип до временно депо и обратно (132 м <sup>3</sup> с коеф. на набухване 1,3)	м <sup>3</sup>	172,00	25.50	4 386.00
17	Обратно засипване и уплътняване с земна почва	м <sup>3</sup>	132,00	23.80	3 141.60
18	Направа на облицован окоп	м'	32,00	68.00	2 176.00
19	Направа на заскален улей	м'	51,00	42.50	2 167.50
				Общо за I.	<b>73 819.20</b>
<b>II. ВРЕМЕННИ ПЪТИЩА</b>					
1	Подготовка и почистване на строителната площадка от съществуваща растителност и всичко друго необходимо преди извършване на изкопни работи, вкл. всички свързани с това разходи	м <sup>2</sup>	560,00	7.65	4 284.00
2	Изкоп за направа на временен път и оформяне на откоси	м <sup>3</sup>	300,00	11.90	3 570.00
3	Направа на насип от земни почви, вкл. оформяне профилиране и уплътняване	м <sup>3</sup>	104,00	25.50	2 652.00
4	Натоварване и извозване излишна земна маса	м <sup>3</sup>	174,00	17.00	2 958.00
5	Оформяне и профилиране на земното легло, вкл. уплътняване.	м <sup>2</sup>	560,00	7.38	4 132.80
6	Доставка, полагане и профилиране на трошенокаменна настилка за временен път фракция 0/40, вкл. уплътняване.	м <sup>3</sup>	120,00	85.00	10 200.00
7	Доставка, полагане и профилиране на трошенокаменна настилка за временен път фракция 0/22.4, вкл. уплътняване.	м <sup>3</sup>	60,00	85.00	5 100.00
8	Доставка, полагане и профилиране на трошенокаменна настилка за профилиране на съществуващ полски път - фракция 0/22.4, вкл. уплътняване.	м <sup>3</sup>	90,00	85.00	7 650.00
				Общо за II.	<b>40 546.80</b>
<b>III. КОНТРОЛНО - ИЗМЕРВАТЕЛНА СИСТЕМА</b>					
1	Изграждане на геодезически блокове	бр	3	85.00	255.00
2	Изграждане на геодезически репери	бр	3	17.00	51.00
				Общо за III.	<b>306.00</b>
				Общо (I+II+III)	<b>114 672.00</b>
				Непредвидени работи 2,5%	2 866.80
				<b>ОБЩА ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА (лв., без ДДС)</b>	<b>117 538.80</b>

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД



При несъответствие между предложените единична и общата п...  
бъде общата предлагана цена на офертата. В случай че бъде открито такова несъответствие и бъдем избрани за изпълнител, ще бъдем задължени да приведем единичната цена в съответствие с общата цена на офертата.

При несъответствие между цифровата и изписаната словом обща предлагана цена, валидна ще бъде изписаната словом обща предлагана цена. В случай че бъде открито такова несъответствие и бъдем избрани за изпълнител, ще бъдем задължени да приведем цифровата в съответствие с изписаната словом обща предлагана цена на офертата.

Нашето ценово предложение включва всички разходи, свързани с качествено изпълнение на поръчката при условията, изискванията и обема, както е определено в документацията за участие.

Горните единични цени са образувани при следните изчислителни параметри:

- Средна часова ставка на персонала (лв/час) – 5.00 лв/ч
- цена на транспорт (лв/т.км) - 1,20 лв/т.км
- цена на машиносмяна на механизация (лв/м.см):
  - Автокран – 480.00 лв/мсм
  - Багер – 560.00 лв/мсм
  - Челен товарач – 560.00 лв/мсм
- доставно складови разходи (%) - 10 %
- допълнителни разходи за труд(%) – 100 %
- допълнителни разходи за механизация(%) – 30 %
- печалба (%) – 10 %

Дата: 11.04.2018 г

Подпис и печат: .....

Петър Петров  
(име и фамилия)

Управляващ и представляващ  
ЕТ „Проектстрой – Петър Петров”  
(длъжност на представляващия участника)



Заличено по чл.2 от ЗЗЛД