

ДО

ЕСО ЕАД, МЕР ХАСКОВО
гр. Хасково 6300
ул. „Добруджа” № 6

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:
„Изграждане токоограничаващи реактори на страна 6 kV на Трафо 1 и Трафо 2 в п/ст
„Димитровград”

От "ЕЛ – ТЕСТ" ЕООД

Представяме Ви нашето техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената процедура с горепосочения предмет, както следва:

1. Срок за цялостното изпълнение на поръчката: 80 (осемдесет) календарни дни (не повече от 80 кал. дни), в т.ч.:

- за изготвяне и предаване на проекта по съответните части: **20 (двадесет) календарни дни** (не повече от 20 кал. дни), считано от датата на предаване на изходни данни от възложителя на изпълнителя до датата на предаване с приемо-предавателен протокол на проектната документация на възложителя за разглеждане и приемане на технически съвет.

- изпълнение на доставка на материали и строително и електро-монтажни работи: **60 (шестдесет) календарни дни** (не повече от 60 кал. дни), считано от датата на подписване на протокол за откриване на строителната площадка - обр. 2а по Наредба № 3/31.07.03 г. на МРРБ на основание ЗУТ до датата на уведомителното писмо до Възложителя за окончателното завършване на монтажните работи.

- Осъществяването на авторския надзор по време на строителството, ще изпълним съгласно изискванията на ЗУТ, след поискване от възложителя.

2. Гаранционни срокове:

2.1. За новодоставяните материали: 3 (три) години (не по-малко от 3 години), считано от датата на подписване на протокол обр.16 от Наредба №3 от 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

2.2. За изпълнените електро-монтажни работи: 5 (пет) години (не по-малко от 5 години), считано от датата на приемане на обекта от приемателната комисия, съгласно чл. 20, ал. 4, т. 4 от НАРЕДБА № 2 от 31.07.2003 г., за въвеждане в експлоатация на строежите в Р. България и минимални гаранционни срокове, за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

2.3. За новоизградените строителни конструкции: - 10 (десет) години (не по-малко от 10 години), считано от датата на приемане на обекта от приемателната комисия, съгласно чл. 20, ал. 4, т. 1 от НАРЕДБА № 2 от 31.07.2003 г., за въвеждане в експлоатация на строежите в Р. България и минимални гаранционни срокове, за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

3. Предлагаме организация за изпълнението на обществената поръчка, съобразно техническата спецификация и минималните изискванията, поставени от Възложителя, както следва:

РАЗДЕЛ I: Организация за изпълнение на етапите по предмета на поръчката

Относно техническата спецификация и условия, свързани с изпълнението на настоящата поръчка, предлагаме да изпълним следното:

Подстанция „Димитровград” 110/20/6 kV има 3 уредби на високо и средно напрежение - ОРУ 110kV и ЗРУ 20 и 6kV. В ОРУ 110 kV има 2 броя силовите трансформатори 40.5 MVA 110/20/6kV. Експлоатацията на подстанцията е затруднена поради големия ток на късо съединение на страна 6 kV. При смяната на работещ с неработещ силов трансформатор на страна 6 kV се налага прекъсване на захранването на изводи 6 kV, в удобно за EVN време. Поради тази причина се налага монтажа на два броя токоограничаващи реактори.

Изпълнението на Настоящата поръчка ще се изпълни чрез инженеринг, включващо проектиране, доставка, изпълнение и въвеждане в експлоатация.

Нашата фирма работят на трудов договор всички необходими за проектирането проектантски по всички части с пълна проектантска правоспособност.

След одобрението на проекта от Възложителя и след подписването на акт обр.2 за откриване на строителната площадка ще се пристъпи към изпълнение на необходимите СМР.

Изпълнението на задачата започва след инструктиране на работниците и осигуряване на безопасни условия на труд.

Преди откриването на строителната площадка ще представим поименен списък на хората, които ще работят на обекта, като в него е посочен и техническия ръководител.

Строителните и монтажните работи ще се изпълняват от работници, наети по трудов договор в „ЕЛ – ТЕСТ” ЕООД, специализирани в този вид дейности. Те имат богат опит в изпълнението на подобни видове работи на много обекти. Обучени са съгласно изискванията на ПБЗРЕУЕТЦЕМ и притежават удостоверения за съответната група по безопасност на труда.

При започване на работа Изпълнителят ще се яви за запознаване с Вътрешните правила за здравословни и безопасни условия на труд.

Инструктажът по Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР и ежедневният инструктаж по безопасна работа непосредствено на работното място ще се извършват от представител на Изпълнителя.

- Работите за изпълнение на настоящата поръчка ще се изпълняват с наряд.
- Няма да се допускат до работа лица без да бъдат инструктирани.
- Няма да се допускат и разрешава присъствието на лица употребили алкохол и опиати;
- Няма да се складира материали и инструменти в други помещения, освен в определените за това места.
- Няма да се допускат лица, не заети с ремонтната дейност в близост до обекта;
- Изпълнителят ще осигури на всички участващи в СМР лични предпазни средства и работно облекло, проверени и напълно изправни за съответния вид дейности и работни места. Ползването им ще се следи съгласно чл.17 и Приложение № 3 от Наредба № 3 за минимални изисквания за безопасност и опазване здравето на работниците.
- Скелетата ще се оразмеряват, монтират, обезопасяват и поддържат така, че да издържат действащите върху тях натоварвания, както и предотвратяване на случайната им деформация и задвижване
- По време на работа скелетата, оборудването и механизацията трябва ще се заземят чрез преносимо заземление;
- Всички елементи на скелетата трябва ще са с непрекъсната, надеждна галванична връзка помежду си;
- Позиционирането на строителната механизация в близост до тоководещи части под напрежение, ще се съгласува с персонала на подстанцията, за да се предотврати опасността от нарушаване на минималните безопасни разстояния при работа. Стриктно

ще се спазват изискванията на ПБЗРЕУЕТЦЕМ – глава “Работа с повдигателни съоръжения” – членове от 513 до 521. За недопускане на опасно приближаване до частите под напрежение, ъгълът на завъртане на подемната част на съоръжението ще се ограничи в хоризонтална посока чрез монтиране на ограничителни приспособления или поставяне на оградения;

- Товаренето, транспортирането, разтоварването, монтажът и демонтажът на строителни машини ще се извършват под ръководството на определено от строителя лице и при взети мерки за безопасност и спазване изискванията на Наредба за безопасност и експлоатация и технически надзор на повдигателни съоръжения и Наредба №12 от 30 декември 2005г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи.
- Продуктите, машините, съоръженията и другите елементи, които посредством движението си могат да застрашат безопасността на работещите, при транспортиране и складиране ще се разполагат и стабилизират по подходящ и сигурен начин така, че да не могат да се приплъзват и преобръщат.
- Опасните зони около работещите строителни машини ще се означават в съответствие с инструкциите за експлоатация.
- Всички опасни отвори, които могат да предизвикат падания на хора ще се закриват с временни капаци.
- Работи при височина ще се извършват само при осигурена безопасност от падане на хора или предмети.
- Работещите на височина ще поставят инструментите си в специални сандъчета и чанти, обезопасени срещу падане.
- Извършването на СМР на открито ще се преустановява при неблагоприятни климатични условия (гръмотевична буря, силен дъжд или вятър, мъгла и др.), през тъмната част на денонощието.

Фирма „ЕЛ- ТЕСТ” ЕООД се задължава да спазва всички правила по Техника на безопасност и Противопожарна охрана.

За изпълнението ще се ползва собствена механизация на фирмата.

Пусково наладъчните работи ще се изпълнят от специалисти от Орган за контрол от вид „С” към „ЕЛ – ТЕСТ” ЕООД ще извършват всички необходими проверки на реализираните схеми, изпитания на съоръжения и функционални проби. За всички извършени работи ще бъдат съставени протоколи и ще бъдат издадени съответните сертификати.

Органът за контрол от вид „С” към „ЕЛ – ТЕСТ” ЕООД притежава цялата необходима апаратура за изпитания и извършване на пусково - наладъчните работи. Специалистите, работещи в този Орган за контрол, имат необходимата квалификация и притежават съответните документи за това.

Документи представени от Изпълнителя по време на изпълнение и след завършване на СМР:

- Декларации за съответствие и сертификати за произход на материалите и консумативите вложени от Изпълнителя при извършване на строително-монтажните работи, изискващи се от съответните наредби за съществените изисквания;
- актове за започване и завършване на отделните видове дейности
- акт за завършен демонтаж след завършване на демонтажните работи;
- акт за завършен монтаж след завършване на монтажните работи;
- акт (протокол) за проведени пуско-наладъчни и единични изпитания;
- други документи (при необходимост), в зависимост от изпълнените монтажни дейности, в съответствие с Наредба №3/2007г. за приемане на електромонтажни работи.

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

- При възникване на промени по време на изпълнение на монтажните и строителните дейности, измененията ще се документират, съгласно чл. 8, ал. 2 от Наредба №3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Изпълнителят ще осигури за своя сметка присъствие на свой компетентен персонал на работните срещи и технически съвети, провеждани на площадката на подстанцията, имащи отношение към поставената задача.

ОТГОВОРНОСТИ И ПРАВОМОЩИЯ НА ПЕРСОНАЛА НА УЧАСТНИКА ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ

Фирма "ЕЛ - ТЕСТ" ЕООД има изградени концепция и план за управление на дейностите при изпълнение на инженерингови задачи. С концепцията са уточнени структурата, ръководния и изпълнителския персонал и взаимодействието между тях по време на изпълнение на работата от момента на възлагането до приключването и плащането на извършените дейности.

Структура на фирмата

- Ръководител: Управители

Състав на фирмата:

Всички работници в "ЕЛ - ТЕСТ" ЕООД са назначени с трудови договори и работят в следните отдели:

- Отдел "Административен"
- Отдел "Проектиране"
- Отдел „Производство“
- отдел "Електромонтаж"
- отдел "Механичен монтаж"
- отдел "Строителство"
- Орган за контрол от вид "С"

Функции и отговорности на Отделите на "ЕЛ - ТЕСТ", свързани с изпълнението на договора

Отдел Административен

- Съгласува и подписва всички договори.
- Контролира и управлява системата за Качество, внедрена във фирмата.
- Контролира координаторите по Качеството за отделите.
- Съхранява и поддържа Главен архив по Качеството.
- Планира, контролира и изпълнява вътрешни одити.
- Контролира и следи за обучението на персонала на фирмата.
- Обработва всички несъответствия, предприема корективни и превантивни действия.
- Осигурява доставките на необходимото оборудване и материали.
- Съгласува връзките и обмяната на информация между възложителя и структурите на "ЕЛ - ТЕСТ".
- Защишава правните интереси на фирмата.
- Организира срещи и преговори.
- Води на отчет целия личен състав на фирмата.
- Проучва и назначава специалисти и служители.
- Оформя трудовите договори на служителите в съответствие с трудовото законодателство на страната.
- Съхранява кадровите дела на служителите и подготвя документите, необходими за отпускане на пенсии.
- Съхранява секретната фирмена документация.
- Дава статистически сведения за личния състав на фирмата.
- Поддържа имуществото на фирмата.
- Осигурява необходимите консумативни материали.

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

- Осигурява почистването на автомобилния парк.
- Осигурява поддържането на автомобилния парк.
- Организира поддържането и съхранението на архива на фирмата.
- Осигурява счетоводната отчетност на фирмата в съответствие със Закона за счетоводството.
- Съблюдава установените правила за счетоводна документация и внасяне на данъците в съответствие с българските закони.
- Изготвя платежните документи.
- Следи измененията и спазва стриктно нормативната и законова база, уреждаща финансовите взаимоотношения на фирмата.
- Следи измененията и спазва трудовото законодателство.
- Изготвя необходимите документи за изплащането на работните заплати.
- Организира, договаря и осъществява експедиции на товари.
- Организира съхранението на материали в складовете.
- Организира обучението на персонала на фирмата по техника на безопасност, провежда периодичен инструктаж по ОТ и ТБ на служителите, води стриктно документацията, съгласно нормативните разпоредби в България.
- Организира пртивопожарната защита на персонала и помещенията.
- Осигурява работно облекло и лични предпазни средства на работниците.

Отдел Проектиране

- Изработва техническата част на оферти - чертежи, спецификации, обяснителни записки, изчисления.
- Разработва работни и инженерингови проекти - чертежи, спецификации, на оборудването за доставка, обяснителни записки, изчисления.
- Приема и съгласува разработените проекти на вътрешни технически съвети.
- Упражнява авторски надзор на обекта по време на изпълнение на проектите.
- Съгласува техническата част на договорите за доставки на оборудване.
- Събира и подрежда постъпващата в "ЕЛ - ТЕСТ" техническа информация: каталози, схеми, технически описания, инструкции за избор, съхраняване, монтаж, пусково - наладъчни работи. Следи за нови изпълнители и видове оборудване по предмета на дейност на отдела.
- Поддържа връзки с производителите и доставчиците за изясняване на техническите параметри на оборудването.
- Работи за усъвършенстване на процеса на проектирането - компютъризация, въвеждане на нови програмни продукти, нови схемни решения, въвеждане на ново по качество оборудване, участие в обучение на персонала на отдела от производителите на оборудване, участва в обучението на специалисти от обекти, проектирани и изпълнени от фирмата.
- Изготвя екзекутивна документация след завършване на обекта.
- Поддържа досиета на обектите.

Отдел Производство

Електромонтаж

- Извършва монтаж на електрическа апаратура - първичен електрически монтаж на съоръжения, монтаж на електрически уреди, апарати, релета и други в табла или на място, извършва присъединяване на контролни и силови кабели към консуматорите чрез кабелни муфи, глави или крайници, изтегля проводници и кабели до съответните съоръжения.
- Проверява изправността на кабелните връзки, съответствието на връзките между апаратите и схемите от проекта.

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

Механичен монтаж

- Изработва и монтира специфични метални конструкции.
- Монтира апарати, уреди, устройства, табла, кабели и тоководещи части.
- Извършва монтаж на комплектни разпределителни уредби.
- Извършва специфични монтажни работи по огради, бариери, рулетъчни шори, специални врати.

Отдел Строителство

- Извършване строителни работи;
- Монтиране на специфични метални конструкции;
- Извозване на строителни отпадъци.

На обекта ще работи командирован персонал - работници от различните отдели на фирмата, които ще представят заповед за командировка и ще изпълняват всички разпоредби на персонала на възложителя относно спазване изискванията за безопасност на труда, хигиената на работните места, режима на достъп до обекта и всички специфични изисквания, свързани с характера на изпълняваната работа.

Ръководството на "ЕЛ - ТЕСТ" осъществява общото ръководство на дейността на дружеството и общото ръководство на изпълнението на Проекта, изпълняван от "ЕЛ - ТЕСТ"

Оперативното ръководство за изпълнението на Проекта се осъществява от съответните ръководители, които имат следните отговорности и пълномощия:

Ръководител Обект

- Отговаря, ръководи и организира цялостната работа на екипа от ръководители, специалисти и работници по изпълнението на пълния обем работи.
- Формулира целите и основните задачи по изпълнение на всички работи.
- Разработва общи и детайлни планове и контролира изпълнението им.
- Контролира работата на бригадите относно необходимост от изпълнителски персонал, неговата готовност, техническа съоръженост, мобилност и мерки за безопасност.
- Контролира изпълнението на всички дейности по демонтаж, доставки, производство, транспорт, монтаж и наладка.
- Контролира заявяването, доставката и съхранението на необходимите материали, инструменти и оборудване на ЕЛ - ТЕСТ. Контролира планирането и оптимизирането на бюджета на обекта, съгласува го с ръководството на "ЕЛ - ТЕСТ".
- Организира получаването на всички разрешителни, допуски и пропуски за транспортирането на материали до площадката.
- Организира превоз, снабдяване с материали и оборудване на бригадите на площадката.
- Отговаря за цялата кореспонденция с Работодателя и следи ежемесечните, седмични и всекидневни отчети.
- Изготвя оценки за резултатите от дейността, решава появилите се проблеми и актуализира основните цели и задачи.
- Отговаря за разработването, внедряването и изпълнението на Програми за осигуряване на качеството за проекта и координира инспекции, проверки и одити.
- Отговаря за вземането на точни и бързи технически решения, когато се появят евентуални несъответствия с проектни решения и пропуски в работата на изпълнителския състав.
- Отговаря за цялата кореспонденция с Работодателя и всички дейности по поддържане, обновяване и архивирането й.

Ръководител по осигуряване на качеството

- Следи всички дейности да бъдат в съответствие с одобрената Програма за Осигуряване на Качеството по време на целия период на изпълнение на работите.

- Отговаря за разработването и внедряването на План-програма за Осигуряване на Качеството за изпълнение на дейностите по завършване на работите.
- Отговаря за събирането и съхранението на Записите по качеството.
- Участва в Комисиите за избор на доставчици на материали и оборудване.
- Определя и документира всички условия, неблагоприятни за качеството.
- Контролира сроковете за изпълнение на коригиращи и превантивни действия.
- Съгласува действията си с Ръководителя по Осигуряване на Качеството на АЕЦ.
- Отговаря за извършване на прегледи и одити на СУК.
- Изпълнява указанията на Ръководител Проект.

Ръководител доставки

- Отговаря за планиране на доставките.
- Отговаря за изработване и обновяване на пълните количествено - стойностни сметки на материали на необходимите материали и оборудване
- Отговаря за избор на доставчици.
- Отговаря за воденето, поддържането и обновяването на кореспонденция с доставчици.
- Отговаря за събирането на база данни, спецификации, оферти, сертификати за качество, сертификати за съответствие, резултати от лабораторни изпитания, тестове на място при приемане на оборудването.
- Отговаря за освобождаването на материали, консумативи, инструменти, оборудване от складове и митници.
- Отговаря за разработване на процедури за доставка, транспортиране и съхранение.
- Контролира складовите наличности и движението на материалите.

РАЗДЕЛ II. Технически спецификации

Декларираме, че:

- Всички елементи на предлаганите съоръжения ще бъдат нови, неизползвани, стандартно производство на производителя,
- Влаганите строителни продукти ще отговарят на изискванията на чл. 169а от Закона за устройство на територията; ще са съобразени с изискванията на Наредба № РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България, в сила от 01.03.2015 г.

В случай, че бъдем избрани за изпълнител с работния проект по част „СК“, част „Електрическа – първична комутация“ и част „Електрическа – вторична комутация“ ще представим за одобрение списък с предвидените за влагане апаратура и материали, съдържащ технически спецификации и документи, доказващи параметрите на декларираните (посочените) технически данни, като каталози, проспекти, технически характеристики, заверени от фирмата производител и др.

- Декларираме, че е направен оглед и е извършено запознаване с всички условия на мястото, по отношение на което ще изготвяме проекта и ще извършим дейностите, съгласно изготвения проект.
- Декларираме, че документацията ще бъде изготвена, съгласно изискванията на българските стандарти, въвеждащи хармонизирани европейски стандарти.
- Декларираме, че списъкът с лицата, които ще отговарят за изпълнението на обекта, ще представим при сключването на договора.
- Декларираме, че се задължаваме да спазваме действащите в страната нормативни уредби, технически норми и стандарти, свързани със изпълнението на поръчката.
- Декларирам, че се задължаваме да спазваме действащите нормативни уредби в страната за здравословни и безопасни условия на труд, противопожарни, строително-технически норми и др., свързани с изпълнението на поръчката.
- Декларираме, че ще представим декларация за съответствие (Declaration of Conformity) от производител, в която да бъдат цитирани всички стандарти, на които отговарят оферираниите от

нас съоръжения, устройства и строителни продукти;

• Декларираме, че ще представим протоколи от типови изпитания на съоръженията и устройствата, извършени в акредитирана или специализирана по изискванията на IEC и ISO лаборатория, съгласно изискванията на всеки от стандартите, цитирани в декларацията за съответствие;

4. Декларираме, че:

4.1. приемаме клаузите на приложения в документацията за участие в процедурата проект на договор;

4.2. направените от нас предложения и поети ангажименти са валидни за срока, посочен в обявлението, считано от крайния срок за получаване на офертите.

4.3. при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрита на заетостта и условията на труд*.

Декларираме, че ако бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, преди сключване на договора ще предоставим на възложителя всички документи, посочени в т. 3 от Раздел III „Указания към участниците“, както и в документацията за участие като цяло.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с изискванията на възложителя.

Приложения:

1. Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП (когато е приложимо).

2. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника (когато е приложимо).

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

Дата: 10.04.2018г.

Подпис и печат:

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

инж. Красимир Хаджийски
Управител

**Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки са:*

➤ *Националният осигурителен институт;*


➤ *Национална агенция за приходите.*

Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с закрита на заетостта и условията на труд са:

➤ *Агенция по заетостта;*

➤ *Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.*

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД



ДО
ЕСО ЕАД, МЕР - ХАСКОВО
гр. Хасково
ул. "Добруджа" 6

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Изграждане токоограничаващи реактори на страна 6 kV на Трафо 1 и Трафо 2 в п/ст
„Димитровград“

от "ЕЛ - ТЕСТ" ЕООД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА

Представяме Ви нашето ценово предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената процедура с горепосочения предмет, както следва:

1. Предлаганата от нас цена за изпълнение на поръчката е 55 945,01 (петдесет и пет хиляди деветстотин четиридесет и пет лева и една стотинки) лева, без ДДС.
2. Цените за етапите в изпълнение на поръчката, с включени всички разходи, свързани с качествено изпълнение на поръчката, са дадени в следната ценова таблица:

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

№	Наименование	мярка	к-во	ед. цена (лв.)	обща цена (лв.)
1	2	3	4	5	6
I.	Изготвяне на работен проект				
1.	част: Електрическа – първична комутация	бр.	1,00	3 020,16	3 020,16
2.	част: Електрическа – вторична комутация	бр.	1,00	549,12	549,12
3.	част: Строително Конструктивна	бр.	1,00	4 118,40	4 118,40
4.	част: Пожарна безопасност (ПБ)	бр.	1,00	823,68	823,68
5.	част: План за безопасност и здраве (ПБЗ)	бр.	1,00	823,68	823,68
6.	част: Сметна документация КСС	бр.	1,00	823,68	823,68
7.	Авторски надзор	ч.ч	8,00	30,00	240,00
	Изготвяне на работен проект ОБЩО:				10 398,72
II.	Изпълнение на строително-монтажни и електро-монтажни работи и въвеждане в експлоатация				
1	Доставка на материали за присъединяване на новите съоръжения (токоограничаващи реактори) към шинната система, съгласно РП	к-т	2,00	8 509,32	17 018,64
2	Изграждане на площадки и фундамент за монтаж на токоограничаващите реактори, съгласно РП;	к-т	2,00	4 181,80	8 363,60
3	Изработка, доставка и монтаж на опорни конструкции за шинна система, съгласно РП	к-т	2,00	3 134,99	6 269,98
4	Изграждане на нови вътрешни огради, съгласно РП;	м	24,00	120,22	2 885,28

№	Наименование	мярка	к-во	ед. цена (лв.)	обща цена (лв.)
1	2	3	4	5	6
5	Направа стоманобетонна настилка за подходи към площадките, съгласно РП ;	м2	8,00	212,16	1 697,28
6	Присъединяване на новите съоръжения и метални конструкции към съществуващата заземителна инсталация (реактор с портал), съгласно инструкцията на производителя на реакторите и РП;	бр.	2,00	204,24	408,48
7	Монтаж и присъединяване на новите съоръжения, приемни изпитания и въвеждане в експлоатация, съгласно инструкцията на производителя на реакторите и РП;	бр.	2,00	3 589,32	7 178,64
8	Доставка на материали за вторична комутация и Пусково наладъчни работи	бр.	2,00	636,72	1 273,44
				СМР ОБЩО:	45 095,34
				ОБЩА ЦЕНА (I + II):	55 494,06
				1% непредвидени разходи върху т. II:	450,95
				ОБЩА ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА:	55 945,01

3. Единичните цени за изпълнение на монтажните работи са образувани при следните изчислителни параметри:

- Средна часова ставка по категории на персонала (лв/час) 11,67 лв./час;
- цена на транспорт (лв/т.км) 1,50 лв./км;
- цена на машиносмяна по видове механизация (лв/м.см.):
 - багер 220,00 лв/м.см.
 - самосвал 120,00 лв/м.см.
 - автокран 340,00 лв/м.см.
- доставно-складови разходи (%) 9%;
- допълнителни разходи за труд (%) 95%;
- допълнителни разходи за механизация (%) 10%;
- печалба (%) 10%.

При несъответствие между предложените единична и общата предлагана цена, валидна ще бъде общата предлагана цена на офертата. В случай, че бъде открито такова несъответствие и бъдем избрани за изпълнител, ще бъдем задължени да приведем единичната цена в съответствие с общата цена на офертата.

При несъответствие между цифровата и изписаната словом обща предлагана цена, валидна ще бъде изписаната словом обща предлагана цена. В случай, че бъде открито такова несъответствие и бъдем избрани за изпълнител, ще бъдем задължени да приведем цифровата в съответствие с изписаната словом обща предлагана цена на офертата.

Нашето ценово предложение включва всички разходи, свързани с качествено изпълнение на поръчката, при условията, изискванията и обема, както е определено в документацията за участие.

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

Дата: 10.04.2018г.

Подпис и печат:

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

/инж. Красимир Хаджийски/
Управител