



# ПРОЕКТСТРОЙ

Петър Петров - Габрово



5300 Габрово, местност "Колева Ливада" 1  
Централа: (066) 81 18 18  
Факс: (066) 81 18 00

Диспечер: (066) 81 18 21  
Склад "Строителни материали": (066) 81 18 84  
E-mail: proektstroy@gmail.com

ДО  
ЕСО ЕАД,  
МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН (МЕР) ПЛОВДИВ  
гр. Пловдив  
ул. „Христо Г. Данов“ № 37

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:  
„Изграждане на фундамент и присъединяване към тръбопровод на санитарна кабина“  
от ЕТ „ПРОЕКТСТРОЙ – ПЕТЪР ПЕТРОВ“  
(наименование на участника)

### УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви нашето предложение за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя по обявената процедура с горепосочения предмет, както следва:

#### I. Предлаганите от нас срокове за изпълнение са, както следва:

- 1. Срок за изпълнение на поръчката:** 15 / петнадесет календарни дни (не повече от 15 календарни дни), считано от датата на подписване на протокола за откриване на строителната площадка (обр.2а) по Наредба № 3/ 31.07.2003 г. на МРРБ.
- 2. Гаранционен срок за изпълнените СМР:** 5 / пет години (не по-кратък от 5 години), считано от датата на подписване на протокол от приемателна комисия, назначена от Възложителя (констативен акт обр.15 по Наредба № 3/31.07.2003 г. на МРРБ на основание ЗУТ).

#### II. Организация за изпълнение на СМР

##### 1. Комплексен план-график за последователността на извършване на СМР:

###### 1.1. Обяснителна записка

Изграждане на нов бетонов фундамент за монтаж на санитарна кабина на площадката в централен склад към МЕР Пловдив. Санитарната кабина е доставка на Възложителя и не е предмет на настоящата поръчка.

(писмени пояснения на графика в обем и подробности по преценка на участника)

###### 1.2. Графична част на план-графика

#### Съгласно приложение

(Графичната част включва линеен график, изготвен съобразно технологично необходимото време за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката, в зависимост от работната сила, механизацията и оборудването, с които разполага участника и трябва да съдържа: началото на СМР, обвързано със сроковете за предаване на

**Заличено по чл.2 о**



*строителната площадка, сроковете за завършване на отделните технологични етапи от СМР, общо времетраене на СМР.)*

## **2. Мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при изпълнение на СМР, включително за местата със специфични рискове**

Преди откриването на строителната площадка, изпълнителят ще представи поименен списък на хората, които ще работят на обекта, като посочи и техническия ръководител.

Строително-монтажните работи ще се извършват под непосредственото ръководство на обучено техническо лице и под контрола на технически ръководител, добре запознат с технологичните правила и правилата по ТБ.

При започване на работа изпълнителят ще се запознае с вътрешните правила за здравословни и безопасни условия на труд.

Инструктажът по Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР и ежедневиият инструктаж по безопасна работа непосредствено на работното място ще се извършват от представител на изпълнителя.

○ Не се допускат до работа лица, без да бъдат инструктирани;

○ Не се допускат и разрешава присъствието на лица употребили алкохол и опиати;

○ Забранява се на работниците на изпълнителя да влизат, да складират материали и инструменти в други помещения, освен в определените за това места;

○ Лица, незаети с ремонтната дейност, не се допускат в близост до обекта;

○ Изпълнителят ще осигури на всички участващи в СМР лични предпазни средства и работно облекло, проверени и напълно изправни, съобразно дейността, която извършват съгласно чл.17 и Приложение № 3 от Наредба № 3/19.04.2001 г. за минимални изисквания за безопасност и опазване здравето на работниците;

○ Да се работи с изправни ръчни и електрически инструменти, които да са със здрава защитна обвивка

○ Доставка и съхранението на необходимите материали, ще се изпълнява по график, на предварително определени от възложителя места на обекта. Не се допуска натрупването и/или разпиляването на строителни материали и отпадъци извън границите на обекта и строителната площадка;

○ Добитите отпадъчни материали и строителни отпадъци, ще се съхраняват на предварително определените места, посочени от Възложителя, удобни за последващото им извозване до най-близкото сметище на селищната система, след получаване от страна на Изпълнителя на разрешение за депонирането им от Община Пловдив;

○ Транспортната техника, напускаща обекта ще се почиства, с оглед да не се замърсява уличната и пътната мрежа. Да не се допуска разпиляване на материалите при транспортиране;

○ След приключване на договорените СМР, работните зони и местата за депониране и складиране ще се почистят старателно, като се оставят в подходящо експлоатационно състояние.

ЕТ „Проектстрой – Петър Петров” има внедрена система за управление на здравословни и безопасни условия на труд **BS OHSAS 18001:2007**. Стандартът поставя изисквания на ръководството за спазване на нормативните изисквания по безопасност и здраве, предотвратяване възникването на инциденти и злополуки, осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд.

*(Описват се местата със специфични рискове, както и мерките и изискванията за безопасност и здраве, съобразно конкретните условия на строителната площадка и организацията на участника за изпълнение на отделните видове СМР. В случай, че има разработен План за безопасност и здраве, се описват предложените от участника изменения и допълнения.)*

## **3. Механизация и транспорт необходими за изпълнение на поръчката**

Автокран – собствен

Товарен автомобил бордови Мерцедес 2543 с ремарке КРОНЕ АЗП 18, оборудван с автокран - собствени

*(Посочва се собствената и/или наетата механизация, транспортна и др. техника, която ще се използва на обекта.)*

## **III. Технически спецификации**



## 1. Строителни продукти

Предлаганите от нас строителни продукти съответстват/са еквивалентни на посочените от възложителя технически спецификации и са както следва:

№	Строителен продукт /материал, съоръжение и др./	По задание на възложителя /стандарт и/или техни-ческо одобрение, работни характеристики и др./	Предложение на участника /стандарт и/или техни-ческо одобрение, работни характеристики и др./
1	Армировъчна стомана клас АІ, АІІІ	БДС 4758:2008 или еквивалентен БДС 9252:2007 или еквивалентен БДС EN 10080:2005 или еквивалентен	БДС EN 10080:2005/2007, БДС EN 10204 3.1
2	Бетон клас В15, В20	БДС EN 206:2014/NA:2015 или еквивалентен	БДС EN 206:2014/ NA:2015
3	Тръби PVC	БДС EN ISO 15874-2 и 3:2013 или еквивалентен	БДС EN ISO 15874-2:2006
4	Тръби полиетилен PEHD	БДС EN 12201 или еквивалентен	БДС EN 12001-2:2011
5	Дъждоприемна шахта	БДС EN 1433 или еквивалентен	БДС EN 1433

**Забележка:** Участникът задължително трябва да попълни всички редове от колоната „Предложение на Участника“.

## 2. Технически спецификации за изпълнение

Предвижда се изграждане на нов бетонов фундамент с размери 4 x 5 м, за монтаж на санитарна кабина на площадката в централен склад към МЕР Пловдив. Ситуирането на фундамента ще бъде посочено от Възложителя. След монтажа на санитарната кабина върху новоизградения фундамент, кабината се свързва посредством полиетиленови тръби 1/2", към съществуващата водомерна шахта за питейна вода. Изгражда се нова ревизионна шахта и посредством PVC тръби Ø110 мм, кабината се включва към съществуващата канализация за обратни води. Подменя се дъждоприемната шахта с нова от полипропилен с калова яма и решетка 50/50 см /C250/. Полагат се нови канализационни тръби PVC Ø200 между новата дъждоприемната шахта и новоизградената ревизионна шахта.

Видове СМР за изпълнение на поръчката:

- рязане и разбиване на съществуваща бетонова настилка;
- ръчен изкоп в земни почви;
- доставка и полагане тръби PVC Ø200 за канализация;
- доставка и монтаж на дъждоприемна шахта;
- доставка и полагане арматурно желязо Ø 8,0 мм;
- доставка и полагане бетон клас В20;
- кофраж и декофраж за фундаменти;
- доставка и полагане полиетиленови тръби 1/2" и свързването им към водомерна шахта;
- доставка и полагане тръби PVC Ø110 мм и заустването им към ревизионна шахта;
- направа и монтаж ревизионна шахта с капак.

(Описва се предлаганата от участника технология и последователността на изпълнение на начина на контрол и приемане на извършените видове работи.)

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие изискванията на възложителя.

## IV. Декларираме, че:



Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

1. приемаме клаузите на приложения в документацията за участие в процедурата проект на договор и споразуменията към него.
2. направените от нас предложения и поети ангажименти са валидни за срока, посочен в поканата за участие, считано от крайния срок за получаване на офертите.
3. при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд\*, съгласно чл. 47, ал. 3 от ЗОП.
4. е направен оглед и е извършено запознаване с всички условия на мястото, където ще се извършват дейностите, предмет на поръчката.
5. се задължаваме да спазваме действащите нормативни уредби в страната за здравословни и безопасни условия на труд, противопожарни строително-технически норми и др., свързани с изпълнението на поръчката.
6. се задължаваме да спазваме действащите в страната нормативни уредби, технически норми и стандарти, свързани с изпълнението на поръчката.
7. не са настъпили промени в обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 101, ал. 11 от ЗОП, от момента на включването ни в класификационната система на изпълнители, по която се провежда настоящата поръчка.
8. списъкът с лицата, които ще отговарят за изпълнението на обекта, ще представим преди започване на работа, оформени като Заповед за командирован персонал.
9. ако бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, при сключване на договора ще представим на възложителя всички документи, посочени в т. 19. от Раздел III. „Указания към участниците“.

#### Приложения:

1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника (*когато е приложимо*);
2. Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП (*когато е приложимо*).

## Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

Дата: 02.08.2018г.

Подпис и печат:

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

Петър Петров  
(име и фамилия)

Управляващ и представляващ  
ЕТ „Проектстрой – Петър Петров“  
(длъжност на представляващия участника)

\*Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки са:

- Националният осигурителен институт;
- Национална агенция за приходите.

Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с опазване на околната среда са:

- Министерство на околната среда и водите.

Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с закрила на заетостта и условията на труд са:

- Агенция по заетостта;
- Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

Възложител: ЕСО ЕАД, МЕР Пловдив

Изпълнител: ЕТ "Проектстрой - Петър Петров", Габрово

Обект: „Изграждане на фундамент и присъединяване към тръбопровод на санитарна кабина”

### ЛИНЕЕН ГРАФИК

№	Описание на дейностите	ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР В ДНИ														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Демонтажни работи															
2	Направа тръбна разводка за водопровод и канализация, включително шахти															
3	Направа на фундамент за кабина															
4	Събиране, пренасяне, натоварване и извозване строителни отпадъци до регламентирано депо															

Срок за изпълнение - 15 календарни дни



Петър Петров  
Представляващ  
ЕТ "Проектстрой - г-р Петров"