


EH (K-CT) и EH (K-П) / SS (Y-G) and SS(Y-P)

Единична носителна верига с кобилица за 110kV със стъклени изолятори EH (K-CT) и с полимерен изолятор EH (K-П)
Single suspension string with Yoke for 110kV with glass insulators SS (Y-G) and polimer insulator SS(Y-P)



Position / Позиция	Name / Наименование	Psc. / Брой
11	Yoke in set: 2 pcs. UPN 65 with single length 2400 mm - hot-dip galvanized, 2 pcs. plates 65x65x16 mm and 2 pcs. bolts M16 with nuts and washers	1
	Кобилица в комплект: 2 бр. UPN 65 с един. дължина 2400 mm - горещо поцинкован, 2 броя планки 65x65x16 mm и 2 бр. болтове M16 с гайки и шайби	
10	Extension link, L=120 mm Удължително звено, L=120 mm	2
9	Extension link, L=135 mm Удължително звено, L=135 mm	1
6	Suspension clamp for conductor ACO-400, Ø27.2mm Носителна клемма за проводник ACO-400, Ø27.2mm	2
5	Socket Tongue Кратунка	1
4a	Glass Insulator type U120B Стъклен изоляторен елемент тип U120B	8
4b	Polymer insulator for 110kV with arcing fittings Полимерен изолятор за 110kV с дъгогасителна арматура	1
3	Ball eye Обица	1
2	U - Bolt M16x60x202 mm with three nuts and two washers U - Болт M16x60x202 mm, комплект с три броя гайки и два броя шайби	1
1	Bird guard device for U-bolt M16x60 Устройство против кацане на птици за U-болт M16x60	1

ЗАБЕЛЕЖКИ / Notes:
1. Всички размери са в мм.
1. All dimension are in mm.

Съгласували:

Част	Проектант	Подпис
Електромеханична	инж. К. Тодоров	
Геодезия	инж. П. Павлов	
Геология	инж. Св. Шехов	
Строително-конструктивна	инж. С. Вучков	
ПБЗ, ПБ, Пресичания, ПУСО	инж. Б. Джунев	
ВОБД	инж. В. Попов	

Възложител:



ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД

ЕКСПЛОАТАЦИЯ И РЕМОНТ НА ПРЕНОСНАТА МРЕЖА - МЕР "СТАР ЗАГОРА"

6000 Стара Загора, ул. "Отец Паисий" №89; тел: (042)600424;

факс: (042)602957; e-mail: eso@sz.eso.bg

Проектант:



ЕНС ИНЖЕНЕРИНГ ООД

1404, София

ул. Славовица № 41, ет.1, ат.1

GSM: 0888 33 86 88

fax: 02 426 01 62

e-mail: office@ens-engineering.com

Договор: МЕР-СЗ-ДОГ-12/04.04.2017г.

Обект: Ремонт чрез подмяна стълбове, проводници и
OPGW ст.№14-ст.№88 на ВЛ 110kV "Гунджа"

проектантски печат

01 СЗ-ПМО-676/12.07.2018 08.2018 Б. Джунев

00 - 08.2017 Б. Джунев

Рев. Основание Дата Автор

Раздел: ТЛ1 Том: 01

Част: Електромеханична

Фаза: Работен проект

Длъжност Име: Подпис:

Управител: А. Тодорова

Чертеж име:

Единична носителна верига за 110 kV
с кобилица за изнасяне на моста EH(K-CT)
и EH(K-П)

Документ № 109-ТЛ1-01DD-0403A3-01

Чертеж № 04

Лист 03 от 05

Мащаб 1:10

Формат А3

2 бр. планки с болтове M16