

ДО
ЕСО ЕАД
МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН ПЛОВДИВ
УЛ. „ХРИСТО Г. ДАНОВ“ № 37
П Л О В Д И В

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Ремонт маслосборни шахти в ОРУ 110 kV в п/ст Смолян“

От Обединение „РИС-ПРО“ ДЗЗД
(наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


Представяме Ви нашето ценово предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената процедура с горепосочения предмет, както следва:

1. Предлаганата от нас цена за изпълнение на поръчката е 119 591,74 (словом *Сто и деветнадесет хиляди петстотин деветдесет и един лева и седемдесет и четири стотинки*) лева, без ДДС.
2. Цените за етапите в изпълнение на поръчката, с включени всички разходи, свързани с качествено изпълнение на поръчката, са дадени в следната ценова таблица:

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

№	Наименование на работите	М-ка	К-во	Ед. Цена лв., без ДДС	Обща стойност лв., без ДДС
I	Част: Конструктивна / Маслосборен резервоар				
1	Изкоп с багер в земни почви	м ³	20,00	5,06	101,20
2	Изкоп ръчен с къртач в средно - скални почви	м ³	165,00	106,78	17 618,70
3	Събиране, пренасяне, натоварване и извозване на строителни отпадъци до регламентирано депо	м ³	185,00	64,24	11 884,40
4	Доставка и полагане на подложен бетон клас С7,5 - 10 см	м ³	3,70	160,07	592,26
5	Направа на циментова замазка водоупътна по дъно - м100 /1:2/	м ²	32,00	16,55	529,60
6	Направа на водоупътна замазка по стени - 2 см	м ²	53,00	18,94	1003,82
7	Кофраж и декофраж за стени	м ²	90,50	30,25	2737,63
8	Доставка и полагане на бетон за дъно клас С25, клас по водонепропускливост W=0,4 - сулфатоустойчив	м ³	10,70	178,71	1912,20


Заличено по чл.36а, ал.3 от ЗОП



№	Наименование на работите	М-ка	К-во	Ед. Цена лв., без ДДС	Обща стойност лв., без ДДС
9	Доставка и полагане на бетон за стени клас С25 клас по водонепропускливост W=0,4 - сулфатоустойчив	м ³	12,03	187,15	2251,41
10	Кофраж и декофраж за капак	м ²	30,00	30,25	907,50
11	Доставка и полагане на бетон за капак клас С25 клас по водонепропускливост W=0,4 - сулфатоустойчив	м ³	11,08	179,63	1990,30
12	Кофраж и декофраж за шахти над капак	м ²	14,00	29,40	411,60
13	Доставка и полагане на бетон за шахти С25 клас по водонепропускливост W=0,4 - сулфатоустойчив	м ³	0,81	179,63	145,50
14	Доставка и монтаж на профил UPN - 120 със заварени мустаци	м	7,36	28,88	212,56
15	Направа, доставка и монтаж на капаци от рифелова ламарина 5 мм	м ²	3,20	143,75	460,00
16	Изработка, доставка и монтаж на армировка от АІ	кг	140,95	2,10	296,00
17	Изработка, доставка и монтаж на армировка от АІІІ	кг	3895,37	2,10	8180,28
18	Направа на армирана циментова замазка на капак - 3 см	м ²	1,11	20,78	23,07
19	Направа на водоплътна циментова замазка на капак - 2 см	м ²	0,73	19,51	14,24
20	Направа на битумна хидроизолация 3 мм - 2 пласта	м ²	73,92	17,77	1313,56
21	Обмазване с битум на стени - 2 пласта	м ²	100,00	9,13	913,00
22	Натоварване с багер и превоз от 5 км земни маси за обратно засипване	м ³	12,80	12,78	163,58
23	Обратно засипване с трамбоване - ръчно	м ³	110,00	21,04	2314,40
24	Рекултивация на терен	м ²	64,00	2,39	152,96
Всичко I:					56 129,77
II.	Част: ВиК / Маслосборни легла - 2 бр.				
1	Ръчно товарене и превоз с ръчни колички на 100 м на чакъл	м ³	51,00	51,67	2635,17
2	Разбиване на бетон с къртач	м ³	6,00	198,17	1189,02
3	Ръчно товарене и превоз с ръчни колички на 100 м на разбит бетон	м ³	6,00	48,35	290,10
4	Изкоп ръчен с къртач в средно - скални почви	м ³	27,00	106,78	2883,06
5	Кофраж и декофраж за стени	м ²	82,00	30,25	2480,50

Заличено по чл.36а, ал.3 от ЗОП

000071



№	Наименование на работите	М-ка	К-во	Ед. Цена лв., без ДДС	Обща стойност лв., без ДДС
6	Доставка и монтаж на стоманена заварена мрежа Ø4 - 10/10	кг	482,00	2,53	1219,46
7	Доставка и ръчно полагане на подложка от речна баластра	м³	18,00	41,25	742,50
8	Доставка и полагане на бетон клас С25 клас по водонепропускливост W=0,4 - сулфатоустойчив	м³	16,00	187,15	2994,40
9	Доставка и ръчно полагане на чакъл фракция 40-60	м³	25,00	53,95	1348,75
10	Анкериране на арматурата на борда и дъното на легло на СТ2 към фундаментите на портала	бр	52,00	13,74	714,48
11	Изчукване на компрометирана циментова замазка на фундаментите на силовите трансформатори	м²	18,94	8,78	166,29
12	Грундиране на цялата повърхност на СтБ елементи с контактен състав (бетон-контакт)	м²	18,94	6,39	121,03
13	Доставка, полагане и машинно огъване на поцинкована тръба 2" за защита на кабели НН преминаващи през борда на леглото	м	50,00	31,90	1595,00
14	Доставка и монтаж на горещопоцинкована заземителна пина 40/4 мм за заземяване на силовите трансформатори	м	36,00	9,50	342,00
15	Боядисване с алкид емайл лак /черен/ на топлопоцинкована пина 40/4 мм за заземяване на силовите трансформатори	м	36,00	8,66	311,76
16	Събиране, пренасяне, натоварване и извозване строителни отпадъци до регламентирано депо	м³	70,00	64,24	4496,80
Всичко II:					23 530,32
III. Част: ВиК / Маслосборна канализация					
1	Изкоп ръчен с къртач в средно - скални почви	м³	40,00	106,78	4271,20
2	Доставка и полагане на пясъчна основа	м³	3,96	45,97	182,04
3	Доставка и полагане на стоманени тръби Ø273/6 мм, с вътрешно маслоустойчиво покритие и външно противокорозионно	м	66,00	221,67	14 630,22
4	Доставка и полагане на пясъчна засипка	м³	19,80	37,56	743,69
5	Обратно засипване с трамбоване - ръчно	м³	16,00	21,04	336,64
6	Рекултивация на терен	м²	114,00	2,39	272,46




Заличено по чл.36а, ал.3 от ЗОП

000072

№	Наименование на работите	М-ка	К-во	Ед. Цена лв., без ДДС	Обща стойност лв., без ДДС
7	Изработка на монолитна РШ с хидравлически затвор с дълбочина до 2 м	бр.	2,00	765,72	1531,44
8	Ръчно товарене и превоз с ръчни колички на 100 м на земна маса	м³	5,00	41,40	207,00
9	Събиране, пренасяне, натоварване и извозване строителни отпадъци до регламентирано депо	м³	14,00	64,24	899,36
Всичко III:					23 074,05
IV. Част: ВиК / Маслосборен резервоар					
1	Доставка и изработка на вливна система от стоманени тръби Ø273 - по детайл	бр.	2,00	238,62	477,24
2	Доставка и изработка на водоземна система от стоманени тръби Ø273 - по детайл	бр.	1,00	238,62	238,62
Всичко IV:					715,86
V. Част: ВиК / Канализация след маслосборен резервоар					
1	Ръчен изкоп в тежкоземни почви	м³	11,00	110,64	1217,04
2	Изкоп ръчен с къртач в средно - скални почви	м³	28,00	106,78	2989,84
3	Разбиване на бетон с къртач	м³	7,00	198,17	1387,19
4	Доставка и полагане на пясъчна основа	м³	6,00	45,97	275,82
5	Доставка и полагане на полиетиленови тръби PE Ø200 мм - оребрени	м	37,00	21,34	789,58
6	Доставка и ръчно полагане на пясъчна засипка	м³	12,00	37,56	450,72
7	Обратно засипване с трамбоване - ръчно	м³	12,00	21,04	252,48
8	Доставка и полагане на бетон С25 за възстановяване на бетонова настилка в зоната на пресичане на канализацията на поле №5, кабелен канал и път /включително и армиране при необходимост/	м³	10,00	182,13	1821,30
9	Рекултивация на терен	м²	42,00	2,39	100,38
10	Изработка на монолитна РШ с хидравлически затвор с дълбочина до 2 м (кофраж, армировка, бетон)	бр.	3,00	765,72	2297,16
11	Заустване на полиетиленова тръба PE Ø200 мм в съществуваща РШ	бр.	1,00	49,14	49,14
12	Събиране, пренасяне, натоварване и извозване строителни отпадъци до регламентирано депо	м³	16,00	64,24	1027,84

Заличено по чл.36а, ал.3 от ЗОП

-000075



№	Наименование на работите	М-ка	К-во	Ед. Цена лв., без ДДС	Обща стойност лв., без ДДС
Всичко V:					12 658,49
Всичко (I+II+III+IV+V):					116 108,49
3% Непредвидени разходи:					3483,25
Обща предлагана цена:					119 591,74

Handwritten notes and signatures in the right margin of the table.

3. Единичните цени за изпълнение на монтажните работи ще бъдат образувани при следните изчислителни параметри:

- средна часова ставка по категории на персонала 6,50 лв/час
- доставно складови разходи 10 %
- допълнителни разходи за труд 80 %
- печалба 10 %

Забележка:

1. При несъответствие между предложените единична и общата предлагана цена, валидна ще бъде общата предлагана цена на офертата. В случай, че бъде открито такова несъответствие и бъдем избрани за изпълнител, ще бъдем задължени да приведем единичната цена в съответствие с общата цена на офертата.
2. При несъответствие между цифровата и изписаната словом обща предлагана цена, валидна ще бъде изписаната словом обща предлагана цена. В случай, че бъде открито такова несъответствие и бъдем избрани за изпълнител, ще бъдем задължени да приведем цифровата в съответствие с изписаната словом обща предлагана цена на офертата.

Нашето ценово предложение включва всички разходи, свързани с качествено изпълнение на поръчката, при условията, изискванията и обема, както е определено в документацията за участие.

Заличено по чл.36а, ал.3 от ЗОП

Дата: 26.08.2017

Заличено по чл.36а, ал.3 от ЗОП

(име и фамилия, длъжност на представител на участника)

